

Утвержден
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 декабря 2016 г. N 953/пр

СВОД ПРАВИЛ

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.06.03-85

The reclamation systems and construction

СП 100.13330.2016

ОКС 93.160

Дата введения
17 июня 2017 года

Предисловие

Сведения о своде правил

- 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ФГБНУ "РосНИИПМ"
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
- 3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
- 4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 953/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.
- 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 100.13330.2011 "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.

Введение

Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1], Федерального закона от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель" [2], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [3], положений действующих строительных норм и сводов правил.

Актуализация выполнена авторским коллективом ФГБНУ "РосНИИПМ": д-р техн. наук, проф., акад. РАН В.Н. Щедрин, докт. техн. наук, доц. С.М. Васильев, канд. техн. наук В.В. Слабунов, канд. с.-х. наук О.В. Воеводин, канд. техн. наук А.С. Штанько, канд. техн. наук А.В. Акопян, канд. техн. наук А.Л. Кожанов, канд. техн. наук С.Л. Жук.

В настоящем своде правил учтены опыт исследований в данной области отечественных и зарубежных специалистов: Б.Б. Шумаков, Б.С. Маслов, М.С. Григоров, И.П. Кружилин, В.Д. Гостищев, И.П. Айдаров, В.И. Ольгаренко, Ю.П. Поляков, П.Г. Фиалковский, Е.И. Кормыш, Г.И. Неугодов, Р.М. Фильрозе, П.А. Полад-Заде и др.

1. Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых мелиоративных систем и сооружений.

1.2 При проектировании мелиоративных систем и сооружений, предназначенных для строительства в северной строительной-климатической зоне, на просадочных, набухающих, пучинистых и вечномерзлых грунтах, на площадях, подверженных оползням и селям, а также на подрабатываемых территориях, в сейсмических районах, надлежит учитывать дополнительные требования действующих нормативных документов.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

[ГОСТ 9.602-2005](#) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

[ГОСТ 12.2.063-2015](#) Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности

[ГОСТ 17.1.2.03-90](#) Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ГОСТ 34.201-89 имеет название "Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем".

[ГОСТ 34.201-89](#) Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

[ГОСТ 6482-2011](#) Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

[ГОСТ 8411-74](#) Трубы керамические дренажные. Технические условия

[ГОСТ 10650-2013](#) Торф. Методы определения степени разложения

[ГОСТ 20054-82](#) Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

[ГОСТ 21509-76](#) Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия

[ГОСТ 23899-79](#) Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия

[ГОСТ 23972-80](#) Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия

[ГОСТ 31416-2009](#) Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

[ГОСТ Р 21.1101-2013](#) Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

[ГОСТ Р 22.1.12-2005](#) Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

[ГОСТ Р 51657.2-2000](#) Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация

[ГОСТ Р 51657.3-2000](#) Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Гидрометрические сооружения и устройства. Классификация

[ГОСТ Р 51657.4-2002](#) Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

[ГОСТ Р 53201-2008](#) Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия

[ГОСТ Р 54475-2011](#) Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним

для систем наружной канализации. Технические условия
ГОСТ ИСО 9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для
полива. Технические требования и методы испытаний

[СП 22.13330.2011](#) "СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений"

[СП 23.13330.2011](#) "СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений"

[СП 28.13330.2012](#) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"

[СП 31.13330.2012](#) "СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

[СП 34.13330.2012](#) "СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги"

[СП 35.13330.2011](#) "СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы"

[СП 38.13330.2012](#) "СНиП 2.06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов)"

[СП 39.13330.2012](#) "СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов"

[СП 40.13330.2012](#) "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные"

[СП 47.13330.2012](#) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения"

[СП 56.13330.2011](#) "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"

[СП 58.13330.2012](#) "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"

КонсультантПлюс: примечание.

Упомянутый в данном документе СП 77.13330.2011 был впоследствии утвержден и издан с
номером СП 77.13330.2016.

[СП 77.13330.2011](#) "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

КонсультантПлюс: примечание.

Упомянутый в данном документе СП 99.13330.2011 был впоследствии утвержден и издан с
номером СП 99.13330.2016.

[СП 99.13330.2011](#) "СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах,
совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях"

[СП 101.13330.2012](#) "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения"

[СП 104.13330.2011](#) "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и
подтопления"

[СП 119.13330.2012](#) "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм"

[СанПиН 2.1.5.980-00](#) Гигиенические требования к охране поверхностных вод

[СанПиН 2.1.7.573-96](#) Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3. Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аппарат дождевальный: Устройство с подвижными частями для получения и распределения искусственного дождя по площади полива.

3.2 борозда мелиоративная: Временный канал мелиоративной сети, прокладываемый на поле и проходимый для сельскохозяйственных машин.

3.3 водоприемник мелиоративной сети: Водоток, водоем, понижение рельефа местности и (или) зона неполного водонасыщения горных пород, используемые для сброса в них дренажных и (или) возвратных оросительных вод.

3.4 дождевание: Орошение искусственным дождем.

3.5 дождевание импульсное: Дождевание в импульсном режиме.

3.6 дрена кротовая: Мелиоративная дрена в виде цилиндрической полости в почвогрунте.

3.7 дрена ловчая: Мелиоративная дрена оградительной осушительной сети, предназначенная для перехвата притока подземных вод к осушаемым землям.

3.8 дрена мелиоративная: Элемент регулирующей мелиоративной сети для сбора и отвода поверхностных и подземных вод.

3.9 дрена нагорная: Мелиоративная дрена оградительной осушительной сети, предназначенная для перехвата поверхностного стока к осушаемым землям.

3.10 дренаж вертикальный мелиоративный: Мелиоративный дренаж, состоящий из трубчатых колодцев (или) скважин, для принудительного извлечения подземных вод с помощью насосов для регулирования уровня грунтовых вод.

3.11 дренаж горизонтальный мелиоративный: Система закрытых искусственных водотоков, расположенных на определенной глубине с заданным уклоном для сбора и отвода грунтовых и подземных вод.

3.12 дренаж кротовый мелиоративный: Горизонтальный мелиоративный дренаж в виде кротовых дрен.

3.13 дренаж мелиоративный: Часть осушительной сети, обеспечивающая сбор и отвод воды в проводящую сеть или водоприемник.

3.14 дренажные воды: Воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объекты [4].

3.15 дренажный сток при осушении земель: Сток дренажных вод по осушительной сети.

3.16 земли орошаемые: Земли сельскохозяйственного назначения, на которых имеется временная или постоянная оросительная сеть, связанная с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих земель.

3.17 земли осушенные: Земли, имеющие осушительную сеть, обеспечивающую оптимальный водно-воздушный режим для произрастания на них сельскохозяйственных культур, насаждений.

3.18 коллектор осушительный: Водовод проводящей осушительной сети для отвода воды, собранной оградительной и регулирующей осушительными сетями.

3.19 коэффициент полезного действия оросительной системы: Отношение объема воды, поданной на орошение, к объему воды, изъятый из водоисточника в оросительную сеть.

3.20 машина дождевальная: Машина с рабочими органами для дождевания, оборудованная техническими средствами для перемещения.

3.21 мелиоративная система: Комплекс взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств, включая земельные участки в границах полосы отвода мелиоративной системы или гидротехнического сооружения, обеспечивающих создание благоприятного водного, воздушного и теплового режимов почв и микроклимата на мелиорированных землях.

3.22 мелиорированные земли: Земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия [2].

3.23 норма оросительная: Объем воды, подаваемый на единицу площади нетто поливного участка в течение вегетационного сезона.

3.24 норма осушения: Расстояние от поверхности земли до поверхности почвенных или

грунтовых вод, обеспечивающее благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур.

3.25 орошение внутрипочвенное: Орошение земель путем подачи воды из различного рода увлажнителей в корнеобитаемую зону растений.

3.26 орошение земель: Комплекс мелиоративных мероприятий по проведению поливов, направленных на создание благоприятного водного, воздушного и теплового режимов почв и микроклимата на мелиорированных землях.

3.27 орошение капельное: Орошение с подачей поливной воды в корнеобитаемую зону растений каплями или микроструями из дозирующих водовыпусков-капельниц.

3.28 орошение поверхностное: Орошение земель с распределением воды по их поверхности.

3.29 осушение земель: Мелиорация путем отвода воды из почвогрунта и (или) с его поверхности.

3.30 период оросительный: Часть вегетационного периода сельскохозяйственных культур от начала первого полива до окончания последнего.

3.31 полив: Разовое искусственное увлажнение орошаемых земель и (или) приземного слоя воздуха.

3.32 полив промывной: Полив, обеспечивающий перемещение вредоносного вещества в подпочвенные горизонты.

3.33 поливная полоса: Обвалованная полоса земли, имеющая продольный уклон и горизонтальная в поперечном сечении, затапливаемая водным потоком с одновременным просачиванием в почву.

3.34 режим орошения: Совокупность норм и сроков поливов.

3.35 сеть оградительная осушительная: Часть мелиоративного дренажа, обеспечивающая перехват вод, притекающих к осушаемым землям.

3.36 сеть оросительная: Мелиоративная сеть для подвода и распределения воды от водоисточника к орошаемым землям.

3.37 сеть осушительная: Мелиоративная сеть для приема избыточных поверхностных и (или) подземных вод и их отвода в водоприемник.

3.38 система оросительная: Мелиоративная система для орошения земель.

3.39 система осушительная: Мелиоративная система для осушения земель.

3.40 система осушительно-оросительная: Осушительная система, оборудованная сетью и (или) сооружениями для орошения осушенных (осушаемых) сельскохозяйственных угодий.

3.41 система польдерная: Мелиоративная система с полным или частичным обвалованием земель для защиты осушаемых территорий от затопления.

3.42 сточные воды: Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади [4].

3.43 сеть поливная: Часть оросительной сети, предназначенная для распределения воды по поливному участку.

3.44 техника поливная: Совокупность машин, механизмов и орудия для осуществления полива.

3.45 чек поливной: Обвалованная часть поливного участка, затапливаемая водой с последующим просачиванием ее в почву и сбросом излишней воды за пределы чека.

4. Обозначения и сокращения

A - мелиорируемая площадь;

A_c - площадь, поливаемая дождевальными машинами за сезон (сезонная нагрузка);

A_{nt} - мелиорируемая площадь нетто;

A_{br} - мелиорируемая площадь брутто;

B - ширина канала (для оросительных - по урезу воды, для осушительных - по верху канала);

E - испарение;

E_a - коэффициент полезного использования воды на оросительной системе;

E_t - коэффициент полезного действия сети;
 E_b - коэффициент полезного действия канала;
 ET_{crop} - эвапотранспирация;
 J_n - оросительная норма;
 J_{nnt} - оросительная норма нетто;
 J_{mnt} - средневзвешенная оросительная норма нетто;
 J_{nd} - осушительная норма;
 P_e - эффективные осадки;
 Q_{nt} - расход воды нетто;
 Q_{ntmax} - расход воды нетто максимальный;
 Q_{ntmin} - расход воды нетто минимальный;
 K_f - коэффициент форсирования расхода;
 Q_{br} - расход воды брутто;
 Q_{brmax} - расход воды нетто максимальный;
 Q_{brmin} - расход воды нетто минимальный;
 Q_{ef} - фильтрационные потери;
 Q_{sd} - расход воды дождевальная машины;
 Q_{ht} - расход трубчатого увлажнителя;
 Q_{col} - расчетный расход;
 Q_h - расход увлажнительного трубопровода;
 R - гидравлический радиус;
 S - площадь живого сечения;
 V_{us} - объем полезно используемой воды;
 V_w - объем забираемой воды;
 V_l - потери воды из сети на фильтрацию;
 V_{lt} - технические потери воды на поле;
 V_{ls} - технологические сбросы воды из оросительной сети;
 V_r - объем воды, подлежащий отводу;
 V_{IR} - слой воды на промывку;
 T - водопроводимость пласта;
 b - ширина канала по дну;
 B_{cr} - ширина канала по урезу воды при критической глубине воды;
 a_d - расстояние между дренами;
 d_d - глубина до оси дрены;
 d_{wb} - дефицит влаги в водном балансе;
 d_{wbm} - средневзвешенный дефицит влаги в водном балансе;
 d_{mw} - среднесуточный дефицит водопотребления;
 d_c - глубина наполнения канала;
 H - глубина канала;
 H_l - глубина лотка;
 d_l - глубина наполнения лотка;
 d_{cr} - критическая глубина;
 h_{inf} - слой воды у нижней дамбы;
 h_m - средний слой затопления;
 h_{sup} - слой воды у верхней дамбы;
 Δh - превышение бровки бермы (дамбы) над уровнем воды;
 h_f - гидравлические потери;
 L_{not} - средний уклон местности;
 i_{cr} - критический уклон;
 L - расстояние между дамбами лиманов;
 m - коэффициент заложения откоса;
 n_s - число импульсных дождевателей;
 n_{st} - число импульсных дождевателей на системе;
 n_h - число одновременно работающих увлажнителей;

h_d - расстояние от оси дрены до водоупора;
 l_h - длина увлажнителя;
 q - удельный расход воды (гидромодуль);
 q_i - величина впитывания воды почвой;
 q_p - подпитывание расчетного слоя почвы подземными водами;
 φ - относительная влажность воздуха;
 r - радиус закругления канала;
 v_a - расчетная скорость ветра;
 v_m - средняя скорость ветра;
 χ - смоченный периметр;
 t - толщина облицовки;
 n - коэффициент шероховатости;
 C - коэффициент Шези;
 K_{ul} - коэффициент земельного использования;
 K_{day} - коэффициент использования рабочего времени суток;
 γ_1 - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по метеорологическим условиям;
КПД - коэффициент полезного действия;
КЗИ - коэффициент земельного использования;
НВ - наименьшая влагоемкость.

5. Общие положения

5.1 Оросительная система должна включать комплекс взаимосвязанных сооружений, зданий и устройств, обеспечивающий в условиях недостаточного естественного увлажнения поддержание в корнеобитаемом слое почвы орошаемого массива оптимального водно-солевого режима для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

В состав оросительной системы могут входить: водохранилища, водозаборные и рибозащитные сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы.

5.2 Осушительная система должна включать комплекс взаимосвязанных сооружений, зданий и устройств, обеспечивающий оптимальный водно-воздушный режим переувлажненных земель и надлежащие условия производства сельскохозяйственных работ для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

В состав осушительной системы могут входить: водоприемник, проводящая, оградительная и регулирующая сети, насосные станции, дамбы, сооружения на сетях, средства управления, автоматизации и контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной службы, дороги и лесозащитные насаждения.

В условиях периодических дефицитов влаги в корнеобитаемом слое в составе осушительных систем должны предусматриваться сооружения и устройства, обеспечивающие искусственное увлажнение почв в засушливые периоды. Целесообразность увлажнения должна быть обоснована водно-балансовыми и технико-экономическими расчетами.

5.3 Мелиоративные системы необходимо проектировать в комплексе с мероприятиями по сельскохозяйственному освоению мелиорируемых земель.

5.4 На основании технико-экономических сравнений вариантов должны быть обоснованы:

- границы и размеры мелиорируемой площади и полей севооборота;
- земельный фонд хозяйств, изменения в составе сельскохозяйственных угодий в результате осуществления мелиоративных мероприятий, площади трансформированных в пашни современных пастбищ или других угодий;

- размеры хозяйств, осваивающих мелиорируемые земли;
- изменение и упорядочение границ существующих хозяйств, в том числе смежных с территорией системы;
- сельскохозяйственное использование мелиорируемых земель;
- требуемый водно-солевой режим почв;
- проектная урожайность сельскохозяйственных культур;
- способы орошения и осушения;
- создание новых или расширение существующих эксплуатационных водохозяйственных организаций;
- строительство производственных, жилых и культурно-бытовых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, необходимых для службы эксплуатации мелиоративных систем.

5.5 Технические решения по схемам подачи и сброса воды, конструкциям основных сооружений следует принимать на основе сравнения технико-экономических показателей вариантов. При этом должны быть обеспечены:

- получение проектной продукции растениеводства;
- экономное использование водных, земельных и топливно-энергетических ресурсов;
- использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники при обработке мелиорируемых земель;
- высокая производительность труда при эксплуатации сооружений и мелиоративной системы в целом;
- комплексная автоматизация технологических процессов, при этом степень автоматизации должна быть обоснована технико-экономическими расчетами;
- соблюдение требований охраны окружающей природной среды, санитарно-гигиенических требований;
- возможность внесения удобрений, химмелиорантов и гербицидов с оросительной водой.

5.6 При проектировании мелиоративных систем степень использования мелиорируемых земель должна определяться коэффициентом земельного использования K_{ul} по формуле

$$K_{ul} = \frac{A_{nt}}{A_{br}}, \quad (1)$$

где A_{nt} и A_{br} - мелиорируемая площадь, соответственно нетто и брутто, га.

K_{ul} орошаемой площади нетто относится орошаемая площадь, занятая продуктивными посадками, посевами или естественными лугами и пастбищами и обеспечивающая получение проектной продукции растениеводства.

K_{ul} осушаемой площади нетто относятся осушаемая площадь, занятая продуктивными посадками, посевами или естественными лугами и пастбищами, а также расположенные внутри осушаемых земель и примыкающие суходольные участки площадью до 10 га (имеющие вытянутую или сложную криволинейную форму), обработка и полноценное использование которых возможно только после осушения окружающих земель.

Орошаемая или осушаемая площадь брутто включает орошаемые или осушаемые площади нетто и площади всех видов отчуждений под сооружения мелиоративных систем.

Технико-экономические показатели мелиоративной системы следует определять на 1 га мелиорированной (орошаемой или осушаемой) площади нетто и на единицу проектной продукции растениеводства.

5.7 Классы гидротехнических сооружений мелиоративной системы, определяемые по обслуживаемой ими площади орошения или осушения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Классы гидротехнических сооружений мелиоративной системы

Площадь орошения или осушения, обслуживаемая сооружениями, тыс. га	Класс
Св. 300	I
От 100 до 300	II
От 50 до 100	III
50 и менее	IV

Основные требования по проектированию сооружений различных классов, их отдельных конструкций и оснований, а также расчетные положения и нагрузки необходимо принимать в соответствии с [СП 58.13330](#), [СП 39.13330](#), [СП 40.13330](#), [СП 101.13330](#), [СП 38.13330](#) и с требованиями настоящего свода правил.

5.8 Класс нагорных каналов следует принимать равным классу защищаемого сооружения. Расчетную обеспеченность расходов воды необходимо принимать в зависимости от класса нагорных каналов. Для нагорных каналов IV класса расчетную обеспеченность расходов воды следует принимать для систем:

- оросительных - 10%;
- осушительных - 5% - 10% в зависимости от требований [7.4.5.1](#).

5.9 Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, осушительных каналах необходимо определять согласно требованиям, приведенным в [\[10\]](#) с учетом особенностей формирования стока на водосборной площади.

5.10 Дороги на мелиоративных системах следует проектировать в соответствии с [СП 34.13330](#) и [СП 99.13330](#).

5.11 Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий электропередач и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др.

Границы землепользования и севооборотных участков надлежит предусматривать по возможности прямолинейными с учетом существующих и проектируемых каналов, трубопроводов, линий электропередач, дорог и др.; поля севооборотов должны иметь, как правило, прямоугольную форму. Отступление от этих требований допускается в условиях сложного рельефа местности и примыкания к естественным границам (реки, озера, овраги и т.п.). При необходимости допускается изменять границы землепользования, при этом должен быть разработан проект нового межхозяйственного землеустройства.

5.12 Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин (из расчета 1 скважина на 100 га) и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые площадки.

5.13 Производственные здания и сооружения эксплуатационных водохозяйственных организаций и жилые здания для работников службы эксплуатации необходимо располагать в населенных пунктах, находящихся в пределах или вблизи мелиоративных систем.

Производственные базы эксплуатационных организаций следует размещать, как правило, на общей площадке с блокированием основных зданий с едиными вспомогательными зданиями, сооружениями и коммуникациями.

5.14 При выполнении инженерных изысканий следует руководствоваться требованиями [СП 47.13330](#), (см. также [\[7\]](#), [\[9\]](#), [\[11 - 13\]](#)).

5.15 Проектная документация на вновь строящиеся и (или) реконструируемые мелиоративные системы должна соответствовать требованиям [ГОСТ Р 21.1101](#), действующего законодательства (см. также [\[17\]](#)).

6. Оросительные системы

6.1. Основные требования к оросительным системам

6.1.1 Основные требования по проектированию сооружений оросительной системы различных классов, их отдельных конструкций и оснований, а также эксплуатационным дорогам следует принимать согласно положениям [раздела 5](#) настоящего свода правил.

6.1.2 Выбор источника орошения должен быть выполнен на основе оценки необходимых объемов и пригодности воды для орошения, в частности:

- по опасности ухудшения плодородия почв (осолонцевание, засоление, обесструктурирование, выщелачивание почв и т.п.);

- по солеустойчивости сельскохозяйственных культур.

Оценку качества оросительной воды следует проводить согласно требованиям [ГОСТ 17.1.2.03](#).

6.1.3 Гидрологический режим источника орошения и пропускная способность сети и сооружений оросительной системы должны обеспечивать своевременную подачу воды на орошаемые земли в среднесухой год 75% обеспеченности.

6.1.4 Оросительная норма нетто J_{nnt} для данной сельскохозяйственной культуры должна восполнять дефицит влаги в естественном водном балансе d_{wb} в данных метеорологических условиях и технические потери воды на орошаемом поле V_{It} в результате инфильтрации ниже расчетного слоя почвы, сброса воды за пределы поля, испарения в процессе полива.

Оросительная норма нетто J_{nnt} определяется по формуле

$$J_{nnt} = d_{wb} + V_{It}, (2)$$

где d_{wb} - дефицит влаги в водном балансе, мм, определяемый по формуле

$$d_{wb} = ET_{crop} - P_e - q_p, (3)$$

где ET_{crop} - эвапотранспирация (транспирация растений и испарение с поверхности почвы), мм;

P_e - эффективные осадки, мм;

q_p - подпитывание расчетного слоя почвы подземными водами, мм.

При наличии на оросительной системе засоленных почв и необходимости проведения промывных поливов оросительная норма нетто J_{nnt} определяется по формуле

$$J_{nnt} = d_{wb} + V_{It} + V_{IR}, (4)$$

где V_{IR} - слой воды на промывку, мм.

6.1.5 Величины эвапотранспирации и подпитывания почвы подземными водами следует принимать по фактическим данным 20 - 30-летних наблюдений. При отсутствии таких данных допускается использовать эмпирические формулы, действующие для конкретных климатических зон.

6.1.6 При наличии засоленных почв промывные нормы во вневегетационный период, а также увеличение оросительных норм для создания промывного режима при поливе сельскохозяйственных культур следует определять на основании прогноза водно-солевого режима почв.

6.1.7 Величину технических потерь на поле V_{It} необходимо принимать:

а) при поверхностном поливе - на основании расчета или при отсутствии фактических региональных данных, согласно данным, приведенным в [приложении А](#);

б) при дождевании:

- на инфильтрацию и поверхностный сброс - не более 10% дефицита водопотребления сельскохозяйственных культур;

- на испарение в зоне дождевого облака E - в % водоподачи, определяемой за расчетный период по формуле

$$E = t \left(1 - \frac{\varphi}{100} \right) \cdot (0,15 \cdot v_a + 0,71), \quad (5)$$

где t - максимальная температура воздуха при дождевании, °С;

φ - относительная влажность воздуха при дождевании, %;

v_a - расчетная скорость ветра, приведенная к высоте флюгера и определяемая по формуле

$$v_a = 0,7 \cdot v_m, \quad (6)$$

где v_m - средняя скорость ветра за расчетный период (декаду, месяц) на высоте флюгера, м/с. Климатические параметры следует принимать среднесуточными за расчетный период по данным метеорологических наблюдений, проводимых гидрометеорологическими службами.

6.1.8 Общий объем воды, забираемой из источника орошения, V_w определяется по формуле

$$V_w = J_{mnt} \cdot A_{nt} + V_l + V_{ls}, \quad (7)$$

где J_{mnt} - средневзвешенная оросительная норма нетто сельскохозяйственных культур, м³/га, определяемая по формуле

$$J_{mnt} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot J_{nti}, \quad (8)$$

где a_i - доля культуры в севообороте;

A_{nt} - орошаемая площадь нетто, га;

V_l - потери воды из оросительной сети на фильтрацию, м³;

V_{ls} - технологические сбросы воды из оросительной сети, м³.

Схемы и степень автоматизации водораспределения должны обеспечивать сокращение технологических сбросов до величин, которые не должны превышать 5% водопотребления нетто оросительной системы.

6.1.9 Коэффициент полезного использования воды на оросительной системе E_a необходимо определять как отношение объема полезно используемой воды на покрытие дефицита влаги в водном балансе сельскохозяйственных культур V_{us} к разности объемов забираемой воды из водоисточника V_w и вторично используемой воды на системе V_{ru} , с учетом требований 6.1.7 и 6.1.10:

$$E_a = \frac{V_{us}}{V_w - V_{ru}}, \quad (9)$$

$$V_{us} = d_{wb} \cdot A_{nt}. \quad (10)$$

6.1.10 Расход воды брутто Q_{br} , забираемой на орошение, следует определять путем суммирования расхода воды нетто и потерь воды в оросительной сети на фильтрацию.

Расход воды нетто Q_{nt} необходимо рассчитывать как произведение ординаты укомплектованного графика гидромодуля на орошаемую площадь нетто при поверхностном поливе или как сумму расходов одновременно работающих дождевальных устройств при поливе дождеванием.

Коэффициент полезного действия оросительной сети определяется по формуле

$$E_t = \frac{Q_{nt}}{Q_{br}} \quad (11)$$

и должен быть не менее 0,9.

6.1.11 Расчет и построение графиков гидромодуля и полива севооборотов следует проводить на основе интегральных кривых дефицитов водопотребления сельскохозяйственных культур, исходя из норм и сроков полива каждой культуры, с учетом почвенно-мелиоративных условий и параметров поливной, дождевальной техники.

Для снижения непродолжительных (не более 5 сут) пиков водопотребления допускается комплектование графиков путем сдвига поливов на более ранние сроки (2 - 3 сут) с корректировкой поливной нормы в сторону ее уменьшения.

6.1.12 Границы допустимых пределов иссушения и глубину расчетного слоя почвы по фенологическим фазам развития сельскохозяйственных культур следует принимать по данным исследований, при их отсутствии по данным, приведенным в приложениях Б, В.

6.2. Оросительная сеть

6.2.1 Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей. Оросители являются низшим звеном сети, подающим воду к дождевальным (поливным) машинам, дождевальным аппаратам и поливным устройствам (поливным трубопроводам, лоткам, шлангам).

6.2.2 Плановое расположение оросительной сети следует принимать с учетом требований 5.11 и обеспечения своевременной подачи необходимого объема воды из условия проведения круглосуточного полива в пик водопотребления в соответствии с расчетным режимом орошения.

6.2.3 Оросительную сеть следует проектировать закрытой (в виде трубопроводов) или открытой (в виде каналов и лотков).

Выбор оптимальной конструкции оросительной сети должен проводиться на основе сравнения технико-экономических показателей вариантов сети.

При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует, как правило, предусматривать самотечно-напорную трубчатую оросительную сеть.

6.2.4 Расчет магистральных каналов, их ветвей, распределителей различных порядков следует выполнять:

- для определения гидравлических элементов каналов - на максимальный расход по максимальной ординате графика водоподдачи, в случае совпадения периода максимальной мутности воды в источниках с временем работы каналов с расчетными расходами следует выполнять расчеты на незаиляемость;

- для определения превышения дамб и берм над уровнем воды в каналах и проверки их на неразмываемость - на форсированный расход, равный максимальному, увеличенному на коэффициент форсирования;

- для проверки уровней воды, обеспечивающих водозабор из каналов, определения местоположения водоподпорных сооружений и проверки каналов на незаиляемость - на минимальный расход.

6.2.5 В случае совпадения периода максимальной мутности воды в источниках с временем работы каналов с расчетными расходами следует выполнять расчеты на незаиляемость.

6.2.6 Форсированный расход необходимо принимать равным максимальному, увеличенному на коэффициент форсирования K_f , значения которого приведены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициент форсирования

Максимальный расход, м ³ /с	Коэффициент форсирования
Менее 1	1,20

От 1 до 10	1,15
От 10 до 50	1,10
От 50 до 100	1,05
Св. 100	1,00

6.2.7 Оросители (каналы, трубопроводы, лотки) следует проектировать только на максимальный расход воды брутто.

6.2.8 Расход оросителей при поверхностном поливе следует определять по максимальной поливной норме в пиковый период водопотребления и орошаемой площади нетто с учетом коэффициента полезного действия оросителя.

При этом должен быть обеспечен за сутки полив площади, равный суточной производительности сельскохозяйственных машин на послеполивной обработке пропашных культур.

В случае применения поливных машин максимальный расход оросителя должен быть равен сумме максимальных расходов одновременно работающих поливных машин с учетом коэффициента полезного действия оросителя

6.2.9 При поливе дождеванием максимальный расход оросителя брутто следует определять по графику полива, учитывающему максимальное число и расход одновременно работающих дождевальных машин с учетом коэффициента полезного действия оросителя.

6.2.10 Максимальный расход брутто распределителя низшего порядка должен быть равен сумме максимальных расходов одновременно работающих оросителей с учетом коэффициента полезного действия распределителя.

6.2.11 Максимальный расход брутто распределителя высшего порядка, а также магистрального канала, его ветвей должен быть равен сумме максимальных расходов подсоединенных к нему одновременно работающих распределителей низшего порядка с учетом коэффициента полезного действия распределителя (магистрального канала, его ветвей).

6.2.12 В зависимости от значений ординат графика гидромодуля получают расход воды нетто максимальный и минимальный:

$$Q_{ntmax} = q_{max} \cdot A_{nt}; \quad (12)$$

$$Q_{ntmin} = q_{min} \cdot A_{nt}; \quad (13)$$

где q_{max} и q_{min} - соответственно максимальная и минимальная ординаты графика гидромодуля, л/(с·га), при условии $q_{min} > 0,4 \cdot q_{max}$.

При поливе дождеванием минимальный расход распределителя должен быть равен расходу воды минимального числа дождевальной техники, одновременно получающей из него воду на основании графика полива, с учетом коэффициента полезного действия распределителя.

6.2.13 Коэффициент полезного действия магистрального канала E_b , распределителя, оросителя или их участков следует определять как отношение максимального расхода воды нетто Q_{ntmax} , забираемого из канала, к максимальному расходу воды брутто Q_{brmax} в начале канала с учетом потерь воды на фильтрацию и испарение по его трассе:

$$E_b = \frac{Q_{ntmax}}{Q_{brmax}}. \quad (14)$$

Коэффициенты полезного действия магистрального канала, его ветвей должны быть не менее 0,90, а распределителей различных порядков и оросителей - не менее 0,93.

6.2.14 Вдоль магистральных каналов и их ветвей, оросительной сети следует предусматривать устройство эксплуатационных дорог, по границам полей севооборотов - полевые дороги, согласно

требованиям 5.10.

6.3. Системы поверхностного полива

6.3.1 Оросительные системы поверхностного полива следует проектировать в полупустынной и пустынных зонах, а также в районах, где дождевание не обеспечивает требуемого водного режима почв.

6.3.2 Поверхностный полив необходимо предусматривать по бороздам, полосам, чекам.

6.3.3 По бороздам следует поливать пропашные культуры и многолетние насаждения при уклонах местности не более 0,05.

6.3.4 При поливе по бороздам в зависимости от природных условий следует применять продольную и поперечную схемы полива.

При продольной схеме полива направление борозд совпадает с направлением оросителя и уклона местности, при поперечной схеме борозды направлены поперек основного уклона (вдоль горизонталей местности) перпендикулярно оросителям. Условия применения схем полива приведены в приложении Г.

6.3.5 Расстояния между оросителями при продольной схеме полива следует принимать в зависимости от длины поливных устройств, при поперечной схеме - от длины борозд.

Расстояния между водовыпусками в поливные устройства (между гидрантами) необходимо принимать равными длине борозд при продольной схеме и длине поливного устройства - при поперечной.

При применении поливных машин расстояние между оросителями и гидрантами должно определяться техническими характеристиками применяемых машин.

6.3.6 Длина борозд и расходы поливных струй должны определяться с учетом уклона поверхности земли, водно-физических свойств почв и обеспечивать подачу заданной поливной нормы при минимальных поверхностном и глубинном сбросах, равномерность увлажнения по длине борозды, высокую производительность труда на поливе. Значения элементов техники полива при переменном или постоянном расходе воды в борозду следует определять по приложениям Д, Е или по данным специальных исследований.

6.3.7 Расстояние между поливными бороздами зависит от свойств почвы и возделываемых культур. На легких почвах расстояние между осями борозд с учетом вида возделываемых культур принимают 0,4 - 0,6 м, на средних почвах - 0,6 - 0,8 м, на тяжелых почвах - 0,7 - 0,9 м

6.3.8 Распределение воды по бороздам должно производиться с применением поливных трубопроводов (передвижных, стационарных), лотков, каналов, машин.

Передвижные поливные трубопроводы (жесткие и гибкие) допускается применять на спланированных территориях с уклонами в пределах 0,003 - 0,006 при поперечной и продольной схемах полива.

Жесткие трубопроводы следует применять преимущественно при поперечной схеме полива.

Полив из стационарных поливных трубопроводов надлежит применять при продольной схеме полива преимущественно для полива садов и виноградников при уклонах более 0,008.

6.3.9 Диаметр поливного трубопровода надлежит определять из условия обеспечения подачи расчетного расхода воды в борозды при соблюдении допустимой скорости течения воды в голове поливного трубопровода. Напор по всей длине трубопровода должен обеспечить истечение расчетного расхода воды из водовыпуска в борозду.

6.3.10 Поливные лотки (каналы) с непосредственным выпуском воды в борозды должны применяться на массивах с уклонами до 0,003 и с почвами средней и слабой степени водопроницаемости, на которых возможно проведение полива по бороздам длиной 300 - 400 м.

Поливные лотки (каналы) следует применять, как правило, при поперечной схеме полива.

6.3.11 Полив по полосам следует применять для орошения сельскохозяйственных культур преимущественно сплошного сева (зерновые, травы) на спланированных участках при уклонах поверхности земли: поперечных - не более 0,002, продольных (в направлении полива) - не более 0,015, при глубоком залегании грунтовых вод.

6.3.12 Ширина полосы принимается кратной захвату сеялки. Узкие полосы шириной до 3,6 м и длиной 200 - 400 м следует применять при поперечных уклонах местности 0,001 - 0,002. Широкие

полосы шириной более 3,6 м и длиной до 600 м следует применять на спланированной поверхности с продольным уклоном не более 0,003 при отсутствии поперечных уклонов. Подача воды в полосы должна производиться с применением сифонов, поливных машин и водовыпусков поливного трубопровода. Элементы техники полива по узким полосам следует определять по приложениям Ж, И или по материалам специальных исследований.

6.3.13 Земляные валики, ограничивающие полосы, следует устраивать риджером, полосообразователем или другими орудиями, работающими всвал. Высота земляных валиков должна составлять 10 - 20 см, а заложение откосов валиков для узких полос - 1:1, для широких - 1:4.

6.3.14 Полив затоплением поливных чеков следует применять при промывках, влагозарядке почвы, орошении риса на массивах с уклонами менее 0,001.

6.3.15 Проектирование поливных чеков следует вести согласно требованиям 6.4.

6.4. Рисовые оросительные системы

6.4.1 Рисовые оросительные системы следует размещать: в районах, имеющих сумму положительных температур в вегетационный период не менее 2500 °С, достаточные водные ресурсы, малопроницаемые почвы; на землях с общими уклонами поверхности не более 0,005.

Не допускается размещение рисовых оросительных систем на болотных почвах с мощностью пласта торфа в естественном состоянии более 0,5.

6.4.2 В состав рисовой оросительной системы кроме элементов, перечисленных в 5.1, должны входить: поливные (рисовые) карты, состоящие из отдельных чеков (горизонтальных площадок), картовые оросители, картовые сбросы, сбросы-оросители, при необходимости оградительные дрены и дамбы.

6.4.3 Поливная (рисовая) карта должна быть ограничена по периметру каналами низшего звена оросительной, сбросной и дренажной сети и являться частью поля рисового севооборота. Площадь поля севооборота, включающего смежные поливные карты, должна быть 50 - 150 га.

6.4.4 Картовые оросители, картовые сбросы, сбросы-оросители с сооружениями, являющиеся низшим звеном оросительной, сбросной и дренажной сети, как правило, следует проектировать с автоматизированным регулированием глубины воды в чеках.

Оросительная норма риса должна включать:

- суммарную величину испарения с поверхности рисового поля и транспирации растений;
- объем оросительной воды, расходуемой на первоначальное насыщение почвенного слоя и создание слоя затопления;
- объем боковой и вертикальной фильтрации;
- объем воды, расходуемой на создание проточности или на периодическую смену воды в чеках;
- объем поверхностных сбросов;
- объем технических потерь на утечку воды через водовыпуски.

В районах Дальнего Востока следует учитывать осадки за вегетационный период (по году 75%-ной обеспеченности). При этом коэффициент использования осадков следует принимать равным 0,3 - 0,5.

6.4.5 Продолжительность периода первоначального затопления рисовых посевов в целом по хозяйству должна составлять не более 10 сут на Дальнем Востоке и 12 - 16 сут - во всех остальных районах рисосеяния.

6.4.6 Значение КПД картовых оросителей при двустороннем обслуживании рисовых карт необходимо принимать равным 1,0, при одностороннем обслуживании КПД следует определять расчетом или методом ЭГДА.

6.4.7 При определении максимального расхода каналов оросительной сети на рисовой оросительной системе необходимо дополнительно вводить коэффициент запаса и коэффициент водооборота, а также учитывать долю риса в общей площади севооборота.

Коэффициент запаса, учитывающий увеличение водоподдачи в период первоначального затопления рисовых карт, следует принимать равным 1,1 для всех каналов, за исключением картовых оросителей.

Для картовых и участковых оросителей, а также для каналов, обслуживающих часть полей

севооборота, долю содержания риса в севообороте необходимо принимать равной 1,0, для остальных оросительных каналов высшего порядка - 0,75.

Коэффициент водооборота, равный отношению времени первоначального затопления рисовых карт на всей оросительной системе ко времени первоначального затопления обслуживаемой данным каналом площади, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициент водооборота

Каналы рисовой оросительной системы	Продолжительность затопления всех посевов риса на оросительной системе, сут		
	10	12	16
Картовые оросители и участковые каналы, обслуживающие поле севооборота, состоящее из 2 - 3 карт	3,0	4,0	5,0
Участковые каналы при 4 картах в поле севооборота	1,0	1,0	1,3
Участковые каналы при 5 картах в поле севооборота	1,0	1,0	1,0
Участковые каналы (при числе карт в поле севооборота более 5) и все остальные (высшие) каналы рисовой оросительной системы	1,0	1,0	1,0

6.4.8 Минимальный расход оросительных каналов следует определять с учетом содержания риса в севообороте.

Максимальный расход каналов водосборно-сбросной сети всех порядков необходимо определять с учетом содержания риса в севообороте и коэффициента запаса. Содержание риса в севообороте для картовых дрен - сбросов, а также для коллекторов, обслуживающих часть полей севооборота, следует принимать равным 1,0, для коллекторов высшего порядка - 0,75. Коэффициент запаса при определении максимального расхода воды в водосборно-сбросной сети, как правило, следует принимать 1,5, для районов Дальнего Востока - 1,2.

Пропускную способность каналов водосборно-сбросной сети необходимо проверять на пропуск ливневых расходов 10%-ной обеспеченности. Минимальный расход каналов водосборно-сбросной сети всех порядков следует определять с учетом содержания риса в севообороте.

6.4.9 Дренажные и сбросные воды рисовых оросительных систем, как правило, следует использовать для орошения повторно. Нецелесообразность их использования должна быть обоснована.

6.4.10 По конструкции рисовые карты в зависимости от способа подачи, отвода воды и числа чеков необходимо проектировать:

- с отдельной подачей и сбросом воды, когда вдоль одной из длинных сторон рисовой карты расположен картовый ороситель, выполненный в насыпи, как правило, двустороннего командования, а вдоль другой - картовый сбросной канал (карты краснодарского типа). Длину рисовой карты необходимо принимать 400 - 1200 м, ширину - 150 - 250 м в зависимости от фильтрационных свойств почв. Рисовая карта должна делиться поперечными валиками на чеки. Площадь чека должна быть 2 - 6 га, число чеков на карте 4 - 5;

- с отдельной подачей и сбросом воды и двумя чеками площадью 6 га каждый (карты кубанского типа). Длина рисовых карт должна быть 400 - 600 м, ширина 200 - 300 м;

- с совмещенной функцией подачи и сброса воды - карта широкого фронта подачи и сброса воды (КШФ), когда подача воды осуществляется за счет переполнения заглубленного канала

(сброса-оросителя). Длину поливных карт широкого фронта следует принимать не более 1200 м. Площадь чека или карты-чека в этом случае может приниматься от 6 до 12 га. При разбивке карт широкого фронта на отдельные чеки необходимо в местах примыкания поперечных валиков к сбросу-оросителю предусматривать на последнем водоподпорные сооружения.

Карты широкого фронта подачи и сброса воды, как правило, надлежит применять при уклонах местности до 0,001 и располагать длинной стороной вдоль горизонтальной местности, с планированием каждой карты под одну отметку (карты-чеки).

Выбор конструкции рисовых карт следует проводить на основании сопоставления технико-экономических показателей вариантов.

6.4.11 Каналы и дрены рисовых оросительных систем должны обеспечивать:

- первоначальное затопление отдельной рисовой карты не более чем за 3 сут, а посевов риса в целом по хозяйству - 12 - 16 сут, для районов Дальнего Востока - не более чем - 10 сут;
- поддержание расчетного слоя воды в чеках в требуемые агротехнические сроки;
- нисходящие токи влаги на затопленном поле. Интенсивность оттока следует определять по данным опытов в аналогичных природных условиях;
- сброс воды и снижение уровня подземных вод для просушки чеков перед уборкой;
- понижение уровня грунтовых вод в неполивной период на глубину, обеспечивающую аэрацию плодородного слоя почвы;

- условия нормального сельскохозяйственного производства на прилегающих к системе землях и на не занятых рисом полях рисового севооборота (поддержание подземных вод на требуемом уровне, устранение заболачивания и засоления).

6.4.12 Картовые оросители следует проектировать с отметками уровней воды, обеспечивающими затопление самого высокого чека расчетным слоем воды.

При проектировании планировочных работ разность отметок поверхности соседних чеков должна быть не более 0,4 м.

6.4.13 По периметру чеков необходимо устраивать канавки трапецеидального или треугольного сечения глубиной 0,5 - 0,8 м.

6.4.14 На рисовых оросительных системах необходимо предусматривать перепады уровней воды не менее:

- 15 - 20 см - на водовыпусках с расходом до 1 м³/с;
- 20 - 25 см - на регулирующих сооружениях с расходом более 1 м³/с.

6.4.15 Каждое поле севооборота, как правило, должно иметь самостоятельный подвод воды и отдельный водоотвод. При этом должна быть обеспечена одновременная подача воды во все подразделения (отделения, бригады) хозяйства и рисоводческие звенья.

6.5. Системы дождевания

6.5.1 Полив дождеванием следует применять:

- на незаселенных и промытых почвах со средней интенсивностью искусственного дождя, не превышающей впитывающей способности почвы в конце полива;
- при глубине залегания слабо- и среднеминерализованных подземных вод не менее 2,5 м, что должно быть обеспечено естественным оттоком подземных вод или дренажем;
- в климатических зонах, где потери воды на испарение в зоне дождевого облака, как правило, не превышают 15%;
- при повторяемости ветра в поливной период со скоростью, превышающей допустимую для применяемого типа дождевальной техники, не более 20%;
- при поливных нормах, как правило, не более 600 м³/га.

6.5.2 Содержание взвешенных частиц в поливной воде и их крупность регламентируются техническими условиями дождевальной техники.

6.5.3 Для полива дождеванием необходимо применять следующую дождевальную технику:

- широкозахватные многоопорные дождевальные машины с фронтальным перемещением, работающие в движении, с водозабором из открытой и закрытой оросительной сети;
- дождевальные машины кругового действия, работающие в движении, с водозабором из закрытой оросительной сети или непосредственно из скважин;

- дождевальные машины позиционного действия с фронтальным перемещением и водозабором из закрытой оросительной сети;
- дальнеструйные дождевальные машины позиционного действия с водозабором из закрытой или открытой оросительной сети;
- дождевальные машины с фронтальным перемещением и водозабором из открытой оросительной сети;
- шлейфы позиционного действия с водозабором из закрытой оросительной сети;
- полосовые шланговые дождеватели, работающие в движении, с водозабором из закрытой оросительной сети;
- средне- и дальнеструйные дождевательные аппараты с водозабором из закрытой оросительной сети на стационарных системах и в комплектах ирригационного оборудования.

Дождевальную технику следует применять для проведения влагозарядковых, предпосевных, вегетационных, освежительных, посадочных, противозаморозковых поливов, а также для внесения минеральных удобрений и микроэлементов с поливной водой.

6.5.4 Системы с дождевальными машинами кругового действия, широкозахватными многоопорными с фронтальным перемещением и водозабором из открытой и закрытой оросительной сети, позиционного действия с фронтальным перемещением и водозабором из закрытой оросительной сети следует применять для поливов зерновых, зернобобовых, технических, овощных, бахчевых и кормовых культур. Дождевательные машины с фронтальным перемещением и водозабором из закрытой оросительной сети необходимо применять и для поливов сенокосов и культурных пастбищ.

Шлейфы следует применять для поливов кормовых культур, сенокосов, культурных пастбищ, садов, виноградников и ягодников.

Применение полосовых шланговых дождевателей рекомендуется предусматривать для поливов овощных и кормовых культур, сенокосов, культурных пастбищ, садов и ягодников.

Средне- и дальнеструйные дождевательные аппараты (на стационарных системах) следует использовать для поливов садов, виноградников, чайных и цитрусовых плантаций, ягодников и овощных культур.

6.5.5 Выбор дождевальной техники необходимо производить с учетом климатических, почвенных, геоморфологических, гидрологических, биологических, хозяйственных, водохозяйственных и экономических факторов, на основании технических характеристик дождевальных машин согласно техническим условиям фирм-производителей.

6.5.6 Конфигурация орошаемой площади должна быть, как правило, прямоугольной и соответствовать следующим требованиям:

- для дождевальных машин кругового действия размеры сторон поля севооборота должны быть кратными длине водопроводящего трубопровода и иметь соотношение 1:1 или 1:2;
- для дождевальных машин с фронтальным перемещением, работающих в движении, с водозабором из открытой оросительной сети, позиционного действия с фронтальным перемещением и водозабором из закрытой и открытой оросительной сети и шлейфов - одна сторона поля должна быть кратной ширине захвата искусственным дождем.

Дальнеструйные дождевательные машины позиционного действия с водозабором из закрытой или открытой оросительной сети, полосовые шланговые дождеватели, средне- и дальнеструйные дождевательные аппараты (на стационарных системах) могут применяться на орошаемых площадях любой конфигурации.

6.5.7 Дождевательные машины кругового действия, широкозахватные многоопорные машины с фронтальным перемещением, машины позиционного действия с водозабором из закрытой оросительной сети следует применять для культур высотой надземной части в поливной период не более 2,5 м.

Дождевательные машины с фронтальным перемещением и водозабором из открытой оросительной сети необходимо применять для культур высотой 1,6 м.

Дальнеструйные дождевательные машины позиционного действия с водозабором из закрытой оросительной сети, шлейфы, средне- и дальнеструйные дождевательные аппараты (на стационарных системах) следует применять для культур высотой до 5 м.

6.5.8 Для систем с дождевальными машинами с фронтальным перемещением и

дальнеструйных машин позиционного действия с забором воды из открытых оросителей в земляном русле уклон дна оросителей должен быть не более 0,007.

6.5.9 Дальнеструйные машины не следует применять на легкозапыляющих почвах.

6.5.10 При поливе дождеванием полив охранной зоны воздушных линий электропередачи напряжением до 220 кВ включительно допускается водой с удельным сопротивлением не менее 700 Ом·см. При этом крайние капли струи при максимально допуске для работы дождевальной техники ветре не должны попадать за ось трассы линии электропередачи. В исключительных случаях при наличии письменного согласия владельца линии электропередачи крайние капли струи при максимально допуске для работы дождевальной техники ветре могут попадать до оси трассы линии электропередачи независимо от удельного сопротивления воды, при этом линии электропередачи должны быть выполнены с защищенными проводами.

При удельном сопротивлении воды менее 700 Ом·см расстояние от конца струи дождевальных аппаратов до проекции на поверхность земли крайних проводов линий электропередачи должно быть не менее для линий электропередачи:

- до 20 кВ включительно - 10 м (5 м - для линий с самонесущими изолированными или защищенными проводами);

- до 35 кВ включительно - 15 м;

- до 110 кВ включительно - 20 м;

- от 150 до 220 кВ включительно - 25 м;

- от 330 до 750 кВ включительно - 30 м.

Перенос линий электропередач следует обосновывать технико-экономическими расчетами.

6.5.11 При применении дождевальных машин площадь поля севооборота должна быть, как правило, равной площади, обслуживаемой дождевальной машиной, или кратной ей.

6.6. Системы капельного орошения

6.6.1 Системы капельного орошения могут применяться в различных по климатическим условиям районах как с влажным, так и с аридным климатом. Экономическими расчетами должна быть подтверждена целесообразность применения данного способа орошения с учетом его преимуществ и недостатков.

6.6.2 Системы капельного орошения применимы для поливов виноградников, садов, полевых культур (таких как кукуруза, соя, сахарная свекла, семенная люцерна и др.), лекарственных культур, лесозащитных полос, овощных культур, тепличных культур, а также ландшафтных систем.

6.6.3 Расширение площадей под капельное орошение возможно за счет полей неправильной формы; на площадях, которые можно орошать из малодебитных источников водоснабжения и с использованием местного стока.

6.6.4 Применение подпочвенного капельного орошения возможно для полива сточными водами городских и животноводческих стоков.

6.6.5 В состав систем капельного орошения, как правило, входят следующие элементы:

- источник водоснабжения (водозаборное сооружение);

- насосная станция;

- фильтрационное оборудование;

- узел подготовки и внесения химикатов и удобрений;

- магистральный трубопровод;

- распределительный трубопровод;

- поливные трубопроводы капельного орошения;

- регуляторы давления;

- клапаны высвобождения воздуха;

- соединительная и запорная арматура;

- контрольно-измерительные приборы, системы управления поливом и водоучета.

6.6.6 При расчете элементов режима капельного орошения рекомендуется использовать уравнение водного баланса и графоаналитический способ А.Н. Костякова.

6.6.7 Основные гидравлические параметры систем капельного орошения (диаметры трубопроводов, скорости движения воды и потери напора) следует определять по формулам

гидравлики при напорном режиме.

6.6.8 Расчетный суточный расход воды, подаваемой на капельное орошение, следует определять по формуле

$$Q = tQ_u + Q_{it}, (15)$$

где t - продолжительность полива, ч;

Q_u - максимальный часовой расход воды на полив, м³/ч;

Q_{it} - расход воды, м³/сут, на собственные нужды узла очистки (на промывки сеток, зернистых загрузок, на мойку территории станции, полив зеленых насаждений вокруг станции и др.) определяется по формуле

$$Q_{it} = ktQ_u, (16)$$

где k - коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды узла очистных сооружений, принимается 0,01 - 0,03.

6.6.9 Требования к источнику водоснабжения и водозаборным сооружениям

6.6.9.1 Качество воды в источнике водоснабжения должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4. Использование воды иного качества допускается при надлежащем обосновании с применением оборудования для дополнительной очистки или подготовки.

Таблица 4

Показатели пригодности воды по степени влияния на элементы системы капельного орошения

Показатель	Степень пригодности воды		
	пригодна	условно пригодна	непригодна
Общая минерализация, мг/л	< 500	500 - 2000	> 2000
pH	6 - 7	7 - 8	> 8
Содержание марганца, мг/л	< 0,1	0,1 - 1,5	> 1,5
Содержание железа, мг/л	< 0,2	0,2 - 1,5	> 1,5
Содержание сероводорода, мг/л	< 0,2	0,2 - 2,0	> 2,0
Количество популяций бактерий	< 10·10 ⁶	10·10 ⁶ - 50·10 ⁶	> 50·10 ⁶

6.6.9.2 Водозабор при необходимости должен быть обеспечен сооружениями и оборудованием для забора воды из открытого водотока, водоема или подземного источника. Забор воды должен обеспечивать наименьшую нагрузку на фильтрационное оборудование.

6.6.10 Требования к насосным станциям

6.6.10.1 При выборе для систем капельного орошения с идентичными напорно-расходными характеристиками насосного оборудования следует применять насосы с наибольшим коэффициентом полезного действия.

6.6.10.2 Силовая установка насосной станции может быть оборудована электродвигателем

или двигателем внутреннего сгорания.

6.6.10.3 Выбор насоса по производительности осуществляется с учетом потерь напора в фильтрационном оборудовании, трубопроводной сети, применяемой арматуре, требуемого напора для работы капельниц, а также с учетом потери напора на подъем и запаса производительности насоса (не менее 10%).

6.6.10.4 Расчетная подача воды насосной станции на оросительных системах определяется максимальной ординатой укомплектованного графика гидромодуля и коэффициентом форсирования. Минимальная производительность насосной станции должна соответствовать водопотреблению культуры и составлять не менее 30 - 80 м³/га в сутки в зависимости от зоны и условий применения.

6.6.10.5 При выборе типа здания насосной станции следует учитывать возможность открытой или полуоткрытой установки оборудования, а также применение блочно-комплектных конструкций.

6.6.10.6 Резервные агрегаты на насосных станциях допускается проектировать при надлежащем обосновании.

6.6.11 Требования к фильтрационному оборудованию

6.6.11.1 На входе системы капельного орошения должен быть предусмотрен сороудерживающий элемент.

6.6.11.2 Уровень очистки воды при фильтрации должен соответствовать качеству в зависимости от типа применяемых капельниц.

6.6.12 Требования к оборудованию подготовки и внесения химикатов и удобрений

6.6.12.1 Оборудование для внесения химикатов и удобрений должно состоять из емкости для подготовки маточных растворов, насоса-дозатора и вспомогательной арматуры.

6.6.12.2 Оборудование для внесения химикатов и удобрений должно выполняться из химически стойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

6.6.12.3 Емкость для подготовки маточного раствора может быть напорная или безнапорная. Емкость должна иметь загрузочный люк, штуцера для подвода и отвода жидкости, сливной штуцер. Безнапорная емкость должна быть оснащена воздушным клапаном или отверстием, сеткой-фильтром.

6.6.12.4 Насос-дозатор должен обеспечивать пропорциональную подачу маточного раствора химикатов или удобрений в поток оросительной воды.

6.6.12.5 Вспомогательная арматура должна обеспечивать возможность подключения, включения-выключения насоса, регулировку потока.

6.6.12.6 Допустимая концентрация химикатов или удобрительных веществ в оросительной воде не должна превышать 5%.

6.6.13 Требования к магистральным и распределительным трубопроводам

6.6.13.1 Оросительная сеть должна позволять проводить на участке механизированные работы по обработке почвы и растений - пахоту, культивацию, опрыскивание и др.

6.6.13.2 При монтаже допускаются различные способы укладки труб. В одних случаях трубопроводы прокладываются по поверхности земли, в других - ниже поверхности земли (в грунте), реже - в мелких бороздах.

6.6.13.3 Расположение трубопроводов в плане оросительной сети должно приниматься в увязке с рельефом местности, инженерно-геологическими условиями, принятыми способом и техникой полива и требованиями организации орошаемой территории.

6.6.13.4 Оросительную сеть необходимо проектировать из условий осуществления круглосуточного полива.

6.6.13.5 Трубопроводы оросительной сети должны быть изготовлены из стойких к коррозии материалов.

6.6.14 Требования к поливным трубопроводам капельного орошения и их расположению

6.6.14.1 В зависимости от орошаемой культуры, схемы посадки и типа почвы допускается применение поливных капельниц типа: наружные, интегрированные (встроенные), компенсированные или некомпенсированные по давлению.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6.6.16.2 Для шпалерного размещения садовых культур целесообразно использовать поливные трубопроводы капельного орошения с большим сроком службы, а для овощных культур, картофеля - с малым сроком службы или одноразового использования.

6.6.14.3 При подпочвенном размещении поливных трубопроводов глубина заложения принимается в зависимости от физических свойств почвы, выбранных технологий обработки почвы и применяемых механизмов.

6.6.14.4 При выборе поливных трубопроводов следует учитывать необходимые параметры контуров увлажнения, обеспечивающие возможность подачи влаги к основной массе корневой системы растений. Параметры контуров увлажнения зависят от водно-физических свойств почвы, расходов капельниц, поливной нормы и предполивной влажности почвы.

6.6.14.5 Подключение поливных трубопроводов к распределительным следует предусматривать как одно- или двухстороннее.

6.6.14.6 Поливные трубопроводы капельного орошения должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ ИСО 9261.

6.6.15 Требования к соединительной и запорной арматуре

6.6.15.1 Арматура должна отвечать требованиям безопасности [ГОСТ 12.2.063](#) и выполняться из стойких к коррозии материалов.

6.6.15.2 Арматура должна обеспечивать технические характеристики (давление, расход), иметь полнопроходное сечение (пулевые краны и т.п.), предотвращать протечки, обеспечивать опорожнение оросительной сети.

6.6.15.3 Применяемая запорно-регулирующая арматура может быть ручного, полуавтоматического и автоматического типа.

6.6.15.4 Запорно-регулирующая арматура должна обеспечивать поддержание давления в заданных пределах, предохранение сети от гидродинамических ударов, переключение потоков воды, автоматизацию процессов.

6.6.16 Требования к контрольно-измерительным приборам и системам управления

6.6.16.1 Контрольно-измерительные приборы должны быть промышленного производства и соответствовать утвержденным нормативным документам на данную продукцию.

6.6.16.2 Система управления капельным орошением может быть ручной, с элементами автоматического управления и полностью автоматизированной с гидравлическим, электрическим, пневматическим и смешанным приводом механизмов.

6.6.16.3 Программное устройство должно обеспечивать автоматическое управление капельным орошением по заранее введенной программе.

6.6.16.4 Средства автоматизации, как правило, должны обеспечивать:

- автоматическое, программное (по времени и по внешним метеорологическим факторам и внутренним параметрам) регулирование и управление заданными параметрами;
- периодическую регистрацию значений параметров;
- аварийную сигнализацию и регистрацию аварийных значений контролируемых параметров;
- возможность ручного, дистанционного управления исполнительными механизмами системы, растворного узла и т.д.;

- отображение и регистрацию положений всех исполнительных механизмов системы, энергопунктов, растворного узла минеральных удобрений и т.д.

6.7. Системы синхронного импульсного дождевания

6.7.1 Системы синхронного импульсного дождевания следует применять:

- для полива многолетних насаждений, кормовых культур без образования поверхностного стока;

- при расчлененном рельефе и уклонах поверхности от 0,05 до 0,3;

- на незасоленных почвах любой водопроницаемости, в том числе на маломощных.

6.7.2 Оросительная сеть систем импульсного дождевания должна, как правило, выполняться стационарной с подземной укладкой трубопроводов.

6.7.3 Системы импульсного дождевания следует проектировать из модульных участков площадью 10 га с разделением участков орошения на отдельные зоны (ярусы) с перепадами высот (отметок местности) между ними не более 25 м.

При перепаде высот на орошаемом участке более 25 м следует устанавливать усилители командных сигналов на каждом ярусе.

В случае использования системы импульсного дождевания на существующей закрытой напорной оросительной сети необходимо применять генераторы командных сигналов с дождевателями.

6.7.4 Трубопроводы оросительной сети систем синхронного импульсного дождевания следует располагать таким образом, чтобы подача воды по трубопроводам за генератором командных сигналов осуществлялась, как правило, по горизонтали или снизу вверх по рельефу. Допускается подача воды сверху вниз по рельефу не более чем на 10 м. Поливные трубопроводы следует располагать преимущественно параллельно горизонталям местности. Длина поливных трубопроводов должна быть не более 250 м, число дождевателей на поливном трубопроводе не более 6.

6.7.5 Материал труб для проводящей оросительной сети следует выбирать в соответствии с 6.14.9.

6.7.6 Расстояния между поливными трубопроводами и импульсными дождевателями на поливном трубопроводе следует устанавливать в соответствии с техническими характеристиками применяемого оборудования.

6.7.7 Запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, генераторы и усилители командных сигналов должны устанавливаться, как правило, в колодцах.

6.7.8 Для систем синхронного импульсного дождевания следует применять оборудование для внесения вместе с поливной водой растворимых удобрений.

Расход поливного трубопровода Q_r , л/с, следует определять по формуле

$$Q_r = rQ_g, (17)$$

где r - число импульсных дождевателей, обслуживаемых трубопроводом;

Q_g - расчетный расход заполнения импульсного дождевателя, л/с.

Расчетный расход заполнения импульсного дождевателя, л/с, следует определять по формуле

$$Q_g = \frac{V'}{t}, (18)$$

где V' - объем вытекания импульсного дождевателя за цикл, л;

t - время заполнения гидropневмоаккумуляторов всех импульсных дождевателей на системе,

с.

6.7.9 Время заполнения гидropневмоаккумуляторов всех импульсных дождевателей на системе t , с, обеспечивающее расчетный режим орошения сельскохозяйственных культур,

определяется по формуле:

$$t = V' \frac{n_g}{Q_p} - t_b, (19)$$

где n_g - число импульсных дождевателей системы;

Q_p - расчетный расход оросительной системы, л/с;

t_b - время выплеска воды всеми импульсными дождевателями системы следует принимать 5 - 8 с.

6.8. Системы внутрпочвенного орошения

6.8.1 Системы внутрпочвенного орошения, позволяющие увлажнять корнеобитаемый слой почвы капиллярным путем из подземных увлажнителей, следует применять, как правило, в степных, полупустынных и пустынных зонах при остром дефиците воды, для полива высокорентабельных сельскохозяйственных культур, а также вблизи населенных пунктов и животноводческих комплексов при использовании для орошения подготовленных городских сточных вод и животноводческих стоков.

6.8.2 Системы внутрпочвенного орошения следует применять с соблюдением следующих требований:

- рельеф участка должен иметь уклоны не более 0,01;

- почвы должны быть незасоленные, легкого, среднего и тяжелого механического состава со скоростью капиллярного поднятия не менее 0,5 мм/мин.

6.8.3 Вода для полива, сточные воды и животноводческие стоки должны удовлетворять следующим требованиям:

- размер твердых частиц - не более 1 мм;

- мутность - не более 0,04 г/дм³;

- минерализация - не более 1 г/дм³.

При необходимости следует предусматривать отстойники или очистные сооружения.

Подготовку животноводческих стоков для системы внутрпочвенного орошения следует проводить согласно 6.10.

6.8.4 Распределительная сеть должна выполняться закрытой из труб различного материала, с учетом назначения и условий работы. Для увлажнителей следует применять неметаллические трубы.

6.8.5 При проектировании увлажнительной сети необходимо соблюдать условия:

- уклон местности по длине увлажнителей должен быть не более 0,01;

- глубина закладки увлажнителей в грунт - от 0,4 до 0,6 м;

- максимальная длина увлажнителя - до 250 м.

6.8.6 Расстояние между увлажнителями для культур сплошного сева следует принимать, м: 1,0 - на легких, 1,5 - на средних и 2,0 - на тяжелых по гранулометрическому составу почвах.

Расстояние между увлажнителями для садов и виноградников зависит от расстояния между рядами посадок:

- для новых насаждений рекомендуется закладывать один-два увлажнителя в ряду сада или виноградника;

- в существующих садах и виноградниках увлажнитель следует закладывать на расстоянии 1,5 - 2,0 м от оси ряда.

6.8.7 Перфорация увлажнителей должна обеспечить требуемый расход воды на единицу длины увлажнителя при расчетном напоре. Выбор увлажнителей осуществляется согласно техническим характеристикам заводов-изготовителей.

6.8.8 Сбросные трубопроводы, предназначенные для промывки и опорожнения сети, следует проектировать с глубиной заложения не менее 0,5 м. Сбросные трубопроводы необходимо оборудовать смотровыми и опорожняющими колодцами.

6.8.9 Расчетные расходы увлажнителя должны быть увязаны с величиной установившегося

впитывания. Расход увлажнительного трубопровода Q_h , м³/с, следует определять по формуле

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация формул дана в соответствии с официальным текстом документа.

$$Q_h = q_i l_h, (22)$$

где q_i - величина впитывания воды почвой на 1 м увлажнителя, определяемая по специальным исследованиям или анализам, м²/с;

l_h - длина увлажнителя, м.

6.8.10 Трубчатые оросители следует рассчитывать на равномерную раздачу воды по длине оросителя. Ороситель по всей длине должен закладываться в почву с уклоном, параллельным пьезометрической линии напоров.

Расчетный расход трубчатого увлажнителя Q_{ht} , м³/с, надлежит рассчитывать по формуле

$$Q_{ht} = q_h n_h, (20)$$

где q_h - расход трубчатого увлажнителя, м³/с;

n_h - число одновременно работающих увлажнителей, питаемых от рассчитываемого оросителя.

6.8.11 Разность напоров в оросительном и увлажнительном трубопроводах не должна превышать 30%.

6.8.12 Расчет режима орошения системы внутрпочвенного орошения включает в себя определение поливной нормы и продолжительности поливного периода. Он приведен в [приложении К](#).

6.8.13. Системы кротово-внутрпочвенного орошения

6.8.13.1 Системы кротово-внутрпочвенного орошения следует применять с соблюдением следующих требований:

- размер твердых частиц в подготовленных сточных водах не превышает 3,0 мм;
- количество взвешенных веществ в подготовленных сточных водах не превышает 1 г/дм³.

6.8.13.2 Систему кротового орошения устраивают по открытой или закрытой схеме. При открытой схеме воду из участкового канала подают во временный ороситель, выводные борозды, из которых она распределяется по кротовым увлажнителям.

6.8.13.3 При закрытой сети вода в кротовины поступает из оросительного трубопровода. Сопряжение оросительного трубопровода с кротовыми увлажнителями осуществляется через пористую засыпку. В качестве пористой засыпки следует использовать щебень, гравий или керамзит размером фракции 3 - 5 см. Мощность слоя пористой засыпки над оросительным трубопроводом не должна превышать 0,25 - 0,30 м. Ороситель укладывается в траншею, облицованную по периметру полиэтиленовой пленкой.

6.8.13.4 Оросительный трубопровод следует изготавливать из неметаллических труб с устройством в верхней части труб водовыпусков в виде круглых отверстий. Расстояние между ними должно соответствовать половине расстояния между кротовыми увлажнителями. Уклон оросительного трубопровода принимают не более 0,001, длину оросительных трубопроводов - 100 - 150 м, расстояние между ними - 150 - 180 м, а между распределительными трубопроводами - 20 - 300 м.

6.8.13.5 Расстояние между кротовыми увлажнителями определяется из условия смыкания контуров увлажнения и в зависимости от способа нарезки увлажнителей может составлять 0,8 - 1,2 м, расход в них - 0,2 - 0,5 л/с.

6.8.13.6 Для закрепления кротовых увлажнителей используется полимерный крепитель (раствор полимера с водой). Расход крепителя зависит от фактической влажности почвы.

Доза и концентрация раствора полимера при устройстве кротовых увлажнителей на

тяжелосуглинистых и глинистых почвах представлена в таблице 5.

Таблица 5

Доза и концентрация раствора полимера при устройстве кротовых увлажнителей в зависимости от их влажности

Полимер	Исходная влажность полуметрового слоя почвы, % НВ		
	50 - 65	65 - 80	80 - 95
Полиакриламид	$\frac{1,5-1,0}{2,0-1,5}$	$\frac{1,0-0,5}{1,5-1,0}$	$\frac{0,5-0,3}{1,0-0,5}$
К-4	$\frac{1,5-1,0}{5,0-4,0}$	$\frac{1,0-0,5}{1,0-3,0}$	$\frac{0,5-0,3}{3,0-2,0}$
К-9	$\frac{1,5-1,2}{5,0-5,5}$	$\frac{1,2-0,8}{4,5-5,0}$	$\frac{0,8-0,8}{4,0-4,5}$
К-9, в животноводческих стоках	$\frac{1,5-1,2}{3,5-4,0}$	$\frac{1,2-0,8}{3,0-3,5}$	$\frac{0,8-0,5}{3,0}$

Примечание - Доза раствора полимера на 1 м погонной длины кротового увлажнителя (числитель); концентрация % к массе раствора полимера (знаменатель).

6.9. Системы лиманного орошения

6.9.1 Системы лиманного орошения следует проектировать в районах неустойчивого увлажнения, когда использование местного поверхностного стока для регулярного орошения по природным условиям технически невозможно или экономически нецелесообразно. Лиманное орошение необходимо предусматривать в малонаселенных районах при использовании степных участков, речных долин, пойм рек, замкнутых котловин, склонов под естественные сенокосы, кормовые (многолетние и однолетние травы, кукуруза и подсолнечник на силос, кормовая свекла), зерновые и зернобобовые культуры, с уклоном местности до 0,005, с хорошо одернованной поверхностью на незаселенных и слабозасоленных почвах.

6.9.2 В зависимости от водоисточника, способа регулирования и глубины затопления лиманы следует подразделять на типы и виды согласно таблице 6.

Таблица 6

Типы и виды лиманов

Типы лиманов в зависимости от источника орошения	Виды лиманов	
	по способу регулирования воды	по глубине затопления
Пойменные, затопляемые паводковыми водами рек	Многоярусные с регулированием длительности затопления	Мелководные Среднего затопления Глубоководные

	Проточные с регулированием длительности затопления	Мелководные и глубоководные
	Комбинированные	-
Затопляемые талыми водами, стекающими с вышерасположенных территорий	Одноярусные	-
	Многоярусные раздельного или последовательного затопления	Мелководные и глубоководные
Подпитываемые из каналов обводнительных или оросительных систем	Многоярусные раздельного или последовательного затопления	Мелководные

6.9.3 По глубине наполнения лиманы подразделяются на:

- мелководные, глубина затопления - 15 - 40 см;
- среднего затопления, глубина затопления - 40 - 70 см;
- глубоководные, глубина затопления - более 70 см.

6.9.4 В зависимости от рельефа и источника водного питания лиманы классифицируются:

- на лиманы водораздельного плато;
- лиманы, устраиваемые на пологих склонах;
- лиманы замкнутых понижений;
- лиманы потяжин и лощин;
- лиманы, питаемые сбросными водами из водохранилищ и прудов;
- лиманы, использующие сток степных рек и их притоков;
- пойменные лиманы;
- лиманы, питаемые водами оросительно-обводнительной системы.

Основные особенности каждой разновидности лиманов приведены в таблице 7, а схемы систем лиманного орошения в [приложении Л](#).

Таблица 7

Классификация систем лиманного орошения

Название лиманов	Характеристика рельефа, уклон	Глубина затопления	Число ярусов
Лиманы водораздельного плато	Водораздельное плато, слабоволнистый рельеф, $i = 0,0003 - 0,001$	Мелкого (до 0,5 м) затопления	Одноярусные и многоярусные
Лиманы, устраиваемые на пологих склонах	Склоны водосборных бассейнов от водораздельного плато пойменных террас, $i = 0,0003 - 0,001$	То же	То же
Лиманы замкнутых понижений	Склоны замкнутого понижения, пониженная чаша, $i = 0,0003 - 0,001$	"	Одноярусные и многоярусные, кольцевой формы
Лиманы потяжин и лощин	Склоны, потяжины и лощины с тальвегами, $i = 0,0003 - 0,001$	Мелкого (до 0,5 м) и глубокого (> 0,5 м)	Одноярусные и многоярусные

		затопления	
Лиманы, питаемые сбросными водами из водохранилищ и прудов	Склоны, поймы и пойменные террасы $i = 0,0003 - 0,001$	То же	Многоярусные
Лиманы, использующие сток степных рек и их притоков	Пойменные и надпойменные террасы прилегающей степи, достаточно выравненные, $i = 0,0003 - 0,001$	Глубокого (> 0,5 м) затопления	То же
Пойменные лиманы	Поймы рек, $i = 0,0003 - 0,001$	То же	"
Лиманы, питаемые водами оросительно-обводнительной системы	Пологие склоны, расположенные ниже трассы оросительно-обводнительного канала, $i = 0,0003 - 0,001$	Мелкого (< 0,5 м) затопления	"

6.9.5 При проектировании лиманов расчетную обеспеченность стока следует принимать на основании технико-экономических расчетов.

6.9.6 Площадь лимана нетто A_{ntl} , га, определяется по формуле

$$A_{ntl} = \frac{0,8 \cdot V_l A_l}{J_{nbrl}}, \quad (21)$$

где V_l - объем стока расчетной обеспеченности с 1 км², тыс. м³;

A_l - водосборная площадь, км²;

J_{nbrl} - средневзвешенная норма лиманного орошения брутто, тыс. м³/га, определяемая по данным специальных исследований.

Средневзвешенная норма лиманного орошения для мелководных лиманов принимается 2,6 - 3,5 тыс. м³/га, для глубоководных - до 5 тыс. м³/га.

6.9.7 Пойменные системы лиманного орошения следует применять в долинах рек или на широких выровненных участках поймы. Пойменные лиманы следует заполнять водами речных паводков. Техническую схему лиманов необходимо выбирать, как правило, в зависимости от условий пропуска максимальных паводковых расходов реки: через территорию орошаемого массива, по отдельным трактам или в обход лиманов. Выбор оптимального варианта должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

6.9.8 Глубоководные лиманы необходимо проектировать, как правило, на поймах и подпойменных участках первой террасы. Лиманы среднего и мелкого затопления следует располагать на понижениях пойменных террас.

Мелководные лиманы на склонах следует устраивать на выровненных участках, пригодных для лиманного орошения по почвенным условиям с уклоном местности не более 0,002.

6.9.9 При уклонах поверхности менее 0,001 необходимо предусматривать одноярусные лиманы, при уклонах более 0,001 следует устраивать многоярусные лиманы; число ярусов, их размеры и конфигурация должны устанавливаться из условия рационального использования весеннего стока, наименьшего объема работ. При этом должны быть обеспечены равномерное увлажнение лиманов и нормальные условия проведения сельскохозяйственных работ.

6.9.10 Расстояние между дамбами (ширину яруса лимана) L необходимо определять по формуле

$$L = \frac{h_{inf} - h_{sup}}{i_{not}}, (22)$$

где h_{inf} - слой воды у нижней дамбы, м;

h_{sup} - слой воды у верхней дамбы, принимается не менее 0,05 м;

i_{not} - средний уклон местности.

Слой воды у нижней дамбы назначается из условия обеспечения равномерного увлажнения почвы. При этом средняя глубина затопления лимана должна быть равна норме лиманного орошения, выраженной слоем воды в метрах.

6.9.11 При проектировании многоярусных лиманов верхний ярус допускается предусматривать глубоководным распределительным для обеспечения подачи воды во все нижележащие ярусы.

6.9.12 Дамбы лиманов должны быть постоянными и не препятствовать механизированным сельскохозяйственным работам. Коэффициент заложения откосов дамб должен быть 5 - 6, строительная высота дамб - не более 1 м, превышение гребня дамб над максимальным уровнем воды в лимане - не менее 0,3 м. Ширину дамб по верху следует принимать, как правило, 0,5 - 1,5 м.

6.9.13 Перепуск воды из яруса в ярус должен производиться через водовыпуски, расположенные в наиболее низких местах лиманов или по водообходам, создаваемым путем устройства системы земляных распределительных и направляющих дамб. Концы дамб необходимо доводить до отметки земли, соответствующей расчетному уровню воды в лимане.

6.9.14 При недостаточной обеспеченности площади лиманного орошения стоком с ее водосбора необходимо предусматривать устройство водосборных валов, направляющих сток в лиман с примыкающих водосборных площадей, а также подпитывание лиманов из оросительных и обводнительных каналов.

6.9.15 При проектировании лиманов с подпитыванием из оросительных и обводнительных каналов следует рассчитывать величину подаваемого в лиманы расхода воды.

Удельный расход q , л/с на 1 га, определяется по формуле

$$q = 27,8 \cdot \left(nv_m + \frac{h_m}{t} \right), (23)$$

где n - коэффициент, равный 0,68.

v_m - средняя скорость впитывания, определяемая по методу заливаемых площадок, см/ч;

h_m - средний слой затопления, см;

t - продолжительность подачи воды, ч.

6.9.16 Необходимо предусматривать регулирование глубины и продолжительности затопления, в том числе в отдельных понижениях при помощи сети водосборно-сбросных каналов.

Водосборно-сбросная сеть каналов в плане должна проходить по пониженным местам и иметь минимальную протяженность.

6.9.17 Размеры поперечных сечений водосборных каналов внутри лиманов, предназначенных для отвода воды с пониженных участков, допускается принимать без расчета: ширина по дну - 1 м, коэффициент заложения откосов - 4, глубина - 0,5 м. Превышение бровки каналов над расчетным уровнем воды в канале должно быть не менее 0,2 м.

Расчетный расход водосборно-сбросных каналов следует устанавливать в зависимости от объема воды, подлежащего сбросу после влагозарядки, и допускаемой продолжительности стояния воды в лимане.


6.10. Оросительные системы с использованием животноводческих стоков

6.10.1 Оросительные системы с использованием животноводческих стоков проектируются с учетом требований настоящего подраздела, а также требований, приведенных в [6 - 8], [18], [20], [21].

6.10.2 Оросительные системы, предназначенные для утилизации подготовленных к орошению стоков животноводческих комплексов, должны проектироваться из условия приема всего годового объема стоков для полива в теплый период года. Круглогодичное орошение допускается предусматривать в условиях отсутствия сезонного промерзания почв.

6.10.3 Технологическая линия подготовки, хранения и использования животноводческих стоков включает в себя (рисунок 1):

- навозоприемник (приемный резервуар);
- аварийный резервуар;
- промежуточную насосную станцию для перекачки жидкого навоза или навозных стоков в цех разделения;
- цех разделения жидкого навоза или навозных стоков на твердую и жидкую фракции;
- площадку хранения твердой фракции;
- 3-секционный карантинный резервуар-дегельминтизатор;
- секционный накопитель для хранения жидкой фракции;
- узел смешивания стоков с водой;
- насосную станцию подачи природной воды в узел смешивания;
- мелиоративную насосную станцию;
- поля орошения.



- 1 - животноводческое предприятие; 2 - навозоприемник (приемный резервуар); 3 - аварийный резервуар; 4 - промежуточная насосная станция; 5 - цех разделения; 6 - площадка хранения твердой фракции; 7 - карантинный резервуар; 8 - секционный накопитель; 9 - узел смешивания стоков с водой; 10 - насосная станция; 11 - водный объект; 12 - мелиоративная насосная станция; 13 - поля орошения [18]

Рисунок 1 - Технологическая линия подготовки, хранения и использования животноводческих стоков

6.10.4 Для использования стоков на орошение необходима их предварительная подготовка, которая должна обеспечить их дегельминтизацию и карантинирование, влажность не менее 98%, размер твердых фракций в стоках должен быть не более 10 мм.

При поливе дождевальными машинами с гидравлическим приводом влажность стоков должна быть не менее 99%, размер твердых фракций - не более 2,5 мм.

6.10.5 Минимальную требуемую площадь оросительной системы для использования стоков необходимо рассчитывать по содержанию годового количества вносимых со стоками биогенных элементов (азота, фосфора, калия) с учетом выноса питательных веществ урожаем и их исходного содержания в почве.

6.10.6 При размещении оросительных систем с использованием стоков необходимо предусматривать водоохраные и санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями органов государственного надзора.

6.10.7 При обосновании способов орошения и техники полива стоками в зависимости от рельефных и почвенных условий необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми

к оросительным системам с поливом водой, а также учитывать химический и фракционный составы стоков, время проведения поливов (поливов вегетационные или круглогодовые), состав выращиваемых сельскохозяйственных культур.

6.10.8 При использовании стоков на орошение в зоне достаточного и избыточного увлажнения коэффициент фильтрации подпахотных слоев почв должен быть более 0,3 м/сут, при меньшем его значении следует проводить глубокое рыхление.

6.10.9 Расчет оросительных норм при поливе стоками следует выполнять по дефициту влаги для сельскохозяйственных культур на год расчетной обеспеченности. При этом должна быть определена годовая норма внесения подготовленных стоков по балансу вносимых в почву и выносимых с планируемым урожаем питательных веществ.

6.10.10 Концентрация общего азота в поливной воде при использовании стоков должна устанавливаться в зависимости от климатических условий и состава возделываемых культур.

В зоне достаточного и избыточного увлажнения в вегетационный период концентрация общего азота в поливной воде не должна превышать, г/дм³:

- 1,5 - для многолетних злаковых трав второго и последующих лет произрастания;
- 1,0 - для многолетних злаковых трав спустя два месяца после всходов, а также для люцерны, клевера, смеси однолетних трав без бобовых компонентов;
- 0,8 - для кукурузы и зерновых;
- 0,5 - для корнеплодов и подсолнечника.

В зоне недостаточного увлажнения концентрацию азота допускается применять в два раза меньше или использовать данные специальных исследований.

6.10.11 Оросительная сеть для полива стоками должна быть, как правило, закрытой тупиковой.

6.10.12 Конструкция оросительной сети должна обеспечивать промывку водой трубопроводов, арматуры на сети, дождевальную технику после каждого полива с использованием стоков.

6.11. Оросительные системы с использованием сточных вод

6.11.1 Оросительные системы с использованием сточных вод проектируются с учетом требований подраздела 6.11, а также требований, приведенных в [7], [8], [19].

6.11.2 Оросительные системы с использованием подготовленных сточных вод следует применять для орошения и удобрения земель, а также для доочистки сточных вод в естественных биологических условиях.

6.11.3 Для орошения следует использовать подготовленные хозяйственно-бытовые, производственные и смешанные сточные воды.

Пригодность сточных вод для орошения должна быть определена по химическим и физическим показателям с учетом почвенных условий проектируемого объекта и согласована с органами санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарного надзора.

6.11.4 Оросительные системы с использованием сточных вод следует проектировать:

- с круглогодичным приемом сточных вод в пруды-накопители и с последующим использованием их для орошения только в вегетационный период;
- с круглогодичным приемом и круглогодичным поливом;
- с частичным, в том числе сезонным, приемом и с использованием сточных вод для орошения.

В составе оросительных систем кроме сооружений, указанных в 5.1, при необходимости следует предусматривать пруды-накопители, регулирующие емкости, средства контроля за состоянием окружающей природной среды.

Вариант конструкции оросительной системы в зависимости от технологии использования сточных вод должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

6.11.5 При размещении оросительных систем с использованием сточных вод необходимо соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные требования, требования СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.5.980-00.

Между границами оросительной системы, жилыми и производственными зданиями,

автомобильными и железными дорогами необходимо предусматривать санитарно-защитные и водоохранные зоны.

6.11.6 Оросительные системы с использованием сточных вод не допускается устраивать:

- в пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- на территориях, расположенных в пределах области питания действующих и проектируемых водозаборов, эксплуатирующих незащищенные водоносные горизонты, залегающие близко от поверхности;

- на территории с выходом на поверхность трещиноватых и карстовых пород, а также песчаных гравийно-галечных отложений, не перекрытых водоупорным слоем;

- в пределах первой и второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- в границах водоохраных зон поверхностных водных объектов;

- на территории с сильно расчлененным рельефом, сильной каменистостью и завалуненностью, выходами плотных слабовыветриваемых пород; на сильнозасоленных и солонцеватых почвах.

Не рекомендуется устраивать оросительные системы с использованием сточных вод в местах с напорным грунтовым питанием и на периодически затопляемых поймах рек.

6.11.7 Расчетную оросительную норму необходимо определять в зависимости от дефицита влаги для сельскохозяйственных культур года расчетной обеспеченности, а также в зависимости от химического состава сточных вод с учетом баланса внесения и выноса биогенных веществ урожаем.

6.11.8 При обосновании способов орошения и техники полива сточными водами надлежит руководствоваться требованиями, предъявляемыми к оросительным системам с поливом водой.

6.11.9 На орошаемых сточными водами землях следует предусматривать возделывание кормовых (ведущая культура - многолетние травы), зернофуражных, технических культур.

6.12. Водосборно-сбросная сеть

6.12.1 Водосборно-сбросную сеть каналов следует проектировать для организованного сбора и отвода с территории оросительной системы:

- поверхностного стока (ливневых и талых вод);

- воды из распределителей и оросителей при технологических сбросах и опорожнении, а также при авариях;

- сбросной воды с полей при поверхностном поливе и дождевании.

6.12.2 Водосборно-сбросная сеть должна:

- обеспечивать своевременный отвод воды в водоприемник без нарушения режима работы сооружений оросительной системы и затопления орошаемых земель;

- обеспечивать, как правило, двухсторонний прием сбросной воды;

- иметь минимальные протяженность и число пересечений с оросительной и коллекторно-дренажной сетью, коммуникациями.

6.12.3 Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, полей севооборотов, как правило, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, оврагов.

При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует проверять их пропускную способность и возможность размыва.

При плановом размещении сбросной сети надлежит предусматривать ее совмещение с куветами проектируемой дорожной сети оросительной системы.

6.12.4 При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо рассматривать возможность ее использования в качестве сбросной сети.

6.12.5 Водосборную сеть надлежит проектировать открытой, как правило, в земляном русле. Сбросную сеть следует проектировать открытой (каналы, лотки) и закрытой (трубопроводы).

6.12.6 За расчетный расход воды в каналах водосборно-сбросной сети (в зависимости от расположения и порядка канала) должен приниматься наибольший из расходов поверхностного стока с территории орошаемого участка или поверхностного сброса при поливах.

6.12.7 За расчетный расход поверхностного стока от ливневых и талых вод надлежит принимать паводковые расходы 10%-ной обеспеченности.

6.12.8 Расчетный расход водосборных каналов, предусматриваемых для приема сбросных вод с оросительной сети при поливах, не должен превышать 30% суммы расчетных расходов одновременно действующих оросительных каналов, сбрасывающих в него воду.

Для опорожнения открытых и закрытых распределителей и оросителей, а также для промывки трубопроводов закрытой оросительной сети следует предусматривать концевые сбросные каналы.

6.12.9 Расчетный расход концевого сбросного канала следует принимать в пределах 25 - 50% расчетного расхода воды оросительного канала (трубопровода) на концевом участке.

Расчетный расход должен также обеспечивать создание транспортирующей скорости для удаления наносов из трубопровода.

6.12.10 При возможности опорожнения через оросительную сеть низшего порядка сбросная сеть для канала высшего порядка (трубопровода) не предусматривается. Расчетный сбросной расход при этом следует принимать равным расходу канала, по которому намечен сброс воды.

6.12.11 Коэффициент шероховатости каналов сбросной сети в земляном русле следует принимать по данным, приведенным в [приложении М](#).

6.12.12 Уровень воды в водосборно-сбросном канале высшего порядка должен быть ниже уровня воды в канале низшего порядка на величину не менее 0,05 м.

Уровень воды в водосборных каналах при расчетных расходах должен быть на 0,15 - 0,20 м ниже поверхности земли.

6.12.13 Водоприемники сбросных вод, которыми могут служить естественные и искусственные водотоки и водоемы, должны обеспечивать отвод и аккумуляцию расчетных объемов сбросных вод без создания подпора уровней воды в водоотводящих каналах (трубопроводах).

6.13. Каналы

6.13.1 Параметры и конструкции каналов оросительной сети должны назначаться исходя из условий обеспечения:

- минимальных потерь воды на фильтрацию и сбросы;
- минимальной площади отчуждения земель;
- сохранности прилегающих земель;
- комплексной механизации строительных работ;
- минимальных эксплуатационных затрат.

6.13.2 Трассу канала следует выбирать в соответствии с требованиями [5.11](#). Проектировать каналы следует в выемке или полувыемке-полунасыпи. Устройство каналов в насыпи допускается при пересечении местных понижений рельефа и при необходимости самотечной подачи воды на орошаемую площадь.

6.13.3 При прохождении трассы канала по косогору его сечение следует принимать полностью в выемке.

Допускается устройство каналов на косогорах в полувыемке, при этом линия поверхности земли с низкой стороны косогора должна проходить через точку пересечения откоса канала с уровнем воды при расчетном расходе. В этом случае сопряжение дамбы с основанием следует принимать ступенчатым.

6.13.4 Формы поперечных сечений оросительных каналов следует принимать по [приложению Н](#). Как правило, применяется трапецеидальная форма.

В зависимости от геологических условий и способа производства работ допускается применять сечения полигональной, параболической или прямоугольной формы.

6.13.5 Каналы оросительных систем необходимо проектировать с применением противофильтрационных покрытий. Устройство каналов без противофильтрационных покрытий допускается при обеспечении коэффициента полезного действия канала в соответствии с [6.2.13](#). Тип противофильтрационного покрытия следует назначать на основании сравнения технико-экономических показателей вариантов. Выбор типа облицовки должен осуществляться исходя из

следующих условий:

- обеспечение минимальных потерь воды на фильтрацию и высокого коэффициента полезного действия оросительного канала;
- экономное использование водных, земельных и топливно-энергетических ресурсов;
- использование высокопроизводительной техники и технологий строительства;
- высокая производительность труда при эксплуатации противофильтрационных облицовок оросительных каналов;
- комплексная автоматизация технологических процессов, при этом степень автоматизации должна быть обоснована технико-экономическими расчетами;
- соблюдение требований охраны окружающей природной среды и санитарно-гигиенических требований.

6.13.6 При проектировании противофильтрационных облицовок следует учитывать все виды нагрузок, действующих на облицовку в процессе ее возведения и эксплуатации, в том числе:

- нагрузки от смерзания облицовки по контакту с ложем канала;
- гидростатические нагрузки от воды;
- гидродинамические нагрузки от воздействия волн;
- ледовые нагрузки;
- температурно-усадочные деформации в бетоне при укладке в облицовку;
- воздействие напора воды в канале со стороны грунтовых вод.

6.13.7 Ширину дамб каналов по верху или ширину берм необходимо принимать из условий производства работ и удобства эксплуатации.

Превышения гребней дамб и бровок берм каналов над максимальным уровнем воды следует назначать в соответствии с таблицей 8. Максимальный уровень следует принимать из условия принятой схемы автоматизированного водораспределения.

Таблица 8

Превышения гребней дамб и бровок берм
в зависимости от расхода воды в канале

Расход воды в канале, м ³ /с	Превышения гребней дамб и бровок берм канала, см	
	без облицовки и с грунтово-пленочным экраном	с облицовкой
До 1	20	15
Св. 1 до 10	30	20
" 10 " 30	40	30
" 30 " 50	50	35
" 50 " 100	60	40

При расходе воды в канале свыше 100 м³/с превышение гребней дамб должно определяться в соответствии с [СП 39.13330](#).

6.13.8 При глубине каналов до 5 м коэффициенты заложения откосов следует назначать по [таблице П.1](#) приложения П. Заложение откосов облицованных каналов необходимо принимать с учетом конструкции облицовки и устойчивости откосов земляного русла.

Заложение откосов каналов, проходящих в земляном русле, или с грунтово-пленочным экраном при глубине каналов более 5 м необходимо принимать на основании опыта строительства и эксплуатации существующих каналов, находящихся в аналогичных условиях; при отсутствии аналогов заложения откосов каналов с глубиной более 5 м принимаются по расчету.

Заложение откосов дамб при высоте их до 3 м принимается по [таблице П.2](#) приложения П. Заложение откосов дамб при напоре воды более 3 м надлежит принимать в соответствии с [СП 39.13330](#).

6.13.9 Расстояние между подошвой откоса дамбы и бровкой выработки грунта резерва надлежит устанавливать в зависимости от способа производства работ и устойчивости откоса дамбы, но не менее 1,5 м при глубине выработки грунта 0,5 м и 3 м при глубине выработки более 0,5 м.

Расстояние от бровки выемки до подошвы отвала следует принимать при глубине выемки: до 2,5 м - 3 м; от 2,5 до 5 м - 5 м; более 5 м - по расчету устойчивости откоса.

Расстояние от бровки выемки до подошвы отвала допускается увеличивать при соответствующем обосновании в зависимости от условий производства работ.

Откосы и дно выработок вдоль каналов должны быть спланированы и покрыты плодородным слоем почвы.

6.13.10 В каналах, проходящих в глубоких (более 5 м) выемках, необходимо выше максимального уровня воды через каждые 5 м по высоте предусматривать бермы. Первую берму следует устраивать на высоте $h + \Delta h$ от дна канала, где h - максимальная глубина воды в канале, а Δh - превышение бровки бермы над уровнем воды, принимаемое по [таблице 8](#).

6.13.11 Радиус закругления канала необходимо назначать с учетом параметров канала (площади сечения, режима работы, типа противofильтрационного покрытия и т.п.).

Для каналов, проходящих в земляном русле, минимальное значение радиуса закругления r , м, следует принимать по формуле

$$r = 11 \cdot v_m^2 \sqrt{S} + 12, \quad (24)$$

где v_m - средняя скорость течения воды в канале, м/с;

S - площадь живого сечения, м².

Для каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками радиус закругления следует, как правило, определять по формуле

$$r = 5B, \quad (25)$$

где B - ширина канала по урезу воды.

6.13.12 На магистральных каналах и крупных распределителях с расходом воды более 5 м³/с должны быть предусмотрены концевые сбросные сооружения. При возможности опорожнения канала через распределители низшего порядка сбросные сооружения допускается предусматривать только на этих распределителях.

6.13.13 На магистральных каналах и распределителях следует предусматривать аварийные водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с балками, оврагами, местными понижениями, водоемами.

Величину аварийного расхода следует определять в зависимости от схемы водораспределения, уровня автоматизации технологических процессов, аккумулирующей способности распределительной сети, допустимого времени ликвидации аварий.

6.13.14 Для защиты магистральных каналов, их ветвей и распределителей первого порядка, расположенных поперек склона, от размыва должны устраиваться нагорные каналы (или дамбы) и сооружения для пропуска дождевых и талых вод. Расчетный расход воды нагорных каналов следует определять в соответствии с [5.9](#).

6.13.15 Гидравлический расчет каналов в зависимости от принятой схемы водораспределения необходимо производить для установившегося (равномерного или неравномерного) или нестационарного режима движения воды в соответствии с [6.2.4](#) и данными, приведенным в [приложении Р](#).

6.13.16 Отношение ширины по дну каналов трапецеидальной формы к глубине их наполнения β следует принимать в зависимости от коэффициента заложения откосов m (таблица 9).

Отношение ширины по дну каналов трапецеидальной формы к глубине их наполнения в зависимости от коэффициента заложения откосов

m	β
1,0	0,8 - 3,0
1,5	0,6 - 3,1
2,0	0,5 - 3,4
2,5	0,4 - 3,8

Для коэффициентов заложения откосов более 2,5 это отношение следует определять по расчету или по данным аналогов.

6.13.17 Уклон канала должен обеспечивать средние скорости воды в пределах:

$$v_1 < v_m < v_2, \quad (26)$$

где v_m - средняя скорость воды в канале, м/с;

v_1 - допускаемая незаилающая скорость воды, м/с;

v_2 - допускаемая неразмывающая скорость воды, м/с.

6.13.18 Допускаемые неразмывающие скорости для каналов в земляном русле и с грунтово-пленочным экраном при расходах до 50 м³/с следует принимать в соответствии с [приложением С](#).

Допускаемые средние скорости для каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками следует принимать по [таблице С.6](#) приложения С.

Для каналов в земляном русле и с грунтово-пленочными экранами с расходом более 50 м³/с допускаемые средние скорости необходимо принимать на основании специальных исследований или по аналогам.

6.13.19 Для связных грунтов, содержащих равномерно залегающие включения гальки и гравия в количестве более 20% (по объему), допускаемая неразмывающая скорость должна определяться как для несвязных грунтов исходя из преобладающих размеров включений. При меньшем объеме включений и при слоистом их расположении допускаемую скорость следует определять как для основного грунта.

Для каналов водосборно-сбросной сети величина допускаемой скорости может быть увеличена на 10%, а для периодически действующих сбросных каналов на 20% относительно допускаемой неразмывающей скорости для каналов оросительной сети.

6.13.20 Проверка незаиляемости канала должна осуществляться по транспортирующей способности канала или по незаиляющей скорости воды в канале, приведенной в [приложении Т](#).

6.13.21 При скоростях воды в каналах более 2 м/с следует, как правило, ограничивать доступ в них абразивных наносов с диаметром частиц более 0,25 мм.

6.13.22 Расчет фильтрационных потерь воды из каналов следует определять по методике, приведенной в [приложении У](#).

6.13.23 Фильтрационные потери воды через дамбы надлежит определять, как правило, для каналов с расходом свыше 10 м³/с, проходящих в насыпи или полунасыпи при подпорной фильтрации. Фильтрационные расчеты дамб следует проводить как для низконапорных плотин из грунтовых материалов согласно [СП 39.13330](#).

6.13.24 Ширину полос земель, отводимых в бессрочное (постоянное) и во временное (на

период строительства) пользование для мелиоративных каналов (оросительных, осушительных, водосборно-сбросных, коллекторно-дренажных) с пропускной способностью воды не более 10 м³/с, определяют в соответствии с нормами, приведенными в [16].

Ширина полос земель, отводимых для каналов с пропускной способностью воды более 10 м³/с, каналов, разрабатываемых взрывным методом, а также проходящих в районах, подверженных оползням и селям, и в населенных пунктах, покрытых ценными лесными насаждениями, должна определяться проектом, утвержденным в установленном порядке.

6.14. Трубчатая сеть

6.14.1 Трубчатая сеть может быть:

- по устройству - закрытой с подземной или надземной укладкой труб и разборной с надземной укладкой труб;
- по способу создания напора - с механической подачей, самотечной напорной и безнапорной;
- по назначению - магистральной, распределительной и поливной;
- по схеме - тупиковой, попарно закольцованной и полностью закольцованной.

6.14.2 При проектировании трубчатой сети в плане необходимо учитывать требования 5.11. Как правило, трубчатую сеть следует предусматривать тупиковой. Применение кольцевой сети должно быть обосновано.

Коэффициент полезного действия трубопровода принимается не менее 0,98.

При проектировании стальных трубопроводов использование стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается.

6.14.3 При уклонах местности более 0,003 для производства поверхностных поливов необходимо применять самотечную трубчатую сеть. Подача воды насосами в таких условиях должна быть обоснована.

6.14.4 Трубчатую сеть следует рассчитывать на пропуск расчетного расхода с учетом материала труб и местных потерь напора.

6.14.5 Внутренний диаметр оросительной трубчатой сети необходимо выбирать:

- для поливных трубопроводов, из условия пропускания воды для одной дождевальной или поливной машины (установки);
- для распределительного трубопровода, из условия суммарного расхода воды максимального числа одновременно работающих на орошаемом массиве дождевальных или поливных машин (установок);
- для магистрального трубопровода, из условия суммарного пропускания воды в одновременно работающих распределительных трубопроводах.

6.14.6 За рабочее давление в трубчатой сети следует принимать наибольшее возможное по условиям эксплуатации внутреннее давление, возникающее при установившемся режиме движения воды в наиболее неблагоприятных условиях подключения дождевальных машин, установок, аппаратов.

6.14.7 Трубопроводы необходимо проверять на возможность возникновения гидравлического удара. При необходимости следует предусматривать установку противоударной арматуры (обратные клапаны, гидравлические затворы - обратные клапаны, водонапорные колонны). Выбор типа арматуры и места ее установки определяется расчетом. За внутреннее давление воды при гидравлическом ударе следует принимать максимальное давление, возникающее при нестационарном режиме движения воды с учетом действия противоударной арматуры.

6.14.8 Расчет трубопроводов на прочность необходимо выполнять при следующих сочетаниях нагрузок:

- давления грунта и транспорта на опорожненный трубопровод;
- рабочего давления воды в трубопроводе, давления грунта и транспорта;
- давления воды в трубопроводе при гидравлическом ударе (или вакууме) и давления грунта.

6.14.9 Для трубчатой оросительной сети рекомендуется применять напорные

неметаллические трубы. Применение стальных труб допускается:

- на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа;
- при устройстве переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
- при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.

Стальные трубы следует использовать экономичных сортаментов, со стенкой, толщину которой необходимо принимать по расчету.

6.14.10 Трубопроводы следует устраивать подземными. Глубину заложения трубопроводов, считая от верха трубы, необходимо принимать не более 2 м.

При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен быть морозостойким.

6.14.11 Трубопроводы, испытывающие воздействие наземного транспорта, надлежит укладывать на глубину не менее 1 м.

6.14.12 Укладку трубопроводов следует предусматривать на грунт ненарушенной структуры. При этом дно траншеи должно быть предварительно выровнено или спрофилировано. При прокладке трубопроводов в скальных грунтах необходимо предусматривать выравнивание основания грунтом без твердых включений и его уплотнение.

Толщина слоя уплотненного грунта должна быть не менее 10 см.

При проектировании подземных трубопроводов следует предусматривать послойное уплотнение грунта засыпки между стенками трубы и траншеи.

6.14.13 Трубчатая оросительная сеть должна быть оборудована:

- гидрантами-водовыпусками для подключения поливной или дождевальной техники;
- поворотными затворами (задвижками), устанавливаемыми в начале каждого оросительного трубопровода;
- поворотными затворами (задвижками), устанавливаемыми на ответвлениях, через которые предусматривается сброс воды при опорожнении ремонтных участков;
- вантузами для удаления воздуха, которые устанавливаются в повышенных переломных точках профиля и в концевых или начальных точках оросительных трубопроводов (в зависимости от рельефа местности);
- противоударной арматурой и клапанами для впуска и выпуска воздуха;
- предохранительными сбросными устройствами, устанавливаемыми в концевых точках распределительных (оросительных) трубопроводов, предохраняющих от повышения давления в сети вследствие сокращения водоотбора;
- регуляторами давления.

6.14.14 На трубопроводах диаметром 500 мм и более при технико-экономическом обосновании допускается устанавливать затворы на один типоразмер меньше.

6.14.15 При жесткой установке арматуры на сварных трубопроводах и в условиях возможной просадки грунта по трассе трубопровода арматуру необходимо устанавливать с монтажными компенсаторами (вставками).

На зимний период трубопроводы следует опорожнять. Опорожнение, как правило, следует предусматривать самотечным. Уклон трубопроводов к месту опорожнения должен быть не менее 0,001. Допускается опорожнение трубопроводов с помощью насосов при невозможности устройства самотечного опорожнения.

6.14.16 При проектировании стальных и железобетонных трубопроводов необходимо разрабатывать мероприятия по их защите от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами. Выбор методов защиты должен быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта и о возможности коррозии, вызываемой блуждающими токами.

6.14.17 Защиту наружной поверхности стальных трубопроводов от коррозии следует предусматривать в соответствии с [ГОСТ 9.602](#).

Для защиты от коррозии внутренней поверхности стальных труб независимо от коррозионной активности транспортируемой воды необходимо предусматривать изоляционные покрытия: цементно-песчаные, цементно-полимерные, лакокрасочные, цинковые и другие, разрешенные для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

6.14.18 Защиту от воздействия сульфат-ионов на бетон железобетонных труб, включая трубы со стальным сердечником, а также от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует осуществлять в соответствии с [СП 28.13330](#).

Электрохимическую защиту трубопроводов из железобетонных труб со стальным сердечником, имеющих наружный слой бетона проницаемостью ниже нормальной с допускаемой шириной раскрытия трещин при расчетных нагрузках 0,2 мм, необходимо предусматривать при концентрации хлор-ионов в грунтах более 150 мг/л, при нормальной проницаемости бетона и допускаемой ширине раскрытия трещин 0,1 мм - более 300 мг/л.

6.14.19 Для железобетонных виброгидропрессованных труб с пропиткой модифицированным петролатумом в грунтах средней и сильной степени агрессивности, а также железобетонных труб со стальным сердечником, пропитанных модифицированным петролатумом в грунтах с содержанием хлор-ионов до 500 мг/л, электрохимическую защиту трубопроводов допускается не предусматривать.

6.14.20 При проектировании электрохимической защиты трубопроводов из стальных и железобетонных труб всех типов необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость трубопроводов.

6.14.21 Катодную поляризацию железобетонных труб со стальным сердечником надлежит проектировать так, чтобы создаваемые на поверхности металла защитные поляризационные потенциалы были не ниже 0,85 В и не выше 1,2 В по медно-сульфатному электроду сравнения.

6.14.22 При электрохимической защите железобетонных труб со стальным сердечником с помощью протекторов величину поляризационного потенциала следует определять по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения, установленному на поверхности трубы, а при защите с помощью катодных станций - по отношению к медно-сульфатному электроду, расположенному в грунте.

6.15. Лотковая сеть

6.15.1 Оросительную сеть из лотков (лотковые каналы) необходимо предусматривать в случаях:

- сложных топографических и геологических условий;
- на участках, где каналы должны проходить в насыпи;
- на участках со скальными, с сильно фильтрующими и просадочными грунтами;
- на косогорных участках, подверженных оползневым явлениям.

Коэффициент полезного действия лоткового канала следует принимать не менее 0,95.

Оптимальными условиями применения лотковой сети следует считать уклон поверхности земли от 0,0005 до 0,003 и подачу воды от 100 до 500 л/с. При уклонах поверхности земли более 0,003 и менее 0,0005 применение лотковой сети должно подтверждаться соответствующим технико-экономическим обоснованием.

6.15.2 Лотковую сеть надлежит прокладывать, как правило, по наибольшему уклону местности. Выбор конструкций лотковых каналов принимается на основе сравнения технико-экономических показателей вариантов с учетом топографических, геологических и климатических условий.

6.15.3 Сопряжение лотков с различной глубиной следует предусматривать путем совмещения дна смежных лотков. Подошвы стоек лотковых опор должны быть расположены на глубине не менее глубины промерзания грунтов основания.

6.15.4 Расчетные отметки поверхности воды в лотковой сети необходимо устанавливать в точках выпуска воды из старших лотковых каналов в младшие при соблюдении следующих условий:

- при выпуске воды из старших лотков в младшие превышение отметок воды должно быть не менее размера потерь воды в водовыпуске, конструктивно принимается равным 5 - 10 см;
- превышение отметок воды в младших лотках над поверхностью земли должно обеспечивать подачу необходимого расхода воды в зависимости от принятой техники полива, типа водовыпуска, длины оросителей и уклона местности;
- при подаче воды из лотков в оросительную сеть превышение уровней воды в них должно

обеспечивать подачу (пропуск) через водовыпуски необходимых расходов воды;

- для сифонных водовыпусков во временную оросительную сеть превышение уровней воды в них не должно быть менее 0,5 м;
- при подаче воды из лоткового канала в передвижные гибкие и жесткие или стационарные трубопроводы уровень воды в лотке должен обеспечивать подачу в трубопровод заданного расхода воды с необходимым напором;
- максимальная скорость течения воды в лотках не должна превышать 6 м/с, минимальную скорость необходимо назначать из условия обеспечения транспортирования наносов.

6.15.5 Глубину лотка для каждого участка канала следует назначать из условия превышения бортов лотка над максимальным горизонтом воды не менее чем на 10 см.

При использовании на лотковой сети автоматических регуляторов уровня глубина лотка H_l , см, должна удовлетворять условию:

$$H_l \geq d_l + h_f + a_1, (27)$$

где d_l - глубина наполнения лотка при пропуске расчетного расхода, см;
 h_f - гидравлические потери в автоматическом регуляторе при пропуске расчетного расхода, см;

a_1 - превышение борта лотка над максимальным уровнем воды, принимается равным 5 см.

6.15.6 Гидравлический расчет лотковых каналов следует проводить по формулам равномерного, неравномерного и нестационарного движения потока, приведенным в [приложении Р](#).

6.15.7 Максимальная скорость течения воды в лотковых каналах не должна превышать 6 м/с. Минимальная скорость должна назначаться из условия обеспечения транспортирования наносов.

6.15.8 Форма, основные параметры и размеры железобетонных лотков оросительных систем должны соответствовать требованиям [ГОСТ 21509](#).

6.15.9 Основные параметры и размеры железобетонных колонн и фундаментов под параболические лотки должны соответствовать требованиям [ГОСТ 23899](#) и [ГОСТ 23972](#).

6.16. Регулирование водораспределения

6.16.1 Для предотвращения непроизводительных сбросов воды из каналов следует предусматривать аккумулирующие емкости.

Гидротехнические сооружения должны оборудоваться регуляторами автоматического действия.

На автоматизированных гидротехнических сооружениях следует предусматривать гидравлические перепады, обеспечивающие работоспособность автоматических регуляторов.

Головные водозаборные узлы, водовыделы в хозяйства и каналы сбросной сети необходимо оборудовать средствами водоучета.

6.17. Дренаж на орошаемых землях

6.17.1 Дренаж на орошаемых землях должен обеспечивать отвод избытка солей из корнеобитаемого слоя почв, а также поддерживать уровень подземных вод, исключающий возможность вторичного засоления и заболачивания почв.

6.17.2 Необходимость устройства дренажа следует устанавливать на основе анализа водно-солевого режима почв объекта мелиорации и прилегающей территории в существующих и проектных условиях с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур и требований охраны окружающей природной среды. При составлении прогнозов водно-солевого режима следует использовать аналитические методы расчета, аналоговое и математическое моделирование.

6.17.3 Дренаж в комплексе с мелиоративными и агро-мелиоративными мероприятиями должен обеспечивать уровень содержания подвижных солей в корнеобитаемом слое засоленных почв на уровне, не превышающем показателей, приведенных в [приложении Ф](#).

6.17.4 Пределы регулирования водного и солевого режимов орошаемых земель, подверженных осолонцеванию, следует назначать в соответствии с требованиями, приведенными в [14, приложение 1].

6.17.5 Допускаемая (критическая) глубина залегания подземных вод, обеспечивающая оптимальный водно-солевой режим почв, должна устанавливаться для каждой природно-климатической зоны на основании специальных исследований, имеющегося опыта эксплуатации мелиоративных систем и прогноза водно-солевого режима почв.

6.17.6 На площадях нового орошения ввод земель в сельскохозяйственное освоение должен предусматриваться после окончания строительства постоянного дренажа, если по прогнозу водно-солевого режима потребность в дренаже возникает в период до 10 лет от начала освоения. При сроке подъема грунтовых вод более 10 лет освоение земель должно опережать строительство дренажа.

6.17.7 При проектировании дренажа необходимо предусматривать использование дренажных вод на орошение, промывки и другие нужды. Невозможность или нецелесообразность их использования должна быть обоснована.

6.17.8 При проектировании дренажа должны учитываться режим орошения, техника полива, плановое расположение оросительной сети, рельеф, агротехника сельскохозяйственных культур.

6.17.9 Обоснование повторного использования дренажных вод следует устанавливать на основе прогноза минерализации дренажных стоков в соответствии с требованиями, приведенными в [14, приложение 5].

6.17.10 В случае невозможности использования дренажного стока в существующие водоприемники необходимо предусматривать устройство искусственных сооружений или емкостей по аккумуляции дренажных вод.

6.17.11 В зависимости от природных условий территории, нуждающейся в дренировании, на основании технико-экономических расчетов необходимо предусматривать дренаж:

- систематический - дрены или скважины вертикального дренажа расположены равномерно на орошаемых землях;
- выборочный - дрены или скважины приурочены к отдельным участкам орошаемых земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием;
- линейный - дрены или скважины расположены по фронту питания подземных вод.

6.17.12 Тип дренажа на орошаемых землях (горизонтальный, вертикальный или комбинированный) выбирается исходя из природных и хозяйственных условий на основании технико-экономического сравнения вариантов. Основным типом является горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж следует применять при дренировании грунтов проводимостью более 100 м²/сут и в случае, когда слабопроницаемые грунты подстилаются пластами с напорными водами.

Комбинированный дренаж следует предусматривать, как правило, при двухслойном или многослойном строении водоносного пласта, когда верхний слабопроницаемый слой мощностью до 15 м подстилается водонапорным пластом мощностью не более 15 м.

6.17.13 Дренаж на орошаемых землях на весь период эксплуатации надлежит проектировать постоянным (горизонтальным, вертикальным или комбинированным). Для проведения капитальных промывок постоянный дренаж при необходимости может дополняться временным открытым.

6.17.14 Для повышения эффективности дренажа при промывках на слабопроницаемых почвах следует предусматривать их глубокое рыхление и внесение мелиорантов для оструктуривания почв.

6.17.15 Совмещение дренажной и сбросной функции для закрытых коллекторов и дрен не допускается.

6.17.16 При проектировании дренажа на засоленных или склонных к засолению землях необходимо предусматривать промывной режим орошения. Интенсивность питания подземных вод следует определять на основании прогноза водно-солевого режима почв мелиорируемой территории и использования опыта эксплуатации существующих дренажных систем на объектах-аналогах.

6.17.17 Постоянные горизонтальные дрены необходимо проектировать закрытыми из труб с водоприемными отверстиями и защитным фильтром или из пористых труб (трубофильтров).

Коллекторы для приема воды из дрен и отвода ее за пределы мелиорируемой территории следует проектировать как закрытыми, так и открытыми, при этом внутрихозяйственные коллекторы должны быть, как правило, закрытыми. Коллекторы, проходящие через населенные пункты, необходимо проектировать только закрытыми.

6.17.18 Для закрытого горизонтального дренажа рекомендуется применять безнапорные неметаллические трубы и колодцы, которые должны выдерживать давление грунта, временную нагрузку от сельскохозяйственных машин и быть стойкими к воздействию агрессивной среды.

6.17.19 Основные параметры труб для закрытого дренажа рекомендуется принимать для:

- керамических труб - по [ГОСТ 8411](#);
- бетонных безнапорных труб - по [ГОСТ 20054](#);
- хризотилцементных труб - по [ГОСТ 31416](#);
- железобетонных безнапорных труб - по [ГОСТ 6482](#);
- полимерных труб - по [ГОСТ Р 54475](#);
- стеклопластиковых труб - по [ГОСТ Р 53201](#).

6.17.20 Параметры постоянного горизонтального, вертикального и комбинированного дренажа следует рассчитывать на среднегодовую нагрузку периода постоянной эксплуатации мелиоративной системы.

Параметры временного дренажа необходимо определять исходя из обеспечения заданной скорости отвода промывных вод в период капитальных промывок с учетом работы постоянного дренажа.

6.17.21 Глубину заложения дрен и расстояние между ними следует рассчитывать в зависимости от гидрогеологических условий объекта и требуемого водно-солевого режима по формулам установившегося режима фильтрации с проверкой динамики подземных вод в характерные периоды (вегетационный, предпосевной и др.) по формулам неустановившегося режима.

6.17.22 В сложной гидрогеологической и почвенно-мелиоративной обстановке, при отсутствии аналогов для обоснования параметров дренажа необходимо предусматривать исследования на моделях или на опытно-производственных участках с типичными природно-хозяйственными условиями.

6.17.23 Проектирование регулирующей и проводящей сети горизонтального дренажа на оросительных системах необходимо выполнять в соответствии с требованиями данного раздела и [подразделов 7.3 и 7.4](#). Схемы расположения дренажной сети представлены в [приложении Ш](#).

6.17.24 Гидравлический расчет закрытых коллекторов и дрен, определение расстояний между дренами и глубины заложения следует проводить согласно требованиям, приведенного в [\[14, приложение 8\]](#).

6.17.25 Гидравлический расчет открытых коллекторов следует проводить при расходах воды более 0,5 м³/с, а также при меньших расходах, когда уклон превышает 0,0005 для песчаных, 0,003 для суглинистых и 0,005 для глинистых грунтов, по формулам равномерного движения воды по [приложениям М, П, Р, С](#). Расчетный расход воды в открытых коллекторах следует определять как сумму расходов, впадающих в него коллекторов или дрен низшего порядка.

6.17.26 Смотровые колодцы следует устанавливать в истоках дрен, в местах поворота дрен и коллекторов, изменения уклона и диаметра труб, впадения дрен в закрытые коллекторы, а также в местах, необходимых для промывки дренажных линий.

6.17.27 Сопряжение закрытых дрен с закрытыми и открытыми коллекторами должно обеспечивать отвод дренажных вод без образования подпоров в дренах.

6.17.28 Уклон устьевой трубы в сторону водоприемника не должен быть меньше уклона нижней части коллектора.

6.17.29 Дренажные устья должны:

- углубляться на 0,2 - 0,3 м в откос канала;
- располагаться на высоте не ниже чем на 0,5 м над дном русла неукрепленного водоприемника и на 0,3 м - укрепленного;
- выступать из откоса не более 10 - 20 см.

6.17.30 Устья не следует располагать ближе 5 м от места возможного стока поверхностных вод в водоприемник. Для предохранения устья от стока поверхностных вод над ним следует устраивать

земляной валик.

6.17.31 Устьевую часть дренажной трубы следует укладывать на длине до 4,0 м не перфорированной, стык дренажной трубы на длине не менее 0,4 м должен быть заделан (плотной глиной или суглинком в виде замка, покрыт защитно-фильтрующим материалом).

6.17.32 Во избежание подпора воды в дренажной системе впадающие в колодец коллекторные трубы следует располагать выше выходящих не менее чем на 5 см. Если смотровой колодец используется и как отстойник, его дно следует делать на 0,4 - 0,6 м ниже выходящей трубы.

6.17.33 Минимальные уклоны дренажных линий для труб диаметром до 300 мм - 0,001, для больших диаметров - 0,0005.

6.17.34 Плановое расположение скважин вертикального дренажа необходимо увязывать с геологическим и гидрогеологическим строением, рельефом, границами мелиорируемого участка. Скважины следует размещать по возможности вблизи существующих линий электропередач и трансформаторных подстанций.

6.17.35 При выборе конструкций скважин вертикального дренажа необходимо учитывать гидрогеологические условия, требуемое понижение уровня грунтовых вод, дебит, технологию бурения и параметры насосно-силового оборудования. При проектировании скважин следует предусматривать, как правило, применение неметаллических труб.

6.17.36 Диаметр бурения скважин вертикального дренажа необходимо принимать не менее 600 мм. Глубина скважины, определяемая глубиной залегания и мощностью водосодержащих грунтов, не должна превышать 100 м. Длину отстойника следует принимать не более 1 м.

6.17.37 Длину фильтра необходимо принимать с учетом мощности водоносного пласта. Если мощность водоносного пласта менее 10 м, то длина фильтра принимается равной его мощности. При мощности водоносного пласта более 10 м длину фильтра следует принимать 0,7 - 0,8 его мощности, но не более 25 м. Скважность фильтра должна составлять:

- 30% - для стальных каркасно-стержневых и просечных из стальных листов;
- 25% - для хризотилцементных и пластмассовых.

6.17.38 Расчет фильтровой обсыпки скважин вертикального дренажа следует производить в соответствии с требованиями, приведенными в [14, приложение 13].

6.17.39 Проектирование вертикального дренажа без систем автоматизации не допускается.

6.17.40 Диаметр фильтрового каркаса следует подбирать из условия пропускания максимального расхода и обеспечения свободного монтажа и демонтажа насосно-силового оборудования, размещения средств автоматики и телемеханики.

6.17.41 В прифильтровой зоне скважины необходимо предусматривать однослойную фильтровую обсыпку. В качестве обсыпки следует применять отсортированные гравийные смеси. Толщина обсыпки должна быть не менее 15 см.

6.17.42 При разработке проектной документации на строительство системы вертикального дренажа необходимо предусматривать, чтобы устройство линий электропередач производилось одновременно или опережало строительство скважин.

6.17.43 Проектный режим работы системы скважин вертикального дренажа должен быть разработан на основании данных мелиоративного состояния орошаемых земель в увязке с графиком нагрузок на энергосистеме, планами текущих и капитальных ремонтов скважин и насосно-силового оборудования.

6.17.44 Работа насосных агрегатов на скважинах вертикального дренажа должна быть автоматизирована по уровню воды в скважинах.

6.17.45 Вокруг скважин вертикального дренажа необходимо предусматривать ограждаемую площадку не более 150 м², располагаемую на 0,3 м выше отметки окружающей территории.

6.17.46 Сопряжение скважин комбинированного дренажа с горизонтальными дренами должно обеспечивать свободный (без подпора) отвод дренажных вод. Подключение скважин к закрытым коллекторам и дренам должно быть закрытого типа.

7. Осушительные системы

7.1. Основные требования к осушительным системам

7.1.1 При проектировании осушительных систем должны быть установлены причины избыточного увлажнения территории и величина каждой из составляющих водного баланса во время весеннего, летне-осеннего дождевого паводков и в посевной период.

7.1.2 В зависимости от причин избыточного увлажнения на осушаемом массиве необходимо предусматривать:

- защиту от поступления поверхностных вод с окружающей водосборной площади;
- защиту от затопления паводковыми водами водоемов и водотоков;
- отвод поверхностного стока на осушаемом массиве;
- перехват и понижение уровней подземных вод на осушаемом массиве;
- защиту от подтопления фильтрационными водами из водоемов и водотоков.

7.1.3 Способы осушения и конструктивные решения осушительных систем должны обеспечивать создание на осушаемом массиве необходимого водно-воздушного режима почв с учетом изменения во времени приходных элементов водного баланса. Принципиальная схема осушительной системы приведена в [приложении X](#).

7.1.4 В зависимости от класса каналов по основному рассчитанному варианту необходимо принимать расчетную обеспеченность расходов воды. Класс каналов принимается равным классу защищаемого сооружения.

Таблица 10

Методы и способы осушения

Тип водного питания	Метод осушения земель	Способ осушения земель
Грунтовый	Понижение уровней грунтовых вод	Открытые каналы (осушители), закрытый дренаж (систематический или выборочный), вертикальный дренаж, кротовый и щелевой дренажи, углубление естественных дрен (реки, ручьи), кольматаж поверхности
	Перехват потока грунтовых вод	Ловчие каналы и дрены, береговой дренаж, вертикальный дренаж
	Уменьшение притока грунтовых вод	Антифильтрационные завесы, мероприятия по ограничению питания грунтовых вод (борьба с потерями в каналах и пр.), биологический дренаж
Грунтово-напорный	Понижение пьезометрических уровней: - на объекте	Глубокий горизонтальный (открытый и закрытый) дренаж, вертикальный дренаж, разгрузочные скважины - усилители горизонтального дренажа
	- за его пределами	Устройство водозаборов подземных вод, мероприятия по ограничению питания напорного водоносного горизонта
Атмосферный	Ускорение поверхностного стока	Открытые каналы (собиратели), искусственные ложбины, закрытые собиратели, планировка поверхности, агромелиоративные мероприятия (глубокое рыхление почвы, выборочное бороздование, профилирование,

		грядование и гребневание поверхности, узкозагонная вспашка, вспашка вдоль склона)
	Повышение инфильтрационной и аккумулярующей способности почв	Кротовый и щелевой дренажи, агромелиоративные мероприятия (глубокое рыхление, глубокая вспашка, рыхление подпахотного горизонта, кротование, глубокое мульчирование почвы, известкование почвы, обработка почвы химическими мелиорантами, пескование торфов, мероприятия по уменьшению глубины промерзания и ускорению оттаивания почвы)
Склоновый	Перехват на границе объекта склонового поверхностного стока	Нагорные каналы и ложбины, перехватывающие дрены, защитные дамбы
	Уменьшение притока поверхностных вод со стороны	Комплекс противоэрозионных мероприятий на склоне (создание прудов, лиманов, лесонасаждение, вспашка зяби и пахота поперек склона, лункование почвы, повышение агротехники и интенсивности использования земель, оструктурирования почв)
Намывной	Ускорение руслового паводкового стока	Регулирование рек-водоприемников (спрямление, углубление, уширение, расчистка русла)
	Защита территории от затопления	Обвалование рек, озер, нагорно-ловчих каналов
	Разгрузка реки (озера) системой мероприятий по регулированию стока	Устройство водохранилищ на реке и ее притоках. Переброска части стока в бассейн другой реки, перехват притоков реки (озера) каналом со сбросом воды ниже объекта
Примечание - Способ осушения определяет принципиальную схему и конструкцию основного элемента осушительной системы - регулирующей части.		

Таблица 11

Расчетная обеспеченность расходов воды и условия их пропуска для проводящих каналов и водоприемников осушительных систем площадью до 2 тыс. га

Сельскохозяйственное использование осушаемых земель	Расчетные расходы воды	Условия пропуска расчетных расходов воды	Обеспеченность, %
Полевые севообороты с	Весеннего половодья	В бровках	10

озимыми культурами (вне поймы)	Летне-осеннего паводка	С запасом от бровок 0,3 м	
Полевые севообороты без озимых культур	Предпосевной	С запасом от бровок 0,6 м	
Пастбища	Летне-осеннего паводка	С запасом от бровок 0,3 м	
Сенокосы	Летне-осеннего паводка	В бровках	
Овощные севообороты	Предпосевной	С запасом от бровок 0,8 м	5
	Летне-осеннего паводка	С запасом от бровок 0,5 м	
Сады	Весеннего половодья	В бровках	50
	Летне-осеннего паводка	С запасом от бровок 0,5 м	
Для всех видов использования земель	Средне-меженный	Обеспечение бесподпорной работы впадающей сети	50
Поймы	То же	То же	30 - 40

7.1.5 Значения расчетных уровней и расходов воды в осушительных каналах, водоприемниках и водоисточниках осушительных систем необходимо определять в соответствии с требованиями, приведенными в [10], с учетом формирования стока на водосборной площади.

7.1.6 Защиту осушаемого массива от поступления поверхностных вод со склонов следует обеспечивать путем устройства нагорных каналов, регулирования стока вод со склонов в водоемах на тальвегах.

7.1.7 Защита территории от затопления паводковыми водами водотоков и водоемов должна обеспечиваться путем устройства оградительных дамб, зарегулирования паводковых вод в водоемах, увеличения пропускной способности русел рек, перераспределения стока между соседними водосборными площадями. При защите от затопления необходимо соблюдать также требования СП 104.13330.

7.1.8 Защита территории от поступления фильтрационных вод из рек, озер, водохранилищ должна обеспечиваться путем устройства береговых дрен или линейной системы скважин вертикального дренажа с учетом требований СП 104.13330.

7.1.9 Осушительную сеть необходимо проектировать в сочетании с мероприятиями по организации поверхностного стока и повышению фильтрационной способности грунтов.

7.1.10 Для перехвата подземных вод, поступающих с прилегающего водосбора, следует предусматривать устройство ловчих каналов или дрен, линейной системы скважин вертикального дренажа, учащение систематического горизонтального дренажа. Для понижения уровней подземных вод на осушаемом массиве необходимо применять, как правило, закрытую осушительную сеть.

7.1.11 Тип осушительных систем с самотечным отводом воды или с ее откачкой насосами должен выбираться в зависимости от требований охраны окружающей природной среды и гидрологического режима водоприемника.

7.1.12 Обвалование осушаемого массива оградительными дамбами (устройство польдеров) необходимо применять:

- на приморских, затапливаемых приливом или нагоном волны равнинах;

- в поймах рек, подверженных затоплению весенними и летне-осенними паводками на сроки, превышающие допускаемые для данного вида сельскохозяйственного использования земель;
- на приозерных заболоченных низменностях и на затапливаемых территориях, примыкающих к водохранилищам, для ликвидации зон мелководья.

7.1.13 Осушительные системы без устройства оградительных дамб с откачкой воды насосами следует применять:

- на безуклонных территориях, подтапливаемых водами морей, рек, озер, водохранилищ;
- при осушении замкнутых впадин во избежание строительства глубоких проводящих каналов;
- на участках вдоль железных и автомобильных дорог при экономической нецелесообразности переустройства существующих водопропускных сооружений.

7.1.14 Для осушения сельскохозяйственных земель следует применять горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж допускается применять при осушении территории, сложенной однородными песками, торфяниками любой мощности, супесями и легкими суглинками мощностью до 2 м, которые подстилаются водоносными пластами с проводимостью более 150 м²/сут.

Линейную систему вертикального дренажа для защиты сельскохозяйственных угодий от подтопления фильтрационными водами рек, водохранилищ, озер или для перехвата поступающих на объект подземных вод следует применять при проводимости подстилающих пород не менее 300 м²/сут.

7.1.15 На осушительных системах с увлажнением за счет повышения уровня подземных вод должно обеспечиваться равномерное по площади увлажнение почвы в допускаемые для сельскохозяйственных культур сроки.

Подпочвенное увлажнение применяется в грунтах с коэффициентом фильтрации более 0,5 м/сут., при уклонах поверхности до 0,005 с использованием мелиорируемых земель под полевые севообороты и сенокосы.

7.1.16 Осушительные системы с увлажнением (орошением) дождеванием допускается проектировать при любой водопроницаемости почв и уклонах поверхности, позволяющих применять дождевальную технику.

7.1.17 Водозабор из подземных водоносных пластов необходимо предусматривать только для увлажнения дождеванием. При осушении земель вертикальным дренажем в качестве водозаборных следует использовать скважины вертикального дренажа.

7.1.18 Режим увлажнения (орошения) сельскохозяйственных культур на осушаемых землях следует определять в соответствии с [разделом 6](#).

7.1.19 Внутрихозяйственные дороги на осушительных системах следует проектировать в соответствии с [СП 99.13330](#).

7.2. Требования к водно-воздушному режиму почв

7.2.1 При осушении земель водно-воздушный режим почвы (режим осушения) должен обеспечивать получение проектной урожайности. Режим осушения характеризуется следующими показателями: влажностью и аэрацией почвы, продолжительностью затопления почвы и подтопления ее верхних слоев в различные периоды вегетации, глубиной залегания подземных вод.

7.2.2 Осушительная система должна обеспечивать:

- проходимость сельскохозяйственной техники при проведении полевых работ;
- влажность почвы в корнеобитаемом слое в вегетационный период: для зерновых культур - 55% - 75% полной влагоемкости; для овощей, картофеля и корнеплодов - 60% - 80%; для трав - 65% - 85%;
- норму осушения (оптимальную глубину залегания подземных вод) в соответствии с таблицей 12.

Нормы осушения, в зависимости
от сельскохозяйственного использования земель

Сельскохозяйственное использование земель	Нормы осушения, см		
	период предпосевной обработки и уборки урожая	первый месяц вегетации	в среднем за вегетацию
Полевые, кормовые, овощные севообороты	40 - 60	-	90 - 110
Пастбища	-	70 - 90	90 - 110
Сенокосы	-	40 - 60	60 - 80
Примечание - Меньшие значения норм осушения принимаются для песчаных и супесчаных почв, большие - для связных минеральных почв и торфяников.			

Допускается уточнять приведенные значения норм осушения на основании водно-балансовых расчетов.

7.2.3 Допускаемая продолжительность затопления осушаемых земель при использовании их в севооборотах без озимых культур устанавливается исходя из обеспечения оптимальных сроков сева.

Осушаемые земли в системе севооборотов с озимыми культурами не должны затопливаться водами весенних паводков.

7.2.4 Предельные сроки весеннего затопления луговых трав следует принимать по таблице 13. Допускается использовать данные региональных исследований.

Таблица 13

Предельные сроки весеннего затопления луговых трав

Травы	Предельные сроки затопления, сут
Клевер красный, клевер белый, ежа сборная, овсяница красная	10
Люцерна, клевер розовый	15
Тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая	30
Костер безостый, лисохвост луговой, бекмания обыкновенная, пырей ползучий	45
Канареечник тростниковидный	60

7.2.5 Отвод поверхностных вод с осушаемых земель в период летне-осенних дождей должен обеспечиваться в течение, сут.:

- 0,5 - для зерновых культур;
- 0,8 - для овощей, силосных культур, корнеплодов;
- 1,0 - для многолетних трав.

7.2.6 Сроки отвода избыточной влаги из корнеобитаемого слоя в период летне-осенних

дождей следует принимать по таблице 14. Допускается использовать данные региональных исследований.

Таблица 14

Сроки отвода избыточной влаги из корнеобитаемого слоя

Сельскохозяйственное использование земель	Максимальная продолжительность стояния уровней грунтовых вод, сут	
	в пахотном слое	в корнеобитаемом слое
Полевые, кормовые, овощные севообороты, пастбища	1,5	5
Сенокосы	3	7

7.3. Регулирующая сеть

7.3.1 Регулирующая сеть должна обеспечивать отвод поверхностных вод и понижение уровня подземных вод на осушаемом массиве в следующие расчетные периоды:

- от прохождения пика весеннего паводка до начала полевых работ;
- от прохождения пика весеннего паводка до начала вегетации трав (для пастбищ и сенокосов);
- в период выпадения летне-осенних дождей и уборки урожая.

7.3.2 Регулирующая сеть по принципу действия подразделяется на: закрытые дрены и открытые осушители, понижающие уровень подземных вод в требуемые сроки; закрытые и открытые собиратели, отводящие в расчетное время избыточные поверхностные воды.

Выбор конструкции регулирующей сети в конкретных природных условиях должен быть обоснован водно-балансовыми расчетами, опытом эксплуатации существующих осушительных систем или специальными исследованиями.

7.3.3 Глубину заложения закрытой и открытой регулирующей сети необходимо определять в зависимости от требуемой нормы осушения с учетом водопроницаемости грунтов по глубине, осадки и сработки торфа.

Минимальную глубину заложения закрытой и открытой регулирующей сети, как правило, следует принимать: в минеральных грунтах - 1,1 м; в торфяных (после осадки) - 1,3 м. Увеличение глубины заложения регулирующей сети более 1,5 м должно быть обосновано.

7.3.4 Расстояние между дренами, осушителями, открытыми и закрытыми собирателями, скважинами необходимо устанавливать для расчетных периодов в соответствии с 7.3.5 с учетом типа водного питания и изменения элементов водного баланса в процессе сельскохозяйственного использования осушаемых земель.

При расчете регулирующей сети допускается пользоваться формулами, приведенными в [приложении Ц](#).

7.3.5 Расстояние между дренами на осушительных системах с подпочвенным увлажнением следует определять:

- при использовании вод только с собственной водосборной площади - как при расчете сети в режиме осушения;
- при использовании внешних источников - как при расчете сети в режимах осушения и увлажнения, причем из полученных значений расстояний принимается меньшее.

На осушительных системах с дождеванием расстояния между дренами следует определять как при расчете сети в режиме осушения.

7.3.6 Регулирующая сеть должна быть, как правило, закрытой. Закрытая регулирующая сеть является обязательным способом осушения земель под полевые и овощекормовые севообороты, технические культуры, сады, ягодники, пастбища.

7.3.7 Открытую сеть допускается применять:

- для предварительного осушения массива в период строительства закрытого дренажа;
- в грунтах с содержанием в верхнем метровом слое камня размером свыше 30 см в количестве 2% и более;
- при осушении сенокосов, торфовайработок карьерного типа с последующей рекультивацией для сельскохозяйственного использования, площадей с интенсивным питанием грунтовыми водами, территории для заготовки торфа на удобрение, лесов;
- при содержании закисного железа в грунтовых водах осушаемого массива более 14 мг/дм³;
- в случаях, когда расстояние между каналами регулирующей сети по расчету составляет не менее 100 м;
- при залегании на глубине менее 1 м скальных и других равных им по трудности разработки грунтов;
- на первом этапе осушения - в соответствии с 7.3.11.

7.3.8 Регулирующую сеть следует располагать перпендикулярно основному направлению потока поверхностных вод (поперечная схема). При уклонах местности менее 0,005 допускается располагать закрытые дрены и открытые осушители вдоль уклона местности (продольная схема). Закрытые и открытые собиратели следует устраивать только по поперечной схеме. Примеры схем расположения закрытой регулирующей сети в плане представлены в [приложении Ш](#).

7.3.9 Регулирующая сеть не должна пересекать дороги, подземные коммуникации, лесонасаждения. При пересечении с линиями электропередач и телефонными линиями расстояния до их опор следует принимать в соответствии с действующими правилами охранных зон.

7.3.10 Предварительное осушение открытой сетью каналов следует проектировать при необходимости улучшения условий проведения культуртехнических работ и строительства закрытого дренажа.

Каналы предварительного осушения следует проектировать в увязке с постоянной осушительной сетью. Как правило, каналы предварительного осушения не должны пересекать трасс закрытой осушительной сети.

7.3.11 Болота с торфом мощностью пласта более 1,5 м, мерзлотные почвы с термокарстовыми проявлениями, торфяные выработки карьерного типа, а также заросшие кустарником и лесом земли необходимо осваивать в два этапа:

на первом этапе следует проектировать осушение открытой сетью каналов до завершения основной осадки торфяной залежи, вытайки подземного льда, а также сводки древесно-кустарниковой растительности. На первом этапе необходимо предусматривать первичное окультуривание и сельскохозяйственное использование территории;

на втором этапе следует осуществлять реконструкцию сети путем проектирования на топографической основе, полученной после первого этапа, мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование осушаемых земель (строительство закрытого дренажа, оросительной сети, планировка поверхности и т.д.).

7.3.12 Закрытая регулирующая сеть

7.3.12.1 Материал труб для закрытой регулирующей сети необходимо принимать в соответствии с [6.17.18](#).

7.3.12.2 Закрытую регулирующую сеть следует проектировать из безнапорных неметаллических труб, основные параметры которых рекомендуется принимать: для керамических труб - по [ГОСТ 8411](#), хризотилцементных - по [ГОСТ 31416](#), полимерных - по [ГОСТ Р 54475](#).

7.3.12.3 Минимальный диаметр труб для закрытой регулирующей сети необходимо принимать 50 мм. Уклоны дрен и закрытых собирателей при минимальном диаметре должны быть, как правило, 0,003 и более. Допускается увеличение диаметра дрен на безуклонных равнинах (при невозможности обеспечить минимально допустимый уклон), в условиях притока подземных вод, при повышенном содержании в подземных водах закисного железа, на осушительных системах с подпочвенным увлажнением.

7.3.12.4 При минимальном диаметре длину дрен и закрытых собирателей следует принимать не более 250 м, а в мелкозернистых водонасыщенных песках и илах - не более 150 м. При осушении

окраин массива длина дрен принимается не менее 50 м.

7.3.12.5 При проектировании закрытого дренажа на слабопроницаемых почвах необходимо предусматривать, как правило, устройство объемных фильтров (обсыпок) толщиной не менее 20 см. При проектировании закрытых собирателей объемный фильтр должен быть выполнен до подошвы пахотного горизонта.

7.3.12.6 В качестве материала объемного фильтра, как правило, необходимо использовать местные естественные или искусственные материалы: песчано-гравийную смесь, крупнозернистый песок с содержанием частиц диаметром более 0,5 мм не менее 40% (по массе), гравий, щебень, шлак, измельченную древесно-кустарниковую растительность, опилки, керамзит, торф со степенью разложения не более 15%, вынутый из дренажной траншеи и оструктуренный химическими мелиорантами грунт. Коэффициент фильтрации объемного фильтра должен быть не менее 1 м/сут.

7.3.12.7 Стыки и перфорацию дренажных труб следует защищать рулонными защитно-фильтрующими материалами на основе минеральных, синтетических или полимерных волокон (стеклохолст, полиэтиленхолст, полотно нетканое мелиоративное).

7.3.12.8 При осушении торфяников мощностью более 1,5 м, а также при прокладке дренажа в оплывающих грунтах керамические дренажные трубы необходимо соединять муфтами с водоприемными отверстиями или укладывать трубы на сбиваемые между собой деревянные основания (стеллажи).

7.3.12.9 Подключение закрытой регулирующей сети к коллекторам следует проектировать впритык с использованием, как правило, соединительной арматуры или внахлестку. При подключении впритык дрены должны сопрягаться с коллекторами под углом 60 - 90°.

Подключение дрен к коллекторам диаметром 175 мм и более следует предусматривать через вспомогательные коллекторы меньшего диаметра, объединяющие ряд дрен.

7.3.12.10 Применение закрытой регулирующей сети, устраиваемой бестраншейным способом, допускается:

- на минеральных почвах и предварительно осушенных торфяниках с коэффициентом фильтрации 0,1 м/сут. и более;
- на почвах с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут. с заполнением дренажной щели фильтрующими материалами, обеспечивающими гидравлическую связь дрены с поверхностными водами;
- при содержании валунов в верхнем метровом слое грунта не более 150 м³/га; валунов диаметрами 30 - 60 см - 120 м³/га, более 60 см - 30 м³/га;
- при содержании пней не более 3%;
- при содержании погребенной древесины диаметром более 10 см 1% и менее.

7.3.12.11 При содержании в подземных водах осушаемой территории до 3 мг/дм³ закисного железа мероприятия по защите закрытого дренажа от заиливания железистыми соединениями допускается не предусматривать.

7.3.12.12 При содержании закисного железа в подземных водах осушаемой территории 3 - 8 мг/дм³ необходимо предусматривать:

- ловчие каналы для перехвата потока ожелезненных вод;
- проектирование дренажных систем с прямолинейными закрытыми коллекторами одного порядка;
- устройство потайных смотровых колодцев;
- исключение циркуляции воздуха в дренах;
- насыщение грунтов воздухом за счет глубокого рыхления;
- увеличение уклонов устьевых участков дрен на длине 5 - 10 м до 0,01 и более;
- увеличение или обеспечение постоянства скоростей движения воды в коллекторе вниз по течению;
- применение объемных органических фильтров из древесно-кустарниковой растительности.

7.3.12.13 При содержании закисного железа 8 - 14 мг/дм³ дополнительно необходимо предусматривать одно из следующих мероприятий:

- увеличение минимальных уклонов коллекторов до 0,003, дрен до 0,006;
- увеличение диаметров дрен до 75 - 100 мм на минеральных и до 100 - 150 мм на торфяных почвах;

- устройство дрен, впадающих в открытую проводящую сеть;
- устройство подтопления устьевого части коллектора;
- внесение ингибиторов;
- гидравлическую промывку закрытых коллекторов и дрен.

7.3.12.14 Расчетные расстояния между дренами необходимо уменьшить на 10% при содержании закисного железа в грунтовых водах 3 - 8 мг/дм³ и на 20% - при содержании его 8 - 14 мг/дм³. При содержании закисного железа более 14 мг/дм³ следует проектировать открытую сеть с последующей ее реконструкцией на закрытую сеть после уменьшения содержания в грунтовых водах закисного железа.

7.3.12.15 Допускается применение других способов защиты закрытого дренажа от заиливания железистыми соединениями, обоснованных специальными исследованиями или опытом эксплуатации.

7.3.13 Открытая регулирующая сеть

7.3.13.1 Проектирование открытой регулирующей сети в плане необходимо вести с учетом следующих основных требований:

- каналы систематической регулирующей сети должны быть, как правило, параллельны между собой, увязаны с границами землепользования и полей севооборотов;
- длина каналов должна быть 700 - 1500 м; допускается уменьшение длины при осушении окраин массива;
- сопряжение каналов регулирующей сети с проводящими каналами следует назначать под прямым или близким к нему углом;
- при осушении затапливаемых речных пойм каналы следует располагать по направлению потока паводковых вод;
- выборочную регулирующую сеть (талъвеговые каналы) необходимо проектировать по наиболее низким местам поверхности и минерального дна болота.

7.3.13.2 Параметры поперечных сечений каналов надлежит принимать конструктивно с учетом требований, приведенных в [приложении Ц](#).

Глубину каналов, проходящих по талъвегам, необходимо назначать 1 - 1,5 м.

7.3.13.3 Проектирование открытой регулирующей сети в вертикальной плоскости необходимо вести с учетом следующих требований:

- уклон дна каналов должен быть не менее 0,0003 и, как правило, не более 0,0005 - для песчаных, 0,003 - для суглинистых и 0,005 - для глинистых грунтов;
- дно регулирующих каналов, впадающих в гидравлически нерассчитываемые каналы (с расходом воды до 0,5 м³/с), должно быть выше дна принимающего канала на 10 см, а дно регулирующих каналов, впадающих в гидравлически рассчитываемые каналы (с расходом воды более 0,5 м³/с), допускается располагать ниже уровня меженных вод в них не более чем на 10 см.

7.3.14 Организация поверхностного стока и повышение эффективности действия регулирующей сети

7.3.14.1 При проектировании осушительной сети необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- планировку поверхности поля с засыпкой ям, карьеров, ликвидируемых каналов, западин, понижений, староречий, сети предварительного осушения, срезку крутых переходов от вновь осваиваемых к старопахотным землям с сохранением или восстановлением гумусового слоя почвы, устройство искусственных ложбин, колодцев-поглотителей, закрытых собирателей, поглотительных колонок на дренах, глубокое рыхление и кротование почв, сгущение дренажа;
- складирование грунта при устройстве каналов на низовую сторону.

Разравнивание вынутаго из каналов грунта необходимо выполнять слоем не более 15 см с устройством в понижениях рельефа прорезей в откосах (воронок) для сброса поверхностных вод.

7.3.14.2 Ликвидацию замкнутых понижений местности глубиной более 0,25 м необходимо производить путем их частичной засыпки и устройства ложбин для стока воды из понижения по

естественному уклону. При этом нарушенный гумусовый слой почвы должен быть восстановлен. При плоском рельефе замкнутые понижения местности следует ликвидировать путем сочетания мероприятий по засыпке, нарезке ложбин, устройству колодцев-поглотителей, закрытых собирателей, поглотительных колонок на дренах.

7.3.14.3 При проектировании искусственных ложбин должны соблюдаться следующие требования:

- глубина ложбин должна быть 0,4 - 0,6 м;
- заложение откосов ложбин следует принимать не менее 1:5 на сенокосах и 1:10 на пашне;
- длина ложбин при безуклонном рельефе не должна превышать 400 м;
- уклон ложбин следует принимать не менее 0,001;
- гумусовый слой должен быть сохранен;
- вдоль бровок ложбин необходимо проектировать закрытые дрена;
- гидравлический расчет ложбин необходимо выполнять при расходе воды более 20 л/с и уклоне более 0,005. Если скорость воды превышает допускаемую на размыв, следует предусматривать другие мероприятия по ускорению поверхностного стока.

7.3.14.4 Колодцы-поглотители следует проектировать при водосборной площади замкнутого понижения 3 га и более. При меньшей площади и невозможности устройства искусственных ложбин необходимо предусматривать устройство закрытых собирателей или дрен с пунктирной засыпкой дренажной траншеи до пахотного слоя фильтрующими материалами (поглотительные колонки), сгущение дренажа.

7.3.14.5 Глубокое рыхление следует применять на минеральных почвах с коэффициентом фильтрации подпахотных горизонтов менее 0,2 м/сут и при отсутствии в зоне рыхления камней размером более 30 см. Рыхление необходимо выполнять на глубину 0,6 - 0,8 м, как правило, с внесением извести для нейтрализации кислотности почв в зоне рыхления и их оструктуривания. Допускается применение других оструктуривающих мелиорантов.

7.3.14.6 Кротование слабопроницаемых почв необходимо применять при отсутствии камней. Глубину кротовин следует принимать 0,5 - 0,7 м, расстояние между кротовинами - 1 - 1,5 м, диаметр - 0,05 - 0,07 м.

7.3.14.7 Кротование допускается применять при осушении болот без погребенной древесины при степени разложения торфа менее 45% и мощности пласта торфа более 0,8 м.

Диаметр кротовин на торфяниках должен быть 0,12 - 0,15 м, глубина заложения - 0,7 - 0,8 м, расстояние между кротовинами при закрытом дренаже - 6 - 10 м, при открытой сети - 8 - 12 м при их длине до 150 м с выходом в открытую сеть.

7.3.14.8 Кротование и глубокое рыхление почв следует предусматривать под углом 60° - 90° по отношению к регулирующей сети.

7.3.14.9 Щелевание следует проводить при предварительном осушении болот, в том числе с наличием погребенной древесины, при степени разложения торфа менее 45% и мощности торфяной залежи более 1,2 м.

Нарезку щелей следует предусматривать, как правило, по перекрестной схеме. Щели-собиратели, имеющие выход в открытую сеть, необходимо нарезать перпендикулярно осушительным каналам через 100 - 150 м. Их длина должна быть не более 500 м. Параллельно открытой сети следует нарезать щели-осушители через 8 - 10 м. Глубина щелей - 1 м.

7.4. Проводящая сеть

7.4.1 Открытую и закрытую проводящие сети при осушении минеральных почв необходимо размещать по наиболее низким отметкам поверхности, а при осушении болот - по наиболее низким отметкам минерального дна болота.

7.4.2 Проводящую сеть следует проектировать, как правило, прямолинейной с минимальным числом пересечений существующих и проектируемых дорог, подземных коммуникаций, линий электропередач. Пересечение каналов и закрытых коллекторов с различными коммуникациями должно быть под прямым или близким к нему углом (от 75° до 90°), отступление от данного правила возможно только по обоснованным причинам, к числу которых относятся условия рельефа, застроенность прилегающей территории, направление канала. Протяженность каналов и закрытых

коллекторов всех порядков должна быть минимальной.

7.4.3 Глубину проводящей сети следует устанавливать минимально допустимой в зависимости от величины и условий пропуска расчетного расхода воды и глубины впадающей открытой и закрытой регулирующей сети. Строительную глубину проводящей сети, проходящей по болотам, следует принимать с учетом осадки и сработки торфа.

7.4.4 При подаче воды на увлажнение по каналам и закрытым коллекторам проводящей осушительной сети должен быть обеспечен требуемый режим осушения. Параметры каналов и закрытых коллекторов следует устанавливать гидравлическим расчетом на больший из расходов при работе сети в режиме осушения или увлажнения.

7.4.5 Открытая проводящая сеть

7.4.5.1 Расчет каналов проводящей сети и естественных водотоков, являющихся водоприемниками осушительных систем, следует выполнять в зависимости от характера использования сельскохозяйственных земель.

Расчетную обеспеченность расхода воды следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов. При площади осушаемых земель до 2 тыс. га допускается проводить расчет проводящей сети на пропуск расходов 10%-ной обеспеченности при использовании земель под полевые севообороты, пастбища и сенокосы, 5%-ной обеспеченности - при использовании земель под овощные севообороты и многолетние насаждения.

7.4.5.2 Расчетными периодами являются: при использовании осушаемых земель под полевые севообороты с озимыми и многолетние насаждения - весенний и летне-осенний паводки; под овощные и полевые севообороты без озимых - предпосевной период и летне-осенний паводок; под пастбища и сенокосы - летне-осенний паводок; под все виды сельскохозяйственного использования земель - меженный период.

7.4.5.3 В случае, когда расчетным периодом является весенний паводок, расчет каналов следует выполнять из условия пропуска расчетных расходов воды без затопления осушаемых земель.

7.4.5.4 Расчет каналов на предпосевной период и летне-осенний паводок следует выполнять в увязке с работой регулирующей сети по созданию требуемого водно-воздушного режима почв с учетом своевременного освобождения ее от подпора.

7.4.5.5 Гидравлический расчет каналов следует проводить при расходах воды более $0,5 \text{ м}^3/\text{с}$, а также при меньших расходах, когда уклон канала превышает: $0,0005$ - для песчаных, $0,003$ - для суглинистых и $0,005$ - для глинистых грунтов.

7.4.5.6 Гидравлический расчет каналов необходимо выполнять по формулам равномерного движения воды для следующих створов: устье канала, выше впадения каждого гидравлически рассчитываемого канала, при переломе уклонов (для обоих уклонов), на участках с постоянными уклонами при изменении площади водосбора более чем на 20%.

Уклон поверхности воды в каналах при пропуске максимального расчетного расхода должен быть близким уклону местности.

Расчет каналов следует выполнять согласно данным, приведенным в [приложениях М, П, Р, С](#).

7.4.5.7 Уклон дна гидравлически нерассчитываемых каналов следует принимать, как правило, не менее $0,0003$, при осушении безуклонных территорий - допускается $0,0002$.

7.4.5.8 Параметры поперечных сечений каналов проводящей сети с расходом до $10 \text{ м}^3/\text{с}$ следует принимать по данным, приведенным в [приложении Щ](#). При расходе воды более $10 \text{ м}^3/\text{с}$ параметры поперечных сечений каналов следует определять расчетом в зависимости от геотехнических свойств грунтов и гидрогеологических условий.

7.4.5.9 Сопряжение в плане магистральных каналов с водоприемниками и проводящих каналов между собой необходимо назначать под углом менее 90° . Водоприемник на участке сопряжения необходимо предохранять от заиления или размыва.

7.4.5.10 Сопряжение в вертикальной плоскости каналов между собой и водоприемниками следует проектировать по уровням воды с учетом следующих требований для каналов:

- гидравлически рассчитываемых - уровень в уровень;
- гидравлически нерассчитываемых (для дна) - не более чем на $0,1 \text{ м}$ ниже меженного уровня

в принимающем гидравлически рассчитываемом канале;

- гидравлически нерасчитываемых - дно в дно.

7.4.5.11 Радиусы поворотов гидравлически нерасчитываемых каналов должны быть не менее 20 м, гидравлически рассчитываемых с расходом до 5 м³/с - не менее 5В, где В - ширина канала по урезу воды при максимальном расчетном расходе воды.

7.4.6 Закрытая проводящая сеть

7.4.6.1 Закрытая проводящая сеть предназначена в периоды избыточного увлажнения для сбора и транспортирования в открытые каналы воды, собираемой регулирующей сетью и поглощающими сооружениями, в засушливые периоды - для подачи в регулирующую сеть воды для увлажнения мелиорируемых земель.

7.4.6.2 Для закрытой проводящей сети рекомендуется применять безнапорные трубы и колодцы, отвечающие требованиям 6.17.18.

7.4.6.3 При проектировании закрытых коллекторов в плане следует избегать пересечения отдельных понижений с наличием плавунцов, сапропелей, илистых грунтов. Трассы закрытых коллекторов, проходящих по тальвегам, следует располагать на 0,2 - 0,3 м выше дна тальвегов. Закрытые коллекторы не должны проходить по руслам существующих каналов.

7.4.6.4 Трассы закрытых коллекторов следует проектировать на расстоянии от древесных и кустарниковых насаждений, не менее указанного в таблице 15.

Таблица 15

Минимальные расстояния закладки закрытых коллекторов от древесных и кустарниковых насаждений

Растительность	Минимальное расстояние, м
Лиственные деревья	20
Хвойные деревья	30
Фруктовые деревья	7
Ольха, ива, шиповник, смородина	15
Кустарники других пород	10

7.4.6.5 При пересечении закрытыми коллекторами древесных и кустарниковых насаждений должен быть предусмотрен глухой участок длину которого следует определять с учетом требований к величине минимальных расстояний до древесных и кустарниковых насаждений, указанных в таблице 15.

7.4.6.6 Сопряжение коллекторов между собой необходимо проектировать внахлестку, с применением соединительных деталей, колодцев-перепадов при разнице в глубинах сопрягаемых коллекторов более 0,3 м, колодцев-отстойников, когда скорость воды во впадающем коллекторе превышает скорость воды в принимающем более чем на 30%, а также в пылеватых грунтах. При угле поворота коллекторов в плане более 60° допускается устройство смотровых колодцев.

7.4.6.7 Сопряжение регулирующей сети с коллекторами диаметром 175 мм и более следует выполнять в соответствии с 7.3.12.9.

7.4.6.8 Закрытые коллекторы должны быть оборудованы смотровыми колодцами или колодцами-отстойниками:

в местах подключения к закрытому коллектору высшего порядка двух и более коллекторов низшего порядка;

- через каждые 500 м при длине коллектора 1 км и более;

- при подключении к коллектору диаметром 200 мм и более одного или нескольких коллекторов низшего порядка;
- в местах изменения уклона коллектора с большего на меньший (в направлении течения воды) при снижении скорости течения воды менее 0,3 м/с.

7.4.6.9 Сопряжения коллекторов с каналами и водоприемниками необходимо производить при помощи устьевых сооружений, располагаемых на участках, не подверженных размыву и заилению. Низ устьевой трубы коллекторов следует проектировать не менее чем на 10 см выше расчетного межвенного уровня в принимающем канале или водоприемнике, но не менее 50 см выше их дна.

7.4.6.10 На осушительных системах с подпочвенным увлажнением или дождеванием при пересечении закрытых коллекторов с оросительными каналами должны быть предусмотрены заглубление верха коллектора под дно канала не менее чем на 0,3 м, изоляция стыков коллектора на всей полосе пересечения и крепление русла оросительного канала в полосе пересечения на длине 10 - 15 м.

7.4.6.11 При пересечениях коллекторов с оросительными трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,3 м, при меньшем расстоянии следует устанавливать потайные колодцы.

7.4.6.12 На участках пересечения коллекторов с дорогами, включая полосы отчуждения, следует применять трубы, стыки которых должны быть забетонированы или перекрыты глухими муфтами.

7.4.6.13 В пльвунах и торфяниках рекомендуется укладка коллекторов из керамических труб на сбиваемые между собой деревянные основания (стеллажи).

7.4.6.14 Уклоны коллекторов необходимо принимать, как правило, не менее 0,002 при диаметре до 200 мм и не менее 0,0005 при диаметре более 200 мм.

7.4.6.15 Диаметр коллекторов следует определять гидравлическим расчетом по формулам равномерного движения как для безнапорных труб при полном заполнении их водой.

7.4.6.16 Скорость течения воды в коллекторах при пропуске расчетных расходов и полном заполнении их водой необходимо принимать в пределах 0,3 - 1,5 м/с для керамических и хризотилцементных труб, 0,3 - 3,0 м/с - для полимерных труб.

При скоростях движения воды более максимальных значений необходимо изолировать стыки раструбных соединений труб, применять конструкции труб с глухими соединениями, неперфорированные трубы, круговую обертку дренажных труб водонепроницаемыми материалами, устраивать колодцы-перепады или применять другие технические решения для снижения скорости воды.

7.4.6.17 Гидравлический расчет коллекторов следует выполнять в местах подсоединения дрен и изменения уклона, в местах соединения коллекторов различных порядков, в створе впуска поверхностных вод из фильтров-поглотителей.

7.5. Оградительная сеть

7.5.1 Нагорные каналы для перехвата поверхностных вод надлежит проектировать вдоль верховой границы осушаемой территории, а при осушении болот, как правило, - совмещать с линией нулевой залежи торфа.

Глубину нагорных каналов следует принимать не менее 1 м, а форму поперечного сечения с уположенным верховым откосом принимать согласно данным, приведенным в [приложении Ц](#).

7.5.2 Ловчие каналы и дрены для перехвата подземных вод необходимо проектировать параллельно гидроизогипсам или гидроизопъезам по линии выклинивания или наиболее близкого залегания водоносного пласта. Трассы ловчих каналов или дрен по возможности следует намечать в границах залегания грунтов, не подверженных оплыванию.

7.5.3 При осушении притеррасных болот грунтово-напорного водного питания следует предусматривать устройство разгрузочных самоизливающихся скважин; условия применения линейной системы скважин с откачкой воды насосами приведены в [7.1.14](#).

7.5.4 Минимальную глубину ловчих каналов и дрен следует назначать из условия их вреза под уровень грунтовых вод или в напорный водоносный пласт не менее чем на 0,3 - 0,5 м.

Максимальную глубину ловчих каналов и дрен необходимо определять с учетом их влияния на прилегающую к осушаемому массиву территорию.

7.5.5 Параметры поперечных сечений ловчих каналов при глубине до 3,5 м следует принимать по данным, приведенным в [приложении Щ](#), а при глубине более 3,5 м - на основании расчетов, с учетом геотехнических свойств грунтов и гидрогеологических условий.

7.5.6 Ловчие дрены следует проектировать диаметром не менее 125 мм с устройством, как правило, кругового гравийного фильтра толщиной 20 - 25 см.

7.5.7 Нагорные каналы должны рассчитываться на пропуск в бровках расходов воды расчетной обеспеченности в соответствии с [7.4.5.1](#).

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7.5.7 Расход подземных вод при проектировании ловчих каналов и дрен определяется на основании фильтрационных расчетов с учетом гидрогеологических условий осушаемой территории.

7.5.8 Ловчие каналы при глубине до 3 м допускается совмещать с нагорными. При глубине ловчего канала более 3 м нагорный канал необходимо проектировать выше по уклону на расстоянии, необходимом для проезда экскаватора при ремонте ловчего канала.

7.5.9 На распаханых водосборах каналы оградительной сети следует проектировать ниже подошвы склона на 30 - 50 м и создавать вдоль внешних бровок задернованные или лесные полосы.

7.5.10 При проектировании каналов и дрен оградительной сети необходимо соблюдать требования [7.4.5.5](#) - [7.4.5.11](#), [7.4.6.2](#), [7.4.6.4](#), [7.4.6.5](#), [7.4.6.9](#).

7.6. Водоприемники осушительных систем

7.6.1 Реки, каналы, озера, балки, овраги и другие водотоки и водоемы в естественном состоянии могут быть использованы в качестве водоприемников для сброса воды самотеком или с помощью механического водоподъема.

7.6.2 Водоприемники, используемые в естественном состоянии или отрегулированном, должны:

а) обеспечить сброс воды с осушительной сети без подпора во все расчетные периоды без ущерба для других целей хозяйственного использования водотока или водоема;

б) не вызывать ухудшения водного режима земель, расположенных ниже по течению от массивов осушения, после сброса в них дренажных вод;

в) не затапливать осушаемые земли летне-осенними паводками, а при затоплении - не превышать допускаемый срок для намечаемых к посевам культур;

г) иметь емкость или пропускную способность, позволяющую своевременно принимать или отводить избыточные воды с осушаемой площади в соответствии с расчетными требованиями;

д) иметь устойчивое русло и прочные берега;

е) иметь гидрометрические створы, водомерные посты и знаки береговой обстановки.

Если водоприемник не отвечает требованиям [а](#)), [б](#)), [в](#)), [г](#)), следует предусматривать откачку воды насосами, устройство при необходимости оградительных дамб. Понижение уровня воды в водоприемнике допускается в случаях, когда это не противоречит требованиям охраны окружающей природной среды.

7.6.3 При регулировании водоприемников необходимо:

- предусматривать выделение водоохраных зон и природоохраных прибрежных полос в соответствии с действующими нормами;

- на участках, расположенных недалеко от населенных пунктов, предусматривать благоустройство мест отдыха населения, сохраняя или улучшая, по возможности, естественное состояние водоприемника и прилегающий ландшафт;

- при прохождении регулируемого водоприемника по землям сельскохозяйственного использования предусматривать благоустройство прирусловых полос (берм) шириной 2,0 м, прилегающих к обеим бровкам;

- сохранять с соответствующими охранными зонами памятники природы и археологии, места обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу, нерестилища.

7.6.4 Регулирование рек путем спрямления не допускается при ширине поймы менее 400 м независимо от ее природных особенностей. При разработке проектов осушения спрямление рек применяется для сильно заболоченных пойм с коэффициентом извилистости русел более 1,5, имеющих длину до 50 км и небольшие размеры поперечного сечения (ширина по верху - до 25 м, глубина - до 2 м) с меженным расходом не более $2,0 \text{ м}^3/\text{с}$, и уклоном свободной поверхности потока $i \leq 0,0001$. Спрямление русел применяется в сочетании с комплексом природоохранных мероприятий. Реки и ручьи, имеющие коэффициент извилистости русла менее 1,5, устойчивые и достаточные параметры русла для пропуска расчетных расходов, следует оставлять в естественном состоянии или спрямлять частично отдельно излучины при соответствующем обосновании.

7.6.5 Для защиты водоприемников в естественном состоянии от заиления и загрязнения необходимо проектировать следующие сооружения:

- отстойники для очистки вод, загрязненных взвешенными веществами;
- биологические пруды, пруды-отстойники с посадкой высшей водной растительности, ботанические площадки для биологической очистки вод, загрязненных биогенными веществами сверх предельно допустимых концентраций.

7.6.6 Трасса водоприемника проектируется по наиболее низким отметкам рельефа и минерального дна торфяной залежи параллельно к коренным берегам поймы. При этом не допускаются отклонения более 30% от основного направления движения весеннего потока по пойме и от существующего русла.

7.6.7 Пересечение проектной трассы водоприемника с существующими и вновь проектируемыми подземными коммуникациями, железными и шоссейными дорогами следует предусматривать под прямым углом или под углом, близким к прямому. Не допускается пересечение трассы водоприемника с существующими мелкими озерами. Связь водоприемника с озером необходимо предусматривать с помощью водоподводящих и водоотводящих каналов и регулирующих сооружений.

7.6.8 Проектирование водоприемников в вертикальной плоскости проводится на основании гидравлических расчетов в увязке с уровнем режимом регулирующей и проводящей осушительной сети.

7.6.9 Гидравлический расчет для проверки пропускной способности водотоков следует выполнять по формулам неравномерного движения для следующих створов:

- в устье, при проведении регулировочно-выправительных работ на части реки - в замыкающем створе;
- выше и ниже каждого впадающего притока или канала, расчетный расход которого превышает 10% расчетного расхода водотока;
- на бесприточных участках - в створах, где площадь водосброса отличается от площади водосбора вышележащего расчетного створа на 20%;
- при резком изменении формы поперечного сечения русла и поймы;
- в створах сооружений, создающих подпор, в начале и конце оградительной дамбы - при польдерном осушении.

7.6.10 Расчет уровня воды в водоприемнике для сопряжения с проводящей сетью следует выполнять для расходов воды в расчетные периоды в соответствии с [7.4.5.1](#), [7.4.5.2](#).

7.6.11 Глубину водоприемника проектируют в пределах от 2,5 до 3,0 м из условия сопряжения осушительной сети в вертикальной плоскости и учитывая ожидаемую деформацию глубины в результате осушения (осадки торфа). Глубина водоприемника более 3,0 м должна быть экологически и экономически обоснована.

7.6.12 Минимально допустимый уклон дна водоприемника принимается равным 0,0002. Допускается уменьшать его до 0,00015 для водоприемников с водосборной площадью более 2000 км², обеспечивая при этом минимально допустимую незаилающую скорость бытовых расходов не менее 0,25 м/с.

7.6.13 Для предотвращения обрушения откосов или размыва русла водоприемника следует предусматривать специальные мероприятия, если:

- русло врезается в водонасыщенные неустойчивые грунты;

- уклон дна превышает максимально допустимый на размыв.

7.6.14 Для защиты русла от размыва применяются крепления, типы и параметры которых назначаются с учетом глубины потока и скорости течения воды при пропуске расчетного расхода. Следует уделять внимание устойчивости русла в зонах подпора и спада уровней воды выше и ниже сооружений, на поворотах, а также в песчаных, супесчаных, плавунных и илистых грунтах. Допускаемые неразмывающие скорости течения воды принимаются согласно [приложению С](#).

7.6.15 Типы, виды и параметры креплений для защиты откосов от обрушения принимаются по результатам инженерных изысканий.

7.6.16 При наличии на откосе водоприемника в песчаных грунтах выклинивания вод необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- устройство приоткосного дренажа для снижения фильтрационного давления;
- уполаживание откоса до 2 раз по сравнению с откосом при отсутствии выклинивания грунтовых вод;
- устройство пригрузки из фильтрующих материалов (пористые бетонные плиты, щебень, гравий и т.п.).

7.6.17 При проектировании креплений для защиты русла от размыва в качестве расчетных расходов принимаются максимальные расходы весеннего половодья:

- для капитальных креплений (железобетонные плиты, каменная отмостка и наброска в клетках) на судоходных водоприемниках - максимум весеннего половодья обеспеченностью 3%, на несудоходных - 5%;
- для прочих видов креплений - максимум весеннего половодья обеспеченностью 10%.

При поступлении расходов воды указанной обеспеченности на пойму в качестве расчетного принимается расход, проходящий в водоприемнике с учетом надпойменных расходов в пределах его ширины поверху.

7.6.18 Для засыпки староречий и понижений, отсыпки дорог, дамб, перемычек, выправительных сооружений и т.д. используется грунт, вынутый при регулировании водоприемника.

7.6.19 Неиспользуемый грунт разравнивается слоем 0,1 - 0,2 м на прилегающей территории. При прохождении водоприемника по стесненным местам неиспользуемый грунт благоустраивается в кавальерах высотой не более 1,5 м, при этом расстояние от бровки канала до подошвы кавальера должно быть не менее 5,0 м. Кавальер не должен способствовать подтоплению прилегающих площадей поверхностными водами.

7.6.20 Воронки открытого или закрытого типа следует предусматривать в пониженных местах для сброса поверхностных вод в водоприемник.

7.7. Пolderные системы

7.7.1 Пolderная система представляет собой совокупность гидротехнических сооружений, которые необходимы для проведения следующих мероприятий:

- защиты территории от затопления и подтопления;
- отвода поверхностных и грунтовых вод;
- перехвата поверхностных и грунтовых вод с вышерасположенных территорий;
- обеспечения необходимого водно-воздушного режима почв;
- создания условий для высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники и автотранспорта;
- обеспечения соблюдения требований охраны природы.

7.7.2 В состав пolderной системы могут входить следующие элементы:

- внешние оградительные дамбы, защищающие пolder от затопления паводковыми водами водоприемников;
- внутренние разделительные дамбы, предотвращающие затопление участков пolderа в случае прорыва внешней оградительной дамбы (устраиваются при площади пolderа более 1,0 тыс. га) и обеспечивающие в весенних пolderах дифференцированное сокращение длительности затопления отдельных участков;
- сооружения в дамбах: внешних ограждающих - водовыпуски для самотечного сброса

избыточных вод и водовпуски для подачи воды на увлажнение; внутренних разделительных - трубчатые перепуски для транспортировки воды к сбросным сооружениям;

- водоотводящий канал, соединяющий насосную станцию с водоприемником;
- насосные станции: осушительные - для откачки поверхностных и дренажных вод;

оросительные - для подачи воды на увлажнение;

- сооружения электроснабжения, связи и автоматики;

- регулирующий бассейн при насосной станции, устраиваемый в целях выравнивания режима работы насосных агрегатов;

- магистральный канал, проводящая и регулирующая сети (осушительная и увлажнительная)

с сооружениями на них;

- оросительная сеть с дождевальными машинами и установками;

- оградительные нагорные и ловчие каналы (дрены), перехватывающие поверхностные и грунтовые воды, поступающие на польдер с прилегающих площадей;

- водохранилище (пруд) для аккумуляции местного стока и накопления запасов воды с целью их использования для подпочвенного увлажнения и орошения;

- устройства контроля за водным режимом осушаемой территории;

- природоохранные сооружения;

- дороги и дорожные сооружения;

- эксплуатационные сооружения и жилищно-бытовые здания.

Принципиальные схемы польдерных систем приведены в [приложении Э](#).

7.7.3 Польдерные системы по способу отвода воды с осушаемой территории проектируются с машинным водоотводом, самотечные и комбинированные (сочетающие самотечный и машинный водоотвод в зависимости от уровня воды в водоприемнике).

7.7.4 Системы с машинным водоотводом включают в качестве обязательного элемента насосную станцию, предназначенную для удаления избыточных вод в случае, если уровень воды в водоприемнике постоянно или периодически не позволяет осуществлять самотечный водоотвод.

7.7.5 Польдерные системы в зависимости от местонахождения подразделяются на следующие виды:

- пойменные (дамбы защищают участки в поймах рек, подверженные длительному затоплению максимальными паводками расчетной обеспеченности);

- приморские (обваловываются приморские земли, подверженные приливно-отливному режиму моря);

- низинные - приозерные, приводохранилищные (дамбы защищают участки на приозерных низменностях и в зонах временного затопления или мелководных зонах водохранилищ);

- смешанного типа - пойменно-низинные.

7.7.6 В зависимости от конструктивных решений и от функционального назначения оградительных дамб польдерные системы подразделяются на три типа: незатапливаемые (зимние), затапливаемые (летние), затапливаемые с регулируемой длительностью затопления (весенние).

7.7.7 Незатапливаемые польдерные системы проектируются с оградительными дамбами, исключающими затопление годовыми максимальными паводками расчетной обеспеченности.

7.7.8 Затапливаемые польдерные системы проектируются с оградительными дамбами, затапливаемыми в период весеннего половодья, но защищающими обвалованные земли от затопления максимальными паводками вегетационного периода расчетной обеспеченности.

7.7.9 Затапливаемые польдерные системы с регулируемой длительностью затопления обеспечивают заданное сокращение длительности весеннего затопления осушаемой территории и защиту от летне-осенних паводков расчетной обеспеченности. Конструкция таких польдеров имеет расчетную высоту оградительных дамб и производительность насосных станций, позволяющих на спаде половодья откачкой воды сократить длительность затопления.

7.7.10 Затапливаемые польдеры допускается проектировать в поймах рек при соблюдении следующих условий:

- максимальные уровни летне-осенних паводков ниже весенних;

- осушаемые земли предусматривается использовать под сельскохозяйственную культуру, допустимая продолжительность весеннего затопления которой больше проектной;

- на периодически затопляемой территории польдерной системы отсутствуют жилые и производственные постройки;
- необходимо сохранить весеннее затопление поймы реки по экологическим соображениям (например, для нереста рыбы).

При прочих условиях пойменные и низинные польдерные системы проектируют незатопляемыми независимо от вида использования земель.

7.7.11 Затопляемые польдерные системы с регулируемой длительностью затопления проектируются на поймах с длительным затоплением (продолжительность весеннего затопления 15%-ной обеспеченности составляет более 45 сут).

7.7.12 Проектирование оградительных дамб польдерных систем необходимо производить в соответствии с требованиями СП 39.13330, СП 38.13330, СП 104.13330, СП 58.13330, раздела 11 настоящего свода правил.

7.7.12.1 Оградительные дамбы следует размещать с использованием прирусловых валов и возвышенных участков поймы. На заболоченных участках трассы дамб прокладываются в местах с наименьшей мощностью торфа.

7.7.12.2 Оградительные дамбы польдерных систем допускается возводить на любых разновидностях биогенных грунтов (зоторфованных, торфах, сапропелях) и илах.

7.7.12.3 При выборе грунта для возведения оградительной дамбы польдерной системы необходимо руководствоваться следующими положениями:

- использование одного вида грунта является предпочтительным;
- использование двух и более типов грунтов возможно только при соответствующем обосновании;
- для возведения дамб рекомендуется использовать суглинистые или песчаные грунты;
- возведение дамб из глинистых грунтов допускается только при невозможности или экономической нецелесообразности использования других грунтов.

7.7.12.4 Дамбы высотой до 2 м допускается возводить из торфа и торфо-минеральных смесей. Более высокие дамбы при использовании торфа должны устраиваться из двух слоев. Нижняя часть должна быть из торфяного грунта, верхняя - из минерального грунта. Толщина торфяного слоя должна быть не более величины осадки основания дамбы.

7.7.12.5 Величина осадки дамб, возводимых на биогенных грунтах и илах, зависит от мощности этих грунтов в основании, их свойств и высоты дамб, которые изменяются по трассе. Для определения объемов работ по отсыпке дамб при проектировании необходимо рассчитывать осадку на каждом пикете.

7.7.12.6 Основным типом крепления откосов дамб является биологический (одерновка, посев многолетних трав). Крепление внешних откосов дамб камнем, железобетонными или бетонными плитами допускается, если высота волны, воздействующей на дамбу, превышает или равна 1 м или при длительном волновом воздействии на дамбу (более 2 месяцев в год).

7.7.13 Для уменьшения объема откачки воды с польдера и производительности насосной станции необходимо предусматривать перехват стока с прилегающей к польдеру части водосбора нагорными, ловчими и нагорно-ловчими каналами и отвод его самотеком в водоприемник с внешней стороны оградительных дамб. Проектирование оградительной сети производится в соответствии с 7.4.

7.7.14 Проектирование оросительной сети на польдерных системах производится в соответствии с требованиями раздела 6.

7.7.15 При проектировании насосных станций польдерных систем необходимо руководствоваться требованиями раздела 9 настоящего свода правил СП 58.13330, требованиями, приведенными в [15].

7.7.15.1 Насосные станции польдерных систем следует проектировать стационарными и автоматическими.

7.7.15.2 Узел сооружений насосной станции следует располагать в наиболее низкой части польдерной системы (в устье магистрального канала или закрытого коллектора). На безуклонной территории - в средней части польдера у оградительной дамбы. При этом глубина магистрального канала не должна превышать 3 - 3,5 м.

7.7.15.3 Расчетный расход откачки насосной станции $Q_{н.с.}$, м³/с, всех типов польдеров

определяется по формуле

$$Q_{н.с.} = \frac{1}{n} Q_{пр} K, (28)$$

где n - коэффициент использования суточного времени, принимается равным 0,80 - 0,96;

$Q_{пр}$ - расчетный приток воды к насосной станции, м³/с;

K - коэффициент, учитывающий влияние регулирующего бассейна.

7.7.15.4 Расчетный напор для подбора насосов определяется как сумма геодезической высоты водоподъема и потерь напора в сооружениях насосной станции от водозабора до водовыпуска.

7.7.15.5 Тип и количество насосных агрегатов следует выбирать из условия соблюдения расчетного режима уровней в канале, допустимых скоростей сработки уровней в проводящей сети для сохранения устойчивости откосов каналов.

7.7.15.6 Если для откачки воды применяются погружные или капсульные электронасосы, то машинный зал может отсутствовать. При этом электротехническое оборудование управления откачкой проектируется в отдельном помещении, шкафу или блоке-боксе.

7.7.16 Проектирование проводящей сети на польдерных системах осуществляется в соответствии с требованиями 7.2.

7.7.16.1 Плановое расположение магистрального канала и его параметры следует принимать с учетом формы и площади польдерной системы, уклона поверхности и зоны влияния насосной станции.

7.7.16.2 При уклонах местности внутри польдера $\geq 0,0003$ длина магистрального канала не ограничивается, а продольный уклон принимается близким к уклону местности. На безуклонных территориях длину магистрального канала рекомендуется принимать не более 3,5 км или определять гидравлическим расчетом с учетом кривой спада.

7.7.16.3 В целях предупреждения зарастания канала, его глубина может назначаться на 1,5 - 2,0 м больше минимального эксплуатационного уровня. В таких случаях дно канала предусматривается без уклона.

7.7.16.4 При проектировании магистрального канала польдерной системы необходимо проводить следующие дополнительные расчеты:

- расчет пропускной способности на периоды весеннего половодья и летне-осеннего паводка,
- расчет устойчивости грунта канала на размыв,
- расчет местной устойчивости откосов в устье магистрального канала,
- расчет минимального цикла работы насосных агрегатов.

7.7.16.5 Установление параметров магистрального канала следует осуществлять последовательным приближением. Вначале параметры канала (уклон дна, глубина, ширина по дну, заложение откосов, длина и плановое положение) устанавливаются исходя из общих требований (см. 7.2). При этом в первом приближении искусственный регулирующий бассейн не предусматривается, его необходимость и параметры определяются только в том случае, если регулирующей емкости магистрального канала окажется недостаточно, а расширение его по экономическим показателям нецелесообразно. В последующих приближениях проверяется выполнение требований 7.7.16.1 - 7.7.16.4 и, при необходимости, параметры канала корректируются.

7.7.17 Водосборные регулирующие бассейны проектируются на месте естественных углублений или водоемов, старых карьеров, староречья, проток, озер, расположенных вблизи насосной станции. Для таких бассейнов допускается устраивать специально открытые емкости или расширять, или углублять устьевые части магистральных каналов.

7.7.17.1 Объем бассейна подразделяется на регулируемую емкость и мертвый запас.

7.7.17.2 Полезный объем регулирующей емкости бассейна определяют по формуле

$$W_{п} = W_{тр} - W_{мк}, (29)$$

где W_n - полезный объем регулирующей емкости, м³;

$W_{тр}$ - требуемая полезная емкость, м³;

$W_{мк}$ - регулирующая емкость магистрального и проводящих каналов, м³.

7.7.17.3 Регулирующая емкость магистрального и проводящих каналов определяется как объем, заключенный между свободными поверхностями воды при верхнем и нижнем эксплуатационных горизонтах, определяемых гидравлическим расчетом для бытового периода 50%-ной обеспеченности при циклической откачке наименьшим по производительности насосом.

7.7.17.4 Минимальная глубина мертвого запаса должна приниматься не менее 0,5 м. Минимальная глубина определяется как сумма расчетной глубины, определенной из условия пропуска расхода меньшего по производительности насоса при неразмывающих скоростях, и запаса на заиливание.

7.7.17.5 Заложение откосов водосборного бассейна следует проверять на устойчивость от воздействия гидродинамического давления фильтрационного потока, возникающего в приоткосной зоне при снижении уровней воды в бассейне.

7.7.17.6 Дно регулирующего бассейна следует проектировать без уклона или с минимальным уклоном 0,0001 - 0,0003, а ширину по дну следует принимать, исходя из условий полной очистки отстойника от ила экскаватором, установленным на берегах бассейна.

7.7.18 Проектирование регулирующей сети в придамбовой зоне следует производить с учетом дополнительного водного питания от фильтрации воды через тело и основание дамбы, на остальной территории - по общим правилам в соответствии с требованиями 7.3.

7.7.18.1 В целях предотвращения переувлажнения придамбовой зоны польдера, в результате фильтрации воды со стороны водоприемника, необходимо предусматривать устройство противофильтрационных мероприятий, придамбовых каналов или сгущенной сети закрытого дренажа (решение следует принимать на основании технико-экономических расчетов).

7.7.18.2 Расчет противофильтрационных мероприятий и придамбовых каналов выполняется в соответствии с требованиями СП 39.13330 и СП 104.13330.

7.7.19 Дороги на территории польдерных систем следует проектировать на основе общих требований, предусмотренных СП 99.13330.

7.7.19.1 Эксплуатационные дороги вдоль оградительной дамбы устраивают с внутренней стороны. В отдельных случаях для круглогодичного обслуживания сооружений, устроенных в теле дамбы, допускается проектировать дороги по гребню оградительной дамбы.

7.7.19.2 Конструкции внутрипольдерных дорог на незатапливаемых польдерных системах аналогичны конструкциям дорог на осушительных системах.

7.7.19.3 На затапливаемых польдерных системах полотно дорог необходимо проектировать на одном уровне с окружающей территорией или выше ее на толщину покрытия. В местах пересечения дорог с сосредоточенным потоком паводковых вод предусматривается твердое покрытие или устройство бетонного бордюра.

7.7.19.4 Удельная протяженность дорог на польдерных системах должна составлять:

- при выращивании многолетних трав - не менее 1 км на 100 га;

- при возделывании пропашных культур не менее 1,5 км на 100 га.

7.7.20 Трассы линий электропередач следует проектировать вдоль дорог, каналов, по границам полей, а также по участкам, не имеющим сельскохозяйственного назначения.

7.7.21 Проектирование автоматизации процессов водоотведения и водоподачи на польдерных системах следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 11.

8. Сооружения на оросительных и осушительных сетях

8.1 Гидротехнические сооружения на каналах (лотках) следует проектировать в соответствии с СП 58.13330, а также 5.7.

Сооружения должны обеспечивать:

- регулирование водоподачи и уровней, плановое водораспределение (водовыпуски, вододелители, водомерные сооружения, перегораживающие сооружения);

- сопряжение бьефов (быстротоки, перепады);

- возможность пересечения каналами (лотками) дорог, коллекторов, водотоков, оврагов

(трубчатые переезды, дюкеры, акведуки);

- регулирование качества воды (отстойники, песколовки, бассейны-смесители);
- недопущение переполнения каналов и лотков, опорожнение трубопроводов (сбросные сооружения);
- рыбозащиту.

8.2 Местоположение, компоновку и тип сооружений следует выбирать в зависимости от их назначения, природных условий района строительства, наличия строительных материалов, условий и способов производства работ и эксплуатации.

Как правило, следует использовать типовые проекты сооружений. При отсутствии типовых проектов допускается применять имеющиеся экономичные или разрабатывать индивидуальные проекты с максимальным использованием типовых решений отдельных узлов сооружений.

Типы конструкций сетевых сооружений в зависимости от пропускной способности рекомендуется определять по таблице 16.

Таблица 16

Типы конструкций сетевых сооружений и их повторяемость на 1000 га в зависимости от пропускной способности

Пропускная способность, м ³ /с	Ориентировочная повторяемость, штук на 1000 га	Конструкции сооружений
До 0,5	200,0	Трубчатые диаметром 20 - 30 см
0,5 - 5	20,0	Трубчатые диаметром 40 - 160 см
5 - 20	2,0	Трубчатые прямоугольные или открытые
20 - 150	0,2	Открытые
Более 150	Индивидуальные	То же

8.3 При проектировании сооружений должны быть обеспечены заданные гидравлические условия как в пределах самого сооружения, так и на примыкающих к нему участках верхнего и нижнего бьефов:

- устойчивость и прочность сооружения в целом и отдельных его частей;
- фильтрационная прочность грунтов основания;
- надежность и удобство в эксплуатации, возможность осмотра и ремонта сооружения;
- выполнение требований по охране окружающей природной среды;
- высокий уровень индустриализации строительства;
- экономное расходование дефицитных строительных материалов;
- широкое применение местных строительных материалов.

8.4 Расчетную обеспеченность расходов воды и селевых потоков при проектировании сооружений для пропуска талых, дождевых вод и селевых потоков под (или над) оросительными каналами необходимо принимать в зависимости от класса защищаемых оросительных каналов.

8.5 Расчет сооружений на осушительных каналах следует выполнять на расход воды, пропускаемый каналом при полном его заполнении в створе сооружения, но не более расхода воды расчетной обеспеченности, определяемой в зависимости от класса сооружения по [СП 58.13330](#) (основной расчетный случай).

8.6 Расчетную обеспеченность максимальных расходов воды при проектировании мостов и трубчатых переездов при пересечениях осушительных каналов с железными и автомобильными дорогами следует определять согласно [СП 119.13330](#) и [СП 34.13330](#).

8.7 Превышение верха стен и откосов сооружения над уровнем воды в канале при пропуске

через сооружение расчетного расхода воды следует принимать по [таблице 8](#) как для каналов с облицовкой.

8.8 При аэрации потока и наличии сбойного течения превышение стен и откосов сооружения над расчетным уровнем воды с учетом аэрации воды следует принимать по [таблице 17](#).

Таблица 17

Превышение верха стен и откосов
в зависимости от расхода воды

Расчетный расход воды, м ³ /с	Превышение верха стен и откосов, см
До 1	20
1 - 10	30
10 - 30	40
30 - 50	50
50 - 100	60

Примечание - В быстротоках трапецеидального сечения с заложением откосов более 1:1,5 приведенные данные надлежит увеличивать на 15%.

8.9 Для сооружений, устраиваемых в ограждающих дамбах, а также при расходах воды в каналах более 100 м³/с превышение верха стен и откосов над расчетным уровнем воды необходимо устанавливать с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровых волн в верхнем бьефе.

8.10 Превышение низа пролетного строения акведука и открытых шлюзов-регуляторов с переездами над максимальным расчетным уровнем воды в водотоке, определенным в зависимости от классов этих сооружений, должно быть не менее 0,5 м.

8.11 Опоры акведука, пересекающего водоток, следует защищать от воздействия льда. Глубину заложения опор акведука следует назначать с учетом возможного максимального размыва русла.

8.12 Гидравлический расчет дюкера надлежит производить исходя из обеспечения скорости воды в трубопроводе не менее, чем в канале при пропуске расчетного расхода. Окончательно параметры поперечного сечения дюкера следует выбирать с учетом технологии его очистки.

8.13 Водосбросные сооружения на оросительных каналах, как правило, следует проектировать автоматического действия.

8.14 Конструкцию и габариты переездов через каналы (совмещенных и несовмещенных с гидротехническими сооружениями) следует принимать в соответствии с [СП 34.13330](#), [СП 99.13330](#), [СП 35.13330](#).

8.15 При проектировании сооружений на закрытой оросительной сети должны быть учтены требования [СП 31.13330](#).

8.16 Водозаборные сооружения, подающие воду в трубчатую сеть, должны быть оборудованы средствами водоучета или стабилизаторами расхода. Компонировка этих сооружений и их конструкция должны исключать поступление в трубопровод плавающих предметов, донных наносов и воздуха.

8.17 Гидранты и водовыпуски из трубопроводов в поливные и дождевальные устройства в случае необходимости должны быть оборудованы арматурой, обеспечивающей возможность регулирования напора и расхода.

8.18 Водовыпуски для опорожнения и промывки трубопроводов следует устанавливать в пониженных местах и в конце трассы трубопроводов в увязке с планом оросительной и

водосбросной сети.

8.19 Ширину берм и горизонтальных площадок у сооружений необходимо устанавливать в зависимости от общей компоновки сооружений, условий удобства их эксплуатации, при этом размер должен быть не менее 3 м.

8.20 Высоту засыпки грунта над трубами в местах переезда следует принимать по расчету.

9. Насосные станции

9.1. Общие требования

9.1.1 При проектировании мелиоративных насосных станций необходимо соблюдать требования СП 58.13330 и настоящего раздела.

9.1.2 Расчетную подачу воды насосных станций следует определять по максимальной ординате графика водопотребления с учетом коэффициентов форсирования, принимаемых в соответствии с 6.2.6, или по максимальному количеству и параметрам одновременно работающих дождевальных машин, а на осушительных системах - по максимальной ординате графика откачки с учетом использования регулирующих емкостей.

9.1.3 Насосные станции по надежности подачи (откачки) воды подразделяются на три категории:

- I категория - в аварийных ситуациях допускается кратковременный, до 5 ч, перерыв в подаче или снижение ее до 50% расчетной на срок до 3 сут;

- II категория - в аварийных ситуациях допускается перерыв в подаче до одних суток или снижение ее до 50% расчетной на срок до 5 сут;

- III категория - в аварийных ситуациях допускается перерыв в подаче до 5 сут.

9.2. Расчетные уровни воды

За максимальный расчетный уровень воды следует принимать:

- при заборе воды из каналов - уровень воды с учетом возможного появления положительной волны при включении (отключении) последнего агрегата насосной станции, ветровой волны и нагона;

- при заборе воды из водохранилищ и рек - на основании таблицы 18.

Таблица 18

Обеспеченность расчетных уровней воды в зависимости от категории надежности насосных станций

Расчетный уровень	Обеспеченность расчетного максимального и минимального уровней воды в зависимости от категории надежности насосных станций, %		
	I	II	III
Максимальный	1	3	5
Минимальный - из условия обеспечения водозабора	97	95	90

9.3. Подбор насосных агрегатов

9.3.1 Тип и число насосных агрегатов следует выбирать из условия наиболее точного обеспечения графика водоподдачи на основании технико-экономических сравнений вариантов.

Число насосных агрегатов на насосных станциях, как правило, следует принимать по таблице

Число насосных агрегатов в зависимости от подачи воды

Подача воды, м ³ /с	Число насосных агрегатов, шт.
До 1	2 - 4
1 - 5	3 - 5
5 - 30	4 - 6
Св. 30	5 - 9

Число агрегатов допускается увеличивать при установке в одном здании нескольких групп насосов с разными напорами, а также при отсутствии освоенного оборудования.

Число агрегатов может быть уменьшено, если насосные станции подают воду в открытые водоемы, имеющие регулирующие емкости, достаточные для остановки насосов на срок до одних суток.

9.3.2 Допускается применение различных типов насосного оборудования при соответствующем технико-экономическом обосновании.

9.3.3 Для более точного обеспечения графика водоподдачи следует рассматривать необходимость установки в сочетании с основными насосными агрегатами агрегатов с подачей воды, равной 20 - 30% основного насоса. Число агрегатов с меньшей подачей принимается в соответствии с графиком водоподдачи и наличием регулирующей емкости; их подача должна входить в суммарную подачу насосной станции, напор соответствовать напору основных насосов.

9.3.4 Число резервных агрегатов следует принимать при категории надежности:

- I - 1 резервный агрегат при числе рабочих до 6 включительно, 2 резервных агрегата при числе рабочих 7 и более;

- II - 1 резервный агрегат при числе рабочих до 8 включительно, 2 резервных агрегата при числе рабочих 9 и более;

- III - резервный агрегат не предусматривается.

При соответствующем обосновании резервный агрегат разрешается хранить на складе.

Число основных резервных агрегатов может быть увеличено при работе насосных станций в тяжелых условиях: при перекачке агрессивных вод, а также вод, содержащих абразивные взвеси, при большой загрузке насосов (более 5500 ч в году).

9.3.5 Необходимое насосно-силовое оборудование следует подбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов различных насосных агрегатов в зависимости от их подачи, КПД при средневзвешенном напоре, допускаемой высоты всасывания, наличия насосов данного типа на оросительной системе, возможности наиболее точного обеспечения графика водоподдачи и работы насосов в диапазоне колебаний напоров без регулирования подачи задвижкой, эксплуатационных и конструктивных преимуществ.

9.3.6 Для закрытых оросительных систем с дождевальными машинами, работающими в движении, на насосных станциях с насосами, имеющими нестабильные рабочие характеристики (H_{\max} при $Q \neq 0$) устанавливаются два вспомогательных насоса с суммарной подачей 3 - 5% расчетного расхода закрытой сети плюс расход воды одной дождевальной машины.

На насосных станциях с насосами, имеющими стабильные рабочие характеристики, необходимо предусматривать два вспомогательных насоса с подачей каждого, равной 3 - 5% расчетного расхода сети.

9.3.7 Для закрытых оросительных систем с дождевальными машинами позиционного действия при определении числа насосных агрегатов следует учитывать многократные пуски и остановки агрегатов и продолжительность остывания электродвигателей.

9.3.8 На осушительных насосных станциях с подачей воды до 1 м³/с при наличии регулирующих емкостей следует устанавливать два однотипных насоса; при отсутствии регулирующих емкостей необходимо увеличивать число основных насосов или устанавливать разнотипное оборудование: два насоса с соотношением подач 1:2 или 1:3. На насосных станциях с подачей воды до 400 л/с, которые могут быть отключены на время, достаточное для ремонта или замены оборудования, допускается установка одного агрегата.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

9.3.10 На осушительных насосных станциях с подачей воды 1 - 5 м³/с при наличии регулирующих емкостей следует устанавливать не менее 3, а при подаче более 5 м³/с - не менее 4 однотипных насосов. При отсутствии регулирующих емкостей допускается установка разнотипных насосов с соотношением подач 1:1:2, 1:2:2, 1:1:4, 1:1:3, 1:1:2:2 или 1:1:3:3.

9.3.11 Осушительные насосные станции следует проектировать автоматическими с пуском в зависимости от уровня воды в нижнем бьефе.

9.3.12 В качестве приводов насосов допускается применять двигатели внутреннего сгорания при специальном обосновании (отсутствие источника электроснабжения и нецелесообразность строительства линий электропередач).

9.4. Водозаборные сооружения насосных станций

9.4.1 Конструкция водозаборных сооружений должна обеспечивать:

- забор воды с минимальными гидравлическими потерями, задержание мусора и взвешенных частиц в случае подачи воды в дождевальные машины, рыбозащиту;
- очистку решеток и сеток рыбозащитных или сороудерживающих устройств.

9.4.2 Водозаборные сооружения насосных станций I и II категорий надежности следует проектировать незатопляемыми, для насосных станций III категории надежности допускается затопление водозаборов кратковременными паводками, если время прохождения паводка не совпадает с временем работы насосных станций.

9.4.3 Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом руслоформирующих процессов в сочетании с русловыправительными сооружениями.

9.4.4 Параметры основных элементов водозабора (входные окна, сетки, трубы, каналы, камеры и др.) необходимо определять гидравлическими расчетами при максимальной подаче воды и минимальных уровнях в водоисточнике.

9.4.5 Открытые и закрытые водоводы должны обеспечивать пропуск воды в соответствии с графиком водоподачи, откачки и режимами уровней воды в водоисточнике. Размеры каналов следует определять с запасом 5 - 6% по сравнению с расчетной подачей насосной станции.

9.4.6 Конструкция и компоновка элементов всасывающих трубопроводов насосов должны исключать возможность засасывания воздуха и образования воздушных мешков. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. Все соединения всасывающих трубопроводов должны быть герметичными.

9.4.7 При длине всасывающего трубопровода более 30 м и диаметре более 500 мм экономичный диаметр трубопровода необходимо определять на основании технико-экономических расчетов.

9.4.8 Число всасывающих трубопроводов должно быть равно числу насосов, при обосновании допускается устройство общего всасывающего трубопровода (коллектора).

9.4.9 Диаметры всасывающих трубопроводов длиной до 50 м следует принимать по допустимым скоростям воды: для трубопроводов диаметром 300 - 500 мм рекомендуемая скорость 1 - 1,5 м/с, диаметром 500 - 800 мм - 1,5 - 1,9 м/с и диаметром более 800 мм - 2 м/с. При этом диаметр трубопровода должен быть не менее диаметра входного патрубка насоса.

9.4.10 Поворот трассы подводящего канала следует выполнять на расстоянии не менее 10В (В - ширина канала по урезу воды, м). В стесненных условиях поворот трассы канала, в том числе в пределах аванкамеры, допускается при условии применения направляющих стен. При

проектировании аванкамеры, как правило, следует принимать центральный угол конусности не более 45° , уклон дна в сторону водоприемника - не более 0,4, скорость подхода воды к водоприемным отверстиям - не более 1 м/с.

9.4.11 Рыбозащитные устройства на водозаборных сооружениях проектируются в соответствии с требованиями СП 101.13330.

9.4.12 При наличии в забираемой воде взвешенных частиц необходимо рассматривать целесообразность устройства отстойников перед водозаборными.

9.5. Здания насосных станций

9.5.1 Здание насосной станции должно обеспечивать оптимальный режим работы оборудования, защиту обслуживающего персонала и оборудования от атмосферных воздействий, а также наибольшие удобства и надежность эксплуатации при минимальных капиталовложениях и сроках строительства.

9.5.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий насосных станций следует принимать в соответствии с требованиями СП 56.13330, СП 58.13330.

9.5.3 Габаритные размеры подземной части здания должны быть наименьшими из условия размещения и удобств эксплуатации оборудования, а также прочности и устойчивости самого сооружения. Вспомогательное оборудование, подсобные помещения, в том числе монтажные площадки, по возможности следует выносить в наземную часть здания.

9.5.4 Для сбора фильтрационных вод в зданиях насосных станций предусматриваются дренажные колодцы. Рабочая емкость колодцев и подача дренажных насосов должны быть подобраны так, чтобы соотношение времени работы насоса к нерабочему времени (затопление регулирующей емкости колодца) было не более 1:10. Время работы дренажного насоса должно быть не менее 2 мин.

9.5.5 При проектировании следует предусматривать применение блочно-комплектных насосных станций заводского изготовления.

9.5.6 Число ниток напорного трубопровода длиной до 100 м следует принимать равным числу насосов. При длине трубопровода 100 - 300 м объединение нескольких ниток в одну должно быть обосновано технико-экономическими расчетами, а при длине более 300 м такое объединение обязательно. Число насосов, подключаемых к одной нитке напорного трубопровода, необходимо определять технико-экономическим расчетом.

9.6. Водовыпускные сооружения

9.6.1 Водовыпускное сооружение должно обеспечивать: плавное сопряжение напорных трубопроводов с отводящим каналом; автоматическое предотвращение обратного тока воды при включении агрегатов; возможность распределения воды, если от сооружения отходят несколько каналов.

9.6.2 В зависимости от способа предотвращения обратного тока воды рекомендуется применять следующие типы водовыпускных сооружений:

- сифонный при максимальном вакууме до 5 м (от минимального горизонта воды до наивысшей точки сифона), если нет ограничения высоты подъема воды при запуске насоса;
- прямоточный башенный или камерный при вакууме более 5 м, оборудованный аварийно-ремонтными затворами, при диаметре трубопровода до 1200 мм - клапаном-хлопушкой, при больших диаметрах - быстропадающими затворами;
- сливной (полигональный) при малых колебаниях горизонтов воды в канале.

9.6.3 Местоположение водовыпускного сооружения на тракте водоподачи, как правило, следует принимать в точке пересечения поверхности земли с дном отводящего канала при уклонах местности менее 0,05. При просадочных и сильно фильтрующих грунтах, а также при уклонах поверхности земли более 0,15 водовыпускное сооружение рекомендуется располагать полностью в выемке. Во всех остальных случаях место водовыпускного сооружения необходимо определять конструктивными решениями.

9.6.4 Превышение верха сифона над максимальным уровнем воды с учетом ветровых волн,

волн пуска и остановки агрегатов и потерь напора в успокоительном колодце и переходном участке следует принимать не менее 0,2 м.

9.6.5 Аварийные сбросы следует рассчитывать на разницу между максимальной расчетной производительностью станции и тем расходом, пропуск которого по отводящему каналу гарантирован в аварийных случаях.

Запас гребня дамб над максимальным горизонтом воды при устройстве сброса воды может быть уменьшен на 40%.

9.6.6 Запас по высоте стен и камер, а также дамб обвалования в пределах водовыпускного сооружения следует принимать на 0,2 м больше, чем для магистральных каналов.

9.6.7 Водовыпускные сооружения следует оборудовать запорными устройствами для автоматического отключения напорных трубопроводов: быстропадающими, дисковыми, обратными клапанами или захлопками. На сифонных оголовках должны быть установлены клапаны срыва вакуума механического или гидравлического действия.

Для ремонта затворов следует предусматривать установку ремонтных загораждений.

В случаях, когда на напорных трубопроводах насосов запорные органы имеют независимые приводы, допускается при специальном обосновании совмещать в одном затворе функции ремонтного и аварийного.

9.6.8 На водовыпускном сооружении с затвором следует предусматривать воздухоподводящие трубы (для выпуска и впуска воздуха).

9.6.9 Сопряжение водовыпускного сооружения с отводящим каналом должно быть плавным. Дно и борта переходного участка должны быть облицованы. При сопряжении водовыпускного сооружения с отводящим каналом облицовку переходного участка следует выполнять из бетонных или железобетонных плит с искусственной шероховатостью или из камня.

9.7. Гидравлический расчет водоводов насосных станций

9.7.1 Гидравлический расчет водоводов необходимо выполнять после выбора их форм, напорных коммуникаций и диаметров труб. При расчете должны учитываться все варианты работы насосов (включая и аварийные), колебания уровней воды в водовыпуске и водоприемнике или давления в закрытой сети, повышение шероховатости стенок во время эксплуатации.

9.7.2 При гидравлическом анализе работы насосов следует учитывать: величины обточки их рабочих колес или углы разворота лопаток, допускаемые высоты всасывания; при этом должен быть составлен водно-энергетический расчет и даны рекомендации по эксплуатации насосных агрегатов для всех вариантов их работы и геометрических напоров.

10. Оградительные дамбы

10.1 При проектировании оградительных дамб должны соблюдаться требования 5.7.

10.2 Оградительные дамбы в зависимости от сельскохозяйственного использования земель могут быть затопляемые или незатопляемые. При выращивании на обвалованной территории озимых культур, многолетних насаждений необходимо проектировать незатопляемые дамбы, защищающие территорию от затопления в течение всего года. В остальных случаях выбор типа дамб (затопляемые или незатопляемые) следует устанавливать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

Затопляемые дамбы, защищающие от затопления в период летне-осенних дождей при подъеме воды в водотоке или водоеме, надлежит проектировать с учетом воздействия весеннего паводка на почву, дороги, осушительную сеть.

10.3 Расположение дамб в плане следует назначать на основании гидрологических и гидравлических расчетов водотоков с учетом топографических особенностей местности и требований охраны окружающей природной среды.

10.4 При проектировании дамб расчетное значение максимальных уровней воды необходимо принимать в зависимости от расчетной обеспеченности расходов воды для данного класса дамбы.

Для незатопляемых дамб расчетным является максимальный паводок в течение года

(весенний или летне-осенний), для затопляемых - летне-осенний паводок.

10.5 Превышение гребня дамб над уровнем воды для основного расчетного случая следует определять согласно СП 39.13330 с учетом стеснения потока реки оградительными дамбами, ветрового нагона и высоты наката волны, а также осадки тела дамбы и основания. Величину запаса по высоте незатопляемых дамб необходимо принимать равной 0,5 м, а затопляемых - 0,3 м.

Отметка гребня дамбы должна быть не менее отметки уровня воды при прохождении расхода воды расчетной обеспеченности, соответствующей поверочному расчетному случаю.

10.6 Отсыпку тела дамб следует предусматривать из местных грунтов, отвечающих требованиям СП 39.13330. Допускается применение плодородного слоя почвы и торфа, как правило, со степенью разложения 50% и более. Откосы и гребень дамб из торфа необходимо покрывать защитным слоем минерального грунта толщиной не менее 0,5 м.

10.7 Резервы грунта для отсыпки дамб надлежит располагать с внешней стороны польдера на расстоянии двойной высоты дамб на глинистых грунтах и четырехкратной высоты на легких минеральных и торфяных грунтах.

10.8 Ширину гребня оградительных дамб следует принимать из условия производства строительных работ и эксплуатации. При высоте дамб более 1,5 м ширина гребня должны быть не менее 3 м.

10.9 Эксплуатационную дорогу необходимо предусматривать вдоль дамб со стороны обвалованной площади. При соответствующем обосновании допускается располагать эксплуатационную дорогу по гребню дамб с устройством съездов и разъездов не более чем через 0,5 км.

10.10 Откосы дамб должны быть защищены от размывающего воздействия атмосферных осадков, потока, волны, сбойного течения на поворотах, ледохода.

10.11 Заложение откосов дамб при напоре до 3 м следует принимать по таблице 20 с учетом физико-механических свойств грунтов тела дамб и технологии производства работ, при напоре более 3 м - в соответствии с СП 39.13330.

Таблица 20

Заложения откосов дамб при напоре до 3 м

Грунты	Заложение откосов	
	верхового	низового
Глинистые	От 1:1,5 до 1:2,5	От 1:1,5 до 1:2,5
Песчаные	" 1:2 " 1:3	" 1:1,5 " 1:3
Торфяные	" 1:2,5 " 1:3	" 1:2 " 1:2,5

10.12 В затопляемых дамбах необходимо предусматривать устройство шлюзов-регуляторов или водосливов для выравнивания уровней воды в верхнем и нижнем бьефах в период прохождения паводка. Порог водослива следует назначать на отметке максимального уровня летне-осеннего паводка расчетной обеспеченности.

11. Средства управления и автоматизации

11.1 Для управления процессами водоподачи, водоотведения, водораспределения на мелиорированных землях следует предусматривать автоматизацию оросительных и осушительных систем.

11.2 Средства управления и автоматизации оросительной или осушительной системой следует подразделять на группы сложности:

- I группа - локальная (местная) автоматизация с ручным управлением;

- II группа - комплексная автоматизация с управлением через диспетчера;
- III группа - комплексная автоматизация с управлением через диспетчера с применением ЭВМ;
- IV группа - полная автоматизация с управлением через растение (по потребности растения в воде).

Выбор группы автоматизации оросительной системы должен быть обоснован.

11.3 Автоматизированное водораспределение может быть трех видов:

- при недостаточной водообеспеченности и условии, что транспортирующая сеть водоводов выполнена без резервных емкостей при наличии бассейнов-накопителей суточного регулирования, - нормированное;
- при полной водообеспеченности и условии, что транспортирующие каналы выполнены с требуемым для бесперебойного водопотребления резервными емкостями, - ненормированное;
- при ограниченной водообеспеченности с устройством резервных емкостей на транспортирующих каналах (объем необходимо определять на основе технико-экономических расчетов), - смешанное.

11.4 Для предотвращения непроизводительных сбросов воды из каналов следует предусматривать аккумулярующие емкости.

11.5 Гидротехнические сооружения оросительной и осушительной системы должны оборудоваться регуляторами автоматического действия.

11.6 Водозаборные узлы, водовыделы в хозяйства, каналы сбросной сети необходимо оборудовать средствами водочета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51657.3.

11.7 Для контроля мелиоративного состояния земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерений расходов воды согласно требованиям ГОСТ Р 51657.3, ГОСТ Р 51657.4, ГОСТ Р 51657.2. При площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю влажности и засоления почв, качества дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые площадки.

11.8 Степень и схемы автоматизации водораспределения должны обеспечивать сокращение технологических сбросов до величин, не превышающих 5% водопотребления нетто оросительной системы.

11.9 Для элементов оросительных и осушительных систем, относящихся к I и II классу, следует предусматривать мероприятия комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 22.1.12](#).

11.10 Приборное обеспечение систем автоматизации должно быть унифицированным по видам средств измерений, метрологическим и эксплуатационным характеристикам и соответствовать требованиям [СП 77.13330](#), [ГОСТ 34.201](#).

12. Охрана окружающей природной среды

12.1 При проектировании мелиоративных систем и сооружений необходимо соблюдать следующие требования:

- размещать мелиоративные системы и сооружения с учетом экологической значимости природных объектов осваиваемого района;
- повторно использовать сбросные и дренажные воды;
- создавать специальные инженерные сооружения или устройства и проводить необходимые мероприятия (водоочистные, противоэрозионные, лесозащитные, рыбозащитные, рыбопропускные, переходы для животных через каналы и проходящие по поверхности трубопроводы) с учетом технологии сельскохозяйственного производства;
- сброс вод с мелиоративных систем должен проводиться в соответствии с требованиями, приведенными в [\[4\]](#) и [\[5\]](#).

12.2 Границы мелиоративной системы, строительных площадок, трасс, места расположения водозаборных, водосбросных сооружений следует назначать с учетом:

- территориальных комплексных схем охраны окружающей природной среды, схем охраны вод малых рек;

- границ имеющихся заповедников, заказников, территорий (акваторий) обитания особо охраняемых видов флоры и фауны, памятников природы и статуса их охраны;
- данных по местам обитания и миграциям ценных, редких, исчезающих, особо охраняемых видов флоры и фауны и статуса их охраны;
- данных по местам обитания, массовой концентрации (мест размножения, нагула, зимовки), миграциям промысловых и хозяйственно ценных видов флоры и фауны.

12.3 Природные объекты (вода, почва, воздух, флора, фауна), подлежащие защите, должны устанавливаться на основании:

- зоогеографической, охотохозяйственной, геоботанической, почвенной, лесохозяйственной, гидрогеологической характеристик места расположения мелиоративной системы и прилегающих территорий в пределах зоны понижения, повышения уровня грунтовых вод;

- ихтиологической, рыбохозяйственной, гидрологической, гидробиологической, гидрохимической характеристик акватории (в размере зоны 2000 м выше и 2000 м ниже створа водозаборного, водосбросного сооружения) водоисточника, водоприемника;

- сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке;

- данных об особо охраняемых видах флоры и фауны, о памятниках природы, заповедниках, находящихся в зоне влияния мелиоративной системы и сооружений.

12.4 Состав и тип природоохранных мероприятий, сооружений и устройств следует назначать на основе данных, характеризующих современное и прогнозируемое состояние (по физическим, химическим, биологическим показателям) природных объектов в увязке с типом, параметрами, режимом работы мелиоративной системы и сооружений.

12.5 Конструкцию, типоразмер, режим работы сооружения или устройства следует выбирать в соответствии с 8.2 и с учетом биологических особенностей флоры и фауны.

12.6 Мероприятия по охране окружающей среды должны соответствовать основным принципам, приведенным в [5].

12.7 Рыбозащитные мероприятия и устройства

12.7.1 При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку специальных приспособлений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения.

12.7.2 Рыбозащитные, рыбопропускные сооружения следует проектировать в соответствии со СП 58.13330, СП 101.13330.

12.7.3 При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых, реконструкции и расширении существующих мелиоративных объектов на рыбохозяйственных водоемах необходимо по согласованию с органами рыбоохраны предусматривать в проектах и сметах и осуществлять мероприятия по сохранению рыбных запасов, а при строительстве плотин - и мероприятия по полному использованию водохранилищ под рыбное хозяйство.

12.7.4 При проектировании и строительстве новых, расширении и реконструкции действующих оросительных и осушительных систем необходимо предусматривать по заданию Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) более полное использование водных ресурсов для развития товарного рыбоводства и увеличения запасов ценных видов рыб.

12.8 Защитные лесные насаждения

12.8.1 На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения.

12.8.2 В зависимости от природных условий защитные лесные полосы (лесополосы) надлежит проектировать следующего назначения: полезащитные, водоохраные, почвозащитные, озеленительные.

12.8.3 Площадь, предусматриваемая под создание полезащитных лесополос, должна составлять не более 4% площади орошения. Площадь лесополос вдоль магистральных и распределительных каналов следует устанавливать в зависимости от длины лесов и ширины лесополосы с учетом создания свободного доступа к каналам для очистки и ремонта. Длину лесополосы необходимо принимать не менее 60% длины канала.

Площадь для остальных групп лесополос (вдоль дорог, вокруг прудов, у поселков, насосных станций, на не использованных в сельском хозяйстве землях и т.п.) следует назначать исходя из конкретных условий объекта.

12.8.4 Полезащитные лесные полосы надлежит располагать в двух взаимно перпендикулярных направлениях:

- продольном (основные) - поперек преобладающих в данной местности ветров (суховеяных, вызывающих пыльные бури, метелистых);
- поперечном (вспомогательные) - перпендикулярно продольным.

При проектировании организации территории орошаемых земель следует предусматривать, чтобы поля севооборотов и отдельные поливные участки длинной стороной располагались поперек направления преобладающих ветров или с отклонением от него не более чем на 30°.

12.8.5 На подверженных водной эрозии склонах крутизной более 1,5° продольные почвозащитные и водоохранные лесные полосы необходимо располагать поперек склонов, по горизонталям в увязке с общей организацией территории, агротехническими и гидротехническими противоэрозионными мероприятиями.

12.8.6 Расстояние между полезащитными лесополосами необходимо принимать в зависимости от:

- типа почв (черноземные, каштановые, сероземные, полупустынные, пустынные) и степени подверженности их эрозии;
- расчетной высоты древесных пород H и дальности их эффективного влияния $30H$ на ветровой режим;
- способов и техники полива. При этом расстояние между продольными лесными полосами не должно превышать 800 м, поперечными - 2000 м, а на песчаных почвах - 1000 м.

12.8.7 Продольные полезащитные лесополосы надлежит предусматривать трех-, а поперечные двухрядными. Водоохранные лесные насаждения для защиты магистральных каналов и их ветвей необходимо проектировать трехрядными с одной стороны канала и двухрядными с каждой стороны. Вдоль одной стороны открытых коллекторов следует предусматривать лесные полосы из трех рядов. Вдоль крупных магистральных каналов и коллекторов лесные полосы надлежит принимать из 4 - 5 рядов с одной или обеих сторон.

12.8.8 При проектировании каналов вне орошаемых земель или по их границе лесные полосы следует создавать с опушкой из кустарников со стороны степи.

12.8.9 Крайний ряд насаждений вдоль каналов следует размещать на расстоянии, как правило, не менее 3 м от подошвы дамбы или откоса выемки. При высоте дамбы (глубине выемки) более 3 м это расстояние следует увеличивать до 4 - 5 м.

Ряд лесных насаждений следует предусматривать на расстоянии от края лотков 2,5 - 3 м, от трубопроводов - 2 м.

Расстояние между закрытыми коллекторами (дренами) и лесополосами следует принимать в соответствии с 7.4.6.4.

12.8.10 Защитные лесные полосы по границам орошаемых земель с участками интенсивной эрозии почвы следует предусматривать многорядными (4 - 5 рядов).

12.8.11 Защитные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов следует проектировать из одного, двух или трех поясов. Первый пояс (берегоукрепительный) необходимо располагать в зоне расчетного подпорного уровня из двух и более рядов кустарников ив. Второй пояс посадок (ветроломные и дренирующие) из тополей и древовидных ив следует размещать между отметками расчетного и форсированного подпорных уровней. Третий пояс (противоэрозионный) надлежит предусматривать выше форсированного уровня из засухоустойчивых пород деревьев.

12.8.12 На обвалованных площадях в поймах рек следует предусматривать создание защитных лесных полос комплексного назначения из 2 - 4 рядов древесных пород (преимущественно тополей), размещаемых по границам участков, а также каналов проводящей осушительной сети.

12.8.13 Защитные лесные полосы в питомниках, садах, виноградниках, на чайных, цитрусовых плантациях следует размещать в виде сети взаимодействующих лесных полос: по внешним границам орошаемой территории - из 2 - 3 рядов, внутри орошаемой территории - из 1 - 2 рядов. Расстояние между первым рядом деревьев сада или других насаждений и лесополосой должно

быть не менее принятой в саду (плантации) ширины междурядья.

12.8.14 Лесополосы вдоль дорог необходимо размещать на расстоянии 2,5 - 3 м от бровки кювета. Размещение лесополос вдоль линий электропередач и связи должно выполняться в соответствии с действующими нормативами по их строительству и эксплуатации.

12.8.15 Способы и технику полива защитных лесных насаждений следует предусматривать такими же, как и для орошаемых сельскохозяйственных угодий. Допускается создание дополнительной оросительной сети и применение поливной техники только для полива лесополос.

12.8.16 При использовании дождевальной техники для полива сельскохозяйственных культур необходимо использовать ее и для полива лесополос.

12.8.17 Ликвидация существующих лесных, кустарниковых полос и насаждений допускается только при технико-экономическом обосновании с учетом их экологического значения.

12.9 Охрана животных

12.9.1 На линейных сооружениях (каналах, трубопроводах) следует предусматривать специальные переходы для диких животных. Конструкцию и число переходов необходимо принимать на основании данных о путях миграций в зависимости от количества, видовых морфометрических и поведенческих особенностей мигрирующих животных.

12.9.2 Для водопоя и выхода попавших в каналы копытных животных следует предусматривать на трассе магистральных каналов через каждые 800 м уположенные участки.

12.9.3 Не допускается уничтожение древесно-кустарниковой растительности химическими способами в местах массового обитания животных.

12.10 Противоэрозионные сооружения

12.10.1 Противоэрозионные гидротехнические сооружения в зависимости от назначения надлежит проектировать:

- водозадерживающие - валы-каналы, валы-террасы, запруды, полузапруды;
- водонаправляющие - нагорные каналы, валы и каналы для рассредоточения концентрированных потоков воды;
- водосбросные (сопрягающие) - быстротоки, перепады.

12.10.2 Противоэрозионные сооружения в комплексе с другими мероприятиями на орошаемых и осушаемых землях должны обеспечивать прекращение развития овражной сети, уменьшать и в дальнейшем создавать условия для прекращения эрозионных процессов на всем орошаемом или осушаемом массиве.

12.10.3 Проектирование противоэрозионных гидротехнических сооружений необходимо вести с учетом минимального отвода земель под сооружения, сохранения конфигурации полей севооборотов, удобной для обработки. Допускается совмещать сооружения различного назначения. Тип и конструкцию противоэрозионных гидротехнических сооружений следует назначать с учетом требований [8.2](#).

12.10.4 Класс противоэрозионных сооружений, защищающих орошаемые или осушаемые земли, следует определять в соответствии с [5.7](#). Расчетные максимальные расходы воды должны определяться в соответствии с требованиями [СП 58.13330](#).

12.11 Охрана вод

12.11.1 Мероприятия и требования по охране водных и связанных с ними природных ресурсов при проектировании мелиоративных систем должны определяться на основе схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и схем развития мелиорации бассейна, региона.

12.11.2 При проектировании в составе мелиоративной системы водохранилищ как источников водозабора или приемников возвратных вод мероприятия по охране вод должны определяться в соответствии с [СП 31.13330](#).

12.11.3 На мелиоративных системах и прилегающих к ним территориях необходимо

предусматривать мероприятия по охране вод от истощения, изменения водного режима охраняемых природных комплексов, а также по сохранению или улучшению водного режима и условий водопользования.

12.11.4 Лесомелиоративными мероприятиями для охраны вод от загрязнения необходимо предусматривать создание водоохраных лесных зон и лесополос, соответствующих общей системе защитного лесоразведения. Водоохраные зоны следует создавать по берегам водоемов, водохранилищ с сохранением естественной растительности и включением в них деревьев и кустарников, имеющих хозяйственную ценность и высокий водоохраный эффект.

12.11.5 Санитарно-гигиенические мероприятия следует предусматривать для обеспечения санитарных требований к режиму (расходы, запасы, уровни поверхностных и подземных вод) и качеству вод, определяемых в СанПиН 2.1.5.980 [22], [23]. При использовании водных объектов мелиоративной системы или источников, находящихся в зоне ее влияния, для хозяйственно-питьевого водоснабжения требования к охране источника и водопроводных сооружений определяются в соответствии с СП 31.13330.

Приложение А
(справочное)

ПОТЕРИ ВОДЫ НА ИСПАРЕНИЕ, ИНФИЛЬТРАЦИЮ
И ПОВЕРХНОСТНЫЙ СБРОС ПРИ ПОЛИВЕ ПО БОРОЗДАМ

Уклон	Степень водопроницаемости почвы	Потери воды, %		
		испарение	инфильтрация	сброс
0,05 - 0,02	Сильная	1,5	23,0	5,9
	Средняя	2,1	11,4	10,8
	Слабая	6,0	12,2	11,8
0,02 - 0,01	Сильная	1,6	16,8	14,7
	Средняя	2,7	6,5	19,8
	Слабая	4,0	6,2	22,9
0,01 - 0,005	Сильная	1,1	11,5	15,0
	Средняя	2,0	4,4	21,6
	Слабая	4,5	3,0	23,6
0,005 - 0,001	Сильная	0,7	15,8	9,4
	Средняя	1,7	11,0	10,5
	Слабая	5,9	8,8	12,4

Примечание - Степень водопроницаемости характеризуется удельным впитыванием воды, л/с на 100 м борозды, определяемым при водно-физических изысканиях на типовых участках:
- сильная - 0,4 - 0,2;

- средняя - 0,2 - 0,1;
- слабая - 0,1.

Приложение Б
(рекомендуемое)

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА (ПОРОГ) ДОПУСКАЕМЫХ ПРЕДЕЛОВ ИССУШЕНИЯ
ПОЧВЫ ПО ОСНОВНЫМ ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ,
% ОТ НАИМЕНЬШЕЙ ВЛАГОЕМКОСТИ

Сельскохозяйственная культура	Почвы			
	супеси	легкие суглинки	средние суглинки	тяжелые суглинки
Сахарная свекла	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 70, 70	75, 80, 75, 75
Кукуруза	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 75, 70	75, 80, 80, 75
Озимые	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 70, 70	75, 80, 75, 75
Яровые	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 70, 70	75, 80, 80, 75
Томаты	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 75, 70	75, 80, 80, 75
Картофель	65, 65, 65, 60	70, 70, 70, 65	70, 75, 75, 70	75, 80, 80, 75
Люцерна	65, 65, 65, 60	70, 70, 65, 65	70, 75, 70, 70	75, 80, 75, 75
Примечание - Пороги иссушения соответствуют основным фазам, приведенным в приложении В .				

ГЛУБИНА РАСЧЕТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ПО КУЛЬТУРАМ
И ФЕНОЛОГИЧЕСКИМ ФАЗАМ

Таблица В.1

Глубина расчетного слоя почвы по культурам
и фенологическим фазам

Сельскохозяйственная культура	Основные фенологические фазы (над чертой), глубина расчетного слоя <i>H</i> (под чертой), см			
	Сахарная свекла	<u>Посев – всходы</u> 50	<u>2 – 4 настоящих листа</u> 60	<u>Период усиленного роста листьев</u> 80
Кукуруза	<u>Посев – всходы</u> 50	<u>5 – 7 настоящих листьев</u> 70	<u>Выметывание метелки</u> 80	<u>Молочная спелость</u> 80
Озимая пшеница	<u>Возобновление вегетации</u> 60	<u>Трубкование колошение</u> 80	<u>Цветение – налив</u> 80	<u>Молочная спелость</u> 80

Яровая пшеница	<u>Посев – всходы</u> 50	<u>Кущение</u> 60	<u>Трубкование – колошение</u> 80	<u>Цветение – налив</u> 80	<u>Молочная спелость</u> 80
Томаты	<u>Высадка в грунт</u> 40	<u>Образование соцветий</u> 50	<u>Цветение</u> 70	<u>Съемная спелость</u> 80	
Картофель	<u>Посадка</u> 40	<u>Бутонизация – цветение</u> 50	<u>Клубнеобразование</u> 70	<u>Прекращение роста ботвы</u> 70	
Люцерна второго-третьего года	<u>Возобновление вегетации</u> 80	<u>Стебление – бутонизация</u> 100	<u>Цветение</u> 100	-	
Яблоня	<u>Набухание цветочных почек</u> 80	<u>Цветение</u> 100	<u>Созревание</u> 100	-	
Виноград	<u>Распускание</u> 80	<u>Цветение почек</u> 100	<u>Созревание</u> 100	-	

Приложение Г
(рекомендуемое)

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ СХЕМ ПОЛИВА

Таблица Г.1

Условия применения продольной и поперечной схем полива

Уклон поливных борозд	Степень водопроницаемости почвы		
	сильная	средняя	слабая
0,0500 - 0,0250	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$
0,0250 - 0,0075	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$
0,0075 - 0,0025	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$
0,0025 - 0,0010	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$
Менее 0,001	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$	$\frac{+}{-}$

Примечания

1 Степень водопроницаемости почв определяется согласно [примечанию](#) приложения А.

2 Над чертой знак "плюс" означает необходимость применения продольной схемы полива, знак "минус" - нецелесообразность применения данной схемы. Под чертой - аналогично для поперечной схемы.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ПОЛИВА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ
РАСХОДЕ ВОДЫ В БОРОЗДУ

Степень водопроницаемости почвы	Показатель	Уклон поливных борозд i					
		0,05 - 0,03	0,02	0,01	0,005	0,003 - 0,002	менее 0,001
Сильная	l	50	80	110	200	250	200
	q_1	0,3	0,48	0,63	1,20	2,00	1,6
	q_2	0,2	0,32	0,42	0,80	1,00	0,8
Средняя	l	90	140	190	320	350	300
	q_1	0,14	0,21	0,30	0,48	0,70	0,60
	q_2	0,09	0,14	0,19	0,32	0,35	0,30
Слабая	l	150	200	250	400	450	400
	q_1	0,07	0,09	0,12	0,18	0,28	0,24
	q_2	0,05	0,06	0,08	0,12	0,14	0,12

Обозначения, принятые в таблице:
 q_1 - добегающая струя, л/с;
 q_2 - доувлажняющая струя, л/с;
при $i = 0,005, \dots, 0,04$ $\frac{q_1}{q_2} = 1,5$;
при $i = 0,003$ $\frac{q_1}{q_2} = 2,0$;
 l - длина борозд, м.

Примечание - Степень водопроницаемости почв определяется согласно [приложению А](#).

Приложение Е
(рекомендуемое)

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ПОЛИВА ПРИ ПОСТОЯННОМ
РАСХОДЕ ВОДЫ В БОРОЗДУ

Таблица Е.1

Элементы техники полива при постоянном
расходе воды в борозду

Степень водопроницаемости почвы (установившееся)	Показатель	Уклон поливных борозд i					
		0,05 -	0,02	0,01	0,005	0,003 -	менее

удельное впитывание), л/с на 100 м		0,03				0,002	0,001
Сильная	<i>l</i>	50	80	110	180	200	150
	<i>q</i>	0,22	0,35	0,50	0,80	0,90	0,70
Средняя	<i>l</i>	110	135	160	260	300	250
	<i>q</i>	0,13	0,15	0,18	0,30	0,35	0,30
Слабая	<i>l</i>	150	180	210	350	400	350
	<i>q</i>	0,05	0,06	0,08	0,12	0,15	0,12
Примечание - Степень водопроницаемости почв определяется согласно примечанию приложения А.							

Приложение Ж
(рекомендуемое)

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ПОЛИВА ПО УЗКИМ КОРОТКИМ ПОЛОСАМ

Таблица Ж.1

Элементы техники полива по узким коротким полосам

Почвы	Уклон поливного участка	Длина полос, м	Удельный расход поливной струи, л/с на 1 м ширины полосы
Супеси и легкие суглинки	0,002 - 0,005	60	3 - 4
	0,005 - 0,007	70	2,5 - 3,5
	0,007 - 0,015	80	2,5 - 3,5
Средние суглинки	0,002 - 0,005	70	2,5 - 3,5
	0,005 - 0,007	90	2,0 - 3,0
	0,007 - 0,015	120	1,8 - 2,8
Тяжелые суглинки	0,002 - 0,005	80	2,0 - 2,5
	0,005 - 0,007	100	2,0 - 2,5
	0,007 - 0,015	150	1,5 - 2,0
Глины	0,002 - 0,005	90	2,0 - 2,5
	0,005 - 0,007	120	2,0 - 2,5

	0,007 - 0,015	200	1,5 - 2,0
--	---------------	-----	-----------

Приложение И
(рекомендуемое)

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ПОЛИВА ПО УЗКИМ ДЛИННЫМ ПОЛОСАМ

Таблица И.1

Элементы техники полива по узким длинным полосам

Степень водопроницаемости почвы (средняя) за 1-й час впитывания, см/ч	Уклон поливного участка	Длина полосы, м	Удельный расход поливной струи, л/с на 1 м ширины полосы
Сильная (более 18)	0,002 - 0,004	150 - 200	12 - 10
	0,004 - 0,007	200 - 250	10 - 8
	0,007 - 0,010	250 - 300	8 - 6
Средняя (9 - 18)	0,002 - 0,004	200 - 250	10 - 8
	0,004 - 0,007	250 - 300	8 - 6
	0,007 - 0,010	300 - 350	6 - 5
Слабая (менее 9)	0,002 - 0,004	250 - 300	8 - 6
	0,004 - 0,007	300 - 350	6 - 5
	0,007 - 0,010	350 - 400	5 - 4

Приложение К
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ

К.1 Основные элементы режима орошения - поливная норма и продолжительность поливного периода.

К.2 Единичная поливная норма - это количество воды, необходимое для создания в почвогрунте контура увлажнения расчетных параметров в пределах единицы длины увлажнителя, л на 1 м увлажнителя, и определяется по формуле

$$m = 0,785 \cdot \sigma h B (W_{FC} - W_0), \quad (\text{К.1})$$

где 0,785 - числовое значение, отражающее эллипсоидную форму контура увлажнения почвогрунта;

σ - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения влаги в расчетном слое почвогрунта до и после полива, равен 0,8;

h - расчетная глубина промачивания, м;

B - средняя ширина полосы увлажнения почвогрунта, м;

W_{FC} - запасы влаги в 1 м³ почвогрунта при наименьшей влагоемкости, м³;

W_0 - запасы влаги в 1 м³ почвогрунта при предполивной влажности, м³, $W_0 = (0,7 - 0,8) \cdot W_{FC}$.

К.3 Поливная норма, м³/га, определяется по формуле

$$m = 0,65 \cdot h B (W_{FC} - W_0) \cdot \frac{l}{n}, \quad (\text{К.2})$$

где l - длина увлажнителя, м;

n - число увлажнителей на 1 га, зависит от длины увлажнителя и средней ширины полосы

увлажнения, т.е. $n = \frac{10^4}{l \cdot B}$.

Значения l , h , B приведены в таблице К.1.

Таблица К.1

Рекомендуемые параметры контуров увлажнения
в зависимости от механического состава почв

Механический состав почв по Н.А. Качинскому	B , м	h , м	l , м
Суглинки:			
легкие	0,8/0,8	1,5/1,5	1,0/0,8
средние	1,0/0,9	1,4/1,4	1,2/0,9
тяжелые	1,1/1,0	1,3/1,3	1,3/1,1
Глины	1,3/1,1	1,2/1,3	1,5/1,2
Примечания 1 Числитель - для трубчатых увлажнителей, знаменатель - для кротовых. 2 При использовании ленточного экрана под увлажнителями расчетные параметры зоны увлажнения изменяются: ширина контура и расстояние между увлажнителями увеличивается на 15 - 20%, глубина контура уменьшается на 20%. 3 Для широкорядных культур необходимо предусматривать по одному-два увлажнителя на один ряд. Сточными водами допускается поливать только полевые культуры.			

К.4 Продолжительность полива t , определяется по формуле

$$t = \frac{h_w}{\sum_1^i v_i}, \quad (\text{К.3})$$

где h_w - условный слой воды, необходимый для насыщения элементарной почвенной колонки расчетной глубины, м;

$\sum_1^i v_i$ - средняя скорость впитывания воды почвогрунтом (за период от 1 до 12 ч), м/ч;

определяют по кривой впитывания, построенной по данным водно-физических исследований почвогрунта при напорах воды до 1 м.

Условный слой воды, мм, определяется по формуле

$$h_w = \varphi h (W_{FC} - W_0), \quad (\text{К.4})$$

где φ - коэффициент, зависящий от механического состава почвогрунта (при конструкции увлажнителя без подстилающего экрана $\varphi = 1,1 - 1,15$, при наличии экрана значение коэффициента увеличивают на 10%).

К.5 Число тактов водоподдачи, обеспечивающее проведение одного полива, расчетной нормой, определяется по формуле

$$n_T = \frac{24 \cdot t}{d_{mW}}, \quad (\text{К.5})$$

где t - продолжительность полива, ч;

d_{mW} - среднесуточный дефицит водопотребления, мм/сут.


К.6 Площадь, поливаемая за один такт, определяется по формуле

$$a_T = \frac{A_T}{n_T}, \quad (\text{К.6})$$

где A_T - площадь поливного участка, требующая полива за один прием, га.


Приложение Л
(рекомендуемое)

СХЕМЫ СИСТЕМ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ




1 - земляные водоудерживающие валы; 2 - водоперехватывающие и направляющие валики; 3 - площади лиманного орошения; прерывистые линии - границы затопления; I - VI - секции лиманов; α , β - замкнутые естественные понижения; а, б, в - перехватывающие и водонаправляющие валики

Рисунок Л.1 - Система лиманов на водораздельном плато




1 - земляные водоудерживающие валы; 2 - водоперехватывающие и направляющие валики; 3 - площадь лиманного орошения; I - V - секции лиманов

Рисунок Л.2 - Система мелкоярусных лиманов,
устроенная на пологом склоне




- 1 - вал распределительного яруса; 2 - водоудерживающие валы ярусов; 3 - распределительные каналы; 4 - направляющие валики; 5 - водосливы автоматы; 6 - водообходы; 7 - водозаборные водосливы; I - V - секции лиманов

Рисунок Л.3 - Система мелкоярусных лиманов,
устанавливаемая у подножья больших склонов




1 - вододерживающие вали; 2 - водосливы автоматы;
I - V - секции лиманов

Рисунок Л.4 - Система ярусных лиманов мелкого слоя затопления, устраиваемая в замкнутом понижении




1 - водоудерживающие валы; 2 - водообходы;
3 - границы затопления; I - VI - ярусы

Рисунок Л.5 - Система ярусных лиманов мелкого слоя затопления, устраиваемая на потяжинах




1 - водоудерживающие валы; 2 - водообходы;
3 - сооружения, предназначенные для опорожнения ярусов
глубокого затопления; 4 - границы затопления

Рисунок Л.6 - Система ярусных лиманов глубокого слоя затопления, устраиваемая на потяжинах



- 1 - земляная плотина; 2 - сбросной тракт;
 3 - сопрягающие сооружения; 4 - канал лиманного орошения;
 5 - система мелкоярусных лиманов; 6 - насосная станция;
 7 - системы регулярного орошения; 8 - граница затопления


Рисунок Л.7 - Система ярусных лиманов мелкого слоя затопления, питаемая сбросными водами из водохранилища



- 1 - земляная плотина; 2 - донный водовыпуск;
 3 - паводковый сбросной канал; 4 - сопрягающее сооружение;
 5 - земляные валы лиманов; 6 - лиманные водовыпуски;
 7 - участок регулярного орошения; 8 - оросительная насосная станция; 9 - граница затопления; НПУ - нормальный подпорный


уровень; УМО - уровень мертвого объема

Рисунок Л.8 - Система ярусных глубоководных лиманов, питаемая сбросными водами из водохранилища




1 - земляная водоподъемная плотина; 2 - земляные валы лиманного орошения; 3 - водовыпуски для опорожнения лиманов; 4 - струенаправляющие валики; 5 - водообходы; 6 - участок регулярного орошения; 7 - насосная станция

Рисунок Л.9 - Система ярусных лиманов глубокого слоя затопления, использующая сток степной реки



1 - разборная водоподъемная плотина; 2 - валы лиманного орошения; 3 - пропускные шлюзы-регуляторы

Рисунок Л.10 - Система пойменных лиманов глубокого слоя затопления



1 - магистральный канал оросительно-обводнительной системы;
 2 - сбросной тракт; 3 - земляной вал; 4 - распределительный канал; 5 - ливнепровод; 6 - водовыпускное сооружение;
 7 - подпорное сооружение

Рисунок Л.11 - Система ярусных лиманов комбинированного питания

КОЭФФИЦИЕНТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ КАНАЛОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОТОКОВ

Таблица М.1

Коэффициенты шероховатости оросительных каналов
в земляном русле

Расход воды в канале, м ³ /с	Коэффициенты шероховатости <i>n</i> оросительных каналов в земляном русле	
	в связных и песчаных грунтах	в гравелисто-галечниковых грунтах
Более 25	0,0200	0,0225
1 - 25	0,0225	0,0250
Менее 1	0,0250	-
Каналы постоянной сети периодического действия	0,0275	-
Оросители	0,030	-
<p>Примечания</p> <p>1 Для каналов водосборно-сбросной сети значение коэффициента шероховатости повышается на 10% по сравнению со значением того же коэффициента для оросительных каналов и округляется до ближайшего принятого в таблице значения.</p> <p>2 Для каналов, выполняемых взрывным способом, значение коэффициента шероховатости повышается на 10% - 20% в зависимости от размеров принимаемой доработки сечений канала.</p>		

Таблица М.2

Коэффициенты шероховатости оросительных каналов в скале

Характеристика поверхности ложа канала	Коэффициенты шероховатости <i>n</i> каналов в скале
Хорошо обработанная поверхность	0,02 - 0,025
Посредственно обработанная поверхность без выступов	0,03 - 0,035
То же, с выступами	0,04 - 0,045

Таблица М.3

Коэффициенты шероховатости оросительных каналов с облицовкой

Облицовка	Коэффициенты шероховатости n каналов с облицовкой
Бетонная хорошо отделанная	0,012 - 0,014
Бетонная грубая	0,015 - 0,017
Сборные железобетонные лотки	0,012 - 0,015
Покрытия из асфальтобитумных материалов	0,013 - 0,016
Одернованное русло	0,03 - 0,035

Таблица М.4

Коэффициенты шероховатости естественных водотоков

Характеристика русла	Коэффициенты шероховатости n естественных водотоков
Естественное русло в благоприятных условиях (чистое, прямое, незасоренное, земляное, со свободным течением)	0,025 - 0,033
То же, с камнями	0,03 - 0,04
Периодические потоки (большие и малые) при хорошем состоянии поверхности и формы ложа	0,033
Земляные русла сухих логов в относительно благоприятных условиях	0,04
Русла периодических водотоков, несущих во время паводка заметное количество наносов с крупногалечниковым или покрытым растительностью ложем, периодические водотоки, сильно засоренные и извилистые	0,05
Чистое извилистое ложе с небольшим числом промоин и отмелей	0,033 - 0,045
То же, но слегка заросшее и с камнями	0,035 - 0,05
Заросшие участки рек с очень медленным течением и глубокими промоинами	0,05 - 0,08
Заросшие участки рек болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и пр.)	0,075 - 0,15
Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые растительностью (трава, кустарники)	0,05
Значительно заросшие поймы со слабым течением и большими глубокими промоинами	0,08

То же, с неправильным косоструйным течением и большими заводьями и др.	0,1
Поймы лесистые со значительными мертвыми пространствами, местными углублениями, озерами и др.	0,133
Глухие поймы, сплошные заросли (лесные, таежного типа)	0,2

Приложение Н
(рекомендуемое)

ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Н.1. Сечение канала трапецеидальной формы

Для трапецеидальных сечений основные параметры каналов назначают в зависимости от отношения ширины канала по дну к глубине его наполнения (β - относительная ширина по дну), расхода воды Q и заложения откоса m по эмпирической формуле

$$\beta = b / h = 3\sqrt[4]{Q} - m, \text{ (Н.1)}$$

где b - ширина канала по дну, м;

h - глубина воды в канале, м;

Q - расход воды в канале, м³/с;

m - коэффициент заложения откоса ($m = \text{ctg } \theta$, θ - угол наклона откоса к горизонтали), или по значениям, приведенным в таблице Н.1.

Таблица Н.1

Значения отношения ширины канала
по дну к глубине его наполнения

m	1,0	1,5	2,0	2,5
β	0,8 - 3	0,6 - 3,1	0,5 - 3,4	0,4 - 3,8

При $m > 2,5$ величину β назначают по расчету или по данным аналогов.

Расчетные формулы для определения значений элементов живого сечения представлены в таблице Н.2.


Таблица Н.2

Определение значений элементов живого сечения
канала трапецеидальной формы

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = b + 2mh = h(\beta + 2m)$	(Н.2)
Ширина средняя	$b_m = b + mh = h(\beta + m)$	(Н.3)
	$b_m = m(1 + \sigma)R / \sigma$	(Н.4)
Глубина средняя	$h_m = \omega / B = (\beta + m)h / (\beta + 2m)$	(Н.5)
Площадь сечения	$\omega = (b + mh)h = (\beta + m)h^2$	(Н.6)
	$\omega = m(1 + \sigma)^2 R^2 / \sigma = mh^2 / \sigma$	(Н.7)
Смоченный периметр	$\chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2} =$ $= h(\beta + 2\sqrt{1 + 2m^2})$	(Н.8)

Гидравлический радиус	$R = (b + mh)h / (b + 2h\sqrt{1 + m^2}) =$ $= (\beta + m)h / (\beta + 2\sqrt{1 + m^2}) = h(1 - \sigma)$	(Н.9)
Примечание - b - ширина канала по дну, м; h - глубина воды в канале, м; β - относительная ширина по дну ($\beta = b/h$); $\sigma = \frac{mh}{b}$ - безразмерная характеристика живого сечения; m - коэффициент заложения откоса ($m = \text{ctg}\theta$, θ - угол наклона откоса).		

Схема оросительных каналов трапецидальной формы представлена на рисунке Н.1.



B - ширина по верху, b - ширина канала по дну,
 h - глубина воды в канале, m - коэффициент заложения
откоса ($m = \text{ctg}\theta$, θ - угол наклона откоса)

Рисунок Н.1 - Схема канала трапецидальной формы

Н.2. Сечение канала прямоугольной формы

Прямоугольное сечение русла представляет собой частный случай трапециевидального, где коэффициент заложения откоса $m = 0$. Расчетные формулы для определения значений элементов живого сечения представлены в таблице Н.3.


Таблица Н.3

Определение значений элементов живого сечения канала прямоугольной формы

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = b$	(Н.10)
Площадь сечения	$\omega = bh$	(Н.11)
Смоченный периметр	$\chi = b + 2h$	(Н.12)
Гидравлический радиус	$R = \frac{bh}{b + 2h}$	(Н.13)

Примечание - b - ширина канала по дну, м; h - глубина воды в канале, м.

Схема оросительных каналов прямоугольной формы представлена на рисунке Н.2.



b - ширина канала по дну, h - глубина воды в канале

Рисунок Н.2 - Схема канала прямоугольной формы

Н.3. Сечение канала параболической формы

Для параболического сечения очертание поверхности каналов принято по параболе и определяется по формуле

$$b_h = \sqrt{8ph}, \text{ (Н.14)}$$

где h - глубина канала, м;

b_h - ширина канала на глубине h , м.

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения представлены в таблице Н.4.


Таблица Н.4

Определение элементов живого сечения
канала параболической формы

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = 2\sqrt{2ph} = 2\sqrt{2\tau p} = (2\sqrt{2} / \sqrt{\tau})h$	(Н.15)
Глубина средняя	$h_m = 2h/3$	(Н.16)
Площадь сечения	$\omega = 2Bh / 3 = 4\sqrt{2ph^{3/2}} / 3$	(Н.17)
	$\omega = 4\sqrt{2}h^2 / 3\sqrt{\tau} = 4\sqrt{2}p^2\tau^{3/2} / 3$	(Н.18)

Смоченный периметр	$\chi = p(\sqrt{2\tau(1+2\tau)} + \ln(\sqrt{2\tau} + \sqrt{1+2\tau})) = pN(\tau)$	(Н.19)
Гидравлический радиус	$R = 4\sqrt{2}h^{3/2} / 3pN(\tau) =$ $= 4\sqrt{2\tau}h / 3N(\tau) = 4\sqrt{2}p\tau^{3/2} / 3N(\tau)$	(Н.20)
Примечание - h - глубина воды в канале, м; p - параметр параболы; $N(\tau)$ - функция параболического сечения. Для параболических русел заложение откоса дается на уровне воды. Глубину лотка назначают из условия превышения бортов над максимальным уровнем не менее чем на 10 см.		

Схема оросительных каналов параболической формы представлена на рисунке Н.3.



B - ширина поверху, h - глубина воды в канале

Рисунок Н.3 - Схема канала параболической формы

Н.4. Сечение канала круговой (сегментной) формы

Круговое сечение русла описывается радиусом сечения оросительного канала.


Расчетные формулы для определения элементов живого сечения представлены в таблице Н.5.

Таблица Н.5

Определение элементов живого сечения канала круговой формы

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = 2\sqrt{rh - h^2} = 2r \sin \frac{\varphi}{2}$	(Н.21)
Глубина	$h = 2r \sin^2 \frac{\varphi}{4}$	(Н.22)
Глубина средняя	$h_m = (\varphi - \sin \varphi) r^2 / 4\sqrt{2hr - h^2} = r(\varphi - \sin \varphi) / 4 \sin(\varphi / 2)$	(Н.23)
Площадь сечения	$\omega = 0,5(\varphi - \sin \varphi) r^2$	(Н.24)
Смоченный периметр	$\chi = \varphi \cdot r$	(Н.25)
Гидравлический радиус	$R = r(\varphi - \sin \varphi) / 2\varphi$	(Н.26)
Примечание - h - глубина воды в канале, м; r - радиус живого сечения, м; φ - центральный угол сечения.		

Схема оросительных каналов кругового сечения представлена на рисунке Н.4.




B - ширина поверху, h - глубина воды в канале,
 r - радиус живого сечения, φ - центральный угол сечения

Рисунок Н.4 - Схема канала круговой формы

Н.5. Сечение канала полигональной формы

Полигональное сечение представляет собой составное русло канала, профиль которого состоит из основания сечения (b - ширина канала по дну), имеющего форму трапеции (треугольника), и расположенного над ним ряда участков (пары симметричных откосов - m_1, m_2, m_3), имеющих трапецидальную форму. Характеристики верхней части обозначены через m_1 и h_1 , средней части - m_2, h_2 и нижней части m_3 и h_3 . Все параметры сечения канала выражены через глубину h_1 верхней части сечения (без учета запаса превышения бровки и над уровнем воды). Схема оросительных каналов полигональной формы представлена на рисунок Н.5.



b - ширина канала по дну, B - ширина по верху, B_1 - ширина канала у подножья верхних откосов, m ; B_2 - ширина канала у подножья средних откосов; h_1 - глубина верхней части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, m ; h_2 - глубина средней части канала, m ; h_3 - глубина донной части канала, m ; m_1 - заложение верхних откосов; m_2 - заложение средних откосов; m_3 - заложение донных откосов.

Рисунок Н.5 - Схема канала полигональной формы

Расчетные формулы для определения элементов живого сечения представлены в таблице Н.6.

Таблица Н.6

Определение элементов живого сечения
канала полигональной формы

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = b + 2(m_1h_1 + m_2h_2 + m_3h_3)$	(Н.27)
Ширина относительная	$\beta = \frac{B_1}{h_1} = 2m_2d_2 + 2m_3d_3$	(Н.28)
Относительная глубина средней части	$d_2 = \frac{h_2}{h_1} = \sqrt{\frac{1+m_1^2}{1+m_2^2}}$	(Н.29)
Относительная глубина донной части	$d_3 = \frac{h_3}{h_1} = \sqrt{\frac{1+m_1^2}{1+m_3^2}}$	(Н.30)
Глубина средней части	$h_2 = d_2h_1$	(Н.31)
Глубина донной части	$h_3 = d_3h_1$	(Н.32)
Площадь сечения	$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = B_1h_1 + m_1h_1^2 + B_2h_2 + m_2h_2^2 + m_3h_3^2 =$ $= h_1^2 (2m_3d_3 + 2m_2d_2 + 2m_3d_3d_2 + m_2d_2^2 + m_1 + m_3d_3^2)$	(Н.33)
	$\omega = h_1^2 (\beta + m_1 + 2m_3d_3d_2 + m_2d_2^2 + m_3d_3^2)$	(Н.34)

Смоченый периметр	$\chi = 2h_1 \left(\sqrt{1+m_1^2} + d_2 \sqrt{1+m_2^2} + d_3 \sqrt{1+m_3^2} \right) =$ $= 6h_1 \left(\sqrt{1+m_1^2} \right)$	(Н.35)
Гидравлический радиус	$R = \frac{\omega}{\chi}$	(Н.36)
<p>Примечание - b - ширина канала по дну, м; h - глубина воды в канале, м; β - относительная ширина по дну ($\beta = b / h_1$); m - коэффициент заложения откоса ($m = \text{ctg } \theta$, θ - угол наклона откоса); B_1 - ширина канала у подножья верхних откосов, м; h_1 - глубина верхней части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; h_2 - глубина средней части канала, м; h_3 - глубина донной части канала, м; m_1 - заложение верхних откосов; m_2 - заложение средних откосов; m_3 - заложение донных откосов.</p>		

Приложение П
(рекомендуемое)

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ОТКОСОВ КАНАЛОВ И ДАМБ

Таблица П.1

Коэффициенты заложения откосов каналов
в зависимости от грунта, слагающего русло

Грунт	Коэффициент заложения откосов	
	подводных	надводных
Скальный	0,00 - 0,50	0,00 - 0,25
Полускальный	0,50 - 1,00	0,50
Галечник и гравий с песком	1,25 - 1,50	1,00
Глина, суглинок тяжелый и средний, торф мощностью пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами	1,00 - 1,50	0,50 - 1,00
Суглинок легкий, супесь или торф мощностью пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами	1,25 - 2,00	1,00 - 1,50
Песок мелкий или торф мощностью пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами	1,50 - 2,50	1,00 - 2,00
Песок пылеватый	3,00 - 3,50	2,50
Торф со степенью разложения до 50%	1,25 - 1,75	1,25
Торф со степенью разложения более 50%	1,50 - 2,00	1,50
<p>Примечания</p> <p>1 Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м³/с, второе - с расходом воды более 10 м³/с.</p> <p>2 Значения заложения внутренних и наружных откосов каналов могут быть увеличены по сравнению с указанными в таблице, если это необходимо по условиям применения прогрессивных методов производства строительных работ.</p>		

Таблица П.2

Коэффициенты заложения *m* наружных откосов дамб каналов, устраиваемых в насыпи или полунасыпи в зависимости от грунта

Грунт	Коэффициенты заложения <i>m</i>
Глина, суглинок тяжелый и средний	0,75 - 1,0
Суглинок легкий	1,0 - 1,25
Супесь	1,0 - 1,5
Песок	1,25 - 2,0
<p>Примечания</p> <p>1 Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м³/с, второе - с расходом воды более 10 м³/с.</p> <p>2 Значения заложения внутренних и наружных откосов каналов могут быть увеличены по сравнению с указанными в таблице, если это необходимо по условиям применения прогрессивных методов производства строительных работ.</p>	

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАЛОВ

Р.1 При равномерном движении воды в каналах расход Q , м³/с, следует определять по формуле

$$Q = Sv = SC\sqrt{Ri}, \text{ (P.1)}$$

где S - площадь живого сечения, м²;

v - скорость течения воды, м/с;

C - коэффициент Шези, м^{0,5}/с;

R - гидравлический радиус, м;

i - гидравлический уклон.

Для каналов с гидравлическим радиусом $R \leq 5$ м коэффициент Шези следует определять, как правило, по формуле

$$C = \frac{1}{n} R^y, \text{ (P.2)}$$

$$y = 2,5\sqrt{n} - 0,13 - 0,75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0,1), \text{ (P.3)}$$

где n - коэффициент шероховатости, определяемый по [таблицам М.1 - М.4](#) приложения М. Допускается определять коэффициент Шези по формуле

$$C = \frac{1}{n} + (27,5 - 300n) \lg R. \text{ (P.4)}$$

Для практических расчетов значение коэффициента Шези в [формуле \(P.2\)](#) допускается принимать по гидравлическим справочникам.

Для приближенных расчетов допускается использование формулы

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6}. \text{ (P.5)}$$

Для каналов с гидравлическим радиусом $R > 5$ м коэффициент Шези следует определять по каналам, работающим в аналогичных условиях.

Р.2 При неравномерном движении воды в каналах необходимо определять соотношение бытовой h_0 и критической d_{cr} глубин, при которых возможны кривые подпора или спада.

Критическую глубину d_{cr} , м, следует определять подбором по уравнению

$$\frac{S_{cr}}{B_{cr}} = \frac{\alpha \cdot Q^2}{g}, \text{ (P.6)}$$

где S_{cr} - площадь живого сечения, соответствующая критической глубине, м²;

B_{cr} - ширина канала по урезу воды при критической глубине, м;

α - коэффициент, вводимый для учета кинетической энергии и равный 1,1;

Q - расход воды в канале, м³/с;

g - ускорение свободного падения, м/с².

Критическую глубину d_{cr} , м, для каналов трапецеидальной формы следует определять по формуле

$$d_{cr} = k \cdot d_{crf}, \quad (P.7)$$

где

$$k = 1 - \frac{\sigma_n}{3} + 0,105\sigma_n; \quad (P.8)$$

$$\sigma_n = \frac{m \cdot h_{crf}}{b}, \quad (P.9)$$

где d_{crf} - критическая глубина в условном прямоугольном сечении, ширина по дну которого равна ширине по дну рассчитываемого канала трапецеидального сечения, м;

b - ширина трапецеидального канала по дну, м;

m - коэффициент заложения откоса.

Критическую глубину в условном прямоугольном русле следует определять по формуле

$$d_{crf} = \sqrt[3]{\frac{\alpha \cdot Q^2}{g \cdot b}}, \quad (P.10)$$

где Q - расход, равный расходу рассчитываемого канала трапецеидальной формы, м³/с;

$\alpha = 1,1$.

Критический уклон i_{cr} следует определять по формуле

$$i_{cr} = \frac{g}{\alpha C_{cr}^2} \cdot \frac{\chi_{cr}^k}{B_{cr}}, \quad (P.11)$$

где C_{cr} - коэффициент Шези для канала с критической глубиной d_{cr} ;

χ_{cr} - смоченный периметр канала при критической глубине, м;

Исходя из полученных значений d_{cr} и i_{cr} назначаются значения глубины наполнения и уклона дна канала.

Околокритический режим работы канала не допускается.

Р.3 Параметры каналов с нестационарным движением воды при автоматизированном водораспределении следует устанавливать с учетом динамических характеристик автоматических регуляторов и потребителей.

Параметры нестационарного движения воды необходимо определять по специальным номограммам и графикам с окончательной проверкой методами численного интегрирования системы дифференциальных уравнений или приближенными инженерными методами, базирующимися на применении электронной вычислительной машины.

ДОПУСКАЕМЫЕ НЕРАЗМЫВАЮЩИЕ СКОРОСТИ

Таблица С.1

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для однородных несвязных грунтов в зависимости от средних размеров частиц грунта

Средний размер частиц грунта, мм	Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для однородных несвязных грунтов при содержании в них глинистых частиц менее 0,1 кг/м ³ , м/с, при глубине потока, м			
	0,5	1	3	5
0,05	0,52	0,55	0,60	0,62
0,15	0,36	0,38	0,42	0,44
0,25	0,37	0,39	0,41	0,45
0,37	0,38	0,41	0,46	0,48
0,50	0,41	0,44	0,50	0,52
0,75	0,47	0,51	0,57	0,59
1,00	0,51	0,55	0,62	0,65
2,00	0,64	0,70	0,79	0,83
2,50	0,69	0,75	0,86	0,90
3,00	0,73	0,80	0,91	0,96
5,00	0,87	0,96	1,10	1,17
10,00	1,10	1,23	1,42	1,51
15,00	1,26	1,42	1,65	1,76
20,00	1,37	1,55	1,84	1,96
25,00	1,46	1,65	1,93	2,12
30,00	1,56	1,76	2,10	2,26
40,00	1,68	1,93	2,32	2,50
75,00	2,01	2,35	2,89	3,14
100,00	2,15	2,54	3,14	3,46
150,00	2,35	2,84	3,62	3,96

200,00	2,47	3,03	3,92	4,31
300,00	2,90	3,32	4,40	4,94

Примечание - В таблицах С.1 - С.4 величины допускаемых неразрывающих скоростей приведены для грунтов, имеющих плотность $\gamma = 2650 \text{ кг/м}^3$, при коэффициенте условий работы $K_c = 1$. При другой плотности грунтов и иных значениях коэффициента условий работы допускаемые неразрывающие скорости определяются путем умножения величин, указанных в таблицах С.1 - С.4, на

коэффициент, равный $\sqrt{\frac{\gamma - 1000}{1650}} \cdot \sqrt{K_c}$.

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока
для неоднородных несвязных грунтов в зависимости
от глубины потока и средних размеров частиц грунта

Средний размер частиц грунта, мм	Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для неоднородных несвязных грунтов, м/с, при глубине размыва до 5% глубины наполнения канала и при коэффициенте однородности грунта, слагающего ложе канала k_0															
	$k_0 = 0,5$				$k_0 = 0,3$				$k_0 = 0,2$				$k_0 = 0,15$			
	При глубине потока, м															
	0,5	1	3	5	0,5	1	3	5	0,5	1	3	5	0,5	1	3	5
0,25	0,44	0,47	0,52	0,55	0,53	0,58	0,64	0,68	0,62	0,67	0,76	0,80	0,65	0,75	0,85	0,89
0,37	0,48	0,52	0,58	0,61	0,59	0,64	0,72	0,75	0,65	0,75	0,84	0,89	0,66	0,83	0,94	1,00
0,50	0,53	0,57	0,64	0,67	0,63	0,70	0,79	0,83	0,67	0,81	0,92	0,97	0,66	0,86	1,03	1,09
0,75	0,59	0,65	0,73	0,77	0,68	0,79	0,89	0,94	0,70	0,87	1,05	1,11	0,66	0,88	1,17	1,24
1,00	0,63	0,70	0,79	0,83	0,71	0,83	0,96	1,02	0,70	0,89	1,13	1,20	0,66	0,87	1,26	1,34
2,00	0,79	0,89	1,04	1,10	0,83	1,01	1,26	1,34	0,76	0,99	1,41	1,56	0,70	0,93	1,44	1,72
2,50	0,84	0,96	1,13	1,20	0,87	1,06	1,36	1,46	0,78	1,02	1,48	1,70	0,71	0,94	1,48	1,79
3,00	0,88	1,02	1,21	1,28	0,90	1,11	1,44	1,56	0,80	1,04	1,54	1,78	0,73	0,96	1,51	1,84
5,00	1,01	1,18	1,45	1,56	0,98	1,23	1,67	1,86	0,86	1,11	1,68	1,98	0,78	1,01	1,58	1,95
10,00	1,18	1,42	1,82	2,00	1,00	1,38	1,97	2,26	0,95	1,21	1,83	2,22	0,86	1,10	1,67	2,07

15,00	1,29	1,57	2,05	2,28	1,17	1,48	2,13	2,48	1,02	1,29	1,92	2,34	0,93	1,17	1,74	2,14
20,00	1,38	1,68	2,22	2,48	1,23	1,55	2,24	2,64	1,07	1,35	1,99	2,42	0,98	1,23	1,80	2,20
25,00	1,44	1,76	2,36	2,65	1,28	1,61	2,33	2,75	1,11	1,40	2,05	2,48	1,01	1,27	1,85	2,25
30,00	1,50	1,83	2,47	2,79	1,32	1,66	2,40	2,84	1,15	1,44	2,10	2,54	1,04	1,31	1,90	2,30
40,00	1,59	1,95	2,64	3,01	1,39	1,74	2,52	2,99	1,20	2,52	2,19	2,63	1,07	1,38	1,99	2,38
75,00	1,79	2,22	3,05	3,51	1,51	1,94	2,79	3,31	1,28	1,68	2,43	2,88	1,13	1,51	2,20	2,62
100,00	1,87	2,35	3,24	3,75	1,56	2,02	2,93	3,48	1,30	1,74	2,55	3,02	-	-	-	-
150,00	1,98	2,52	3,54	4,09	1,60	2,14	3,14	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-
Примечания																
1 $k_0 = d_m/d_{95}$.																
2 См. примечание к таблице С.1.																

Таблица С.3

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока
для связных грунтов при содержании легкорастворимых солей
менее 0,2% массы грунта в зависимости от глубины потока
и расчетного удельного сцепления

Расчетное удельное сцепление, 10 ⁵ Па	Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для связных грунтов при содержании легкорастворимых солей менее 0,2% массы грунта, м/с, при глубине потока, м			
	0,5	1	3	5
0,005	0,39	0,43	0,49	0,52
0,01	0,44	0,48	0,55	0,58
0,02	0,52	0,57	0,65	0,69
0,03	0,59	0,64	0,74	0,78
0,04	0,65	0,71	0,81	0,86
0,05	0,71	0,77	0,89	0,98
0,075	0,83	0,91	1,04	1,10
0,10	0,96	1,04	1,20	1,27
0,125	1,03	1,13	1,30	1,37
0,15	1,13	1,23	1,41	1,49
0,175	1,21	1,33	1,52	1,60
0,20	1,28	1,40	1,60	1,69
0,225	1,36	1,48	1,70	1,80
0,25	1,42	1,55	1,78	1,88
0,30	1,54	1,69	1,94	2,04
0,35	1,67	1,83	2,09	2,21
0,40	1,79	1,96	2,25	2,38
0,45	1,88	2,06	2,35	2,49
0,50	1,99	2,17	2,05	2,63
0,60	2,16	2,38	2,72	2,83

Примечания

1 См. [примечание](#) к таблице С.1.

2 Расчетное удельное сцепление должно определяться как произведение нормативного удельного сцепления на коэффициент однородности этого грунта.

За нормативное удельное сцепление должно приниматься среднее значение сцепления, полученное по данным испытаний (не менее 25).

Коэффициент однородности глинистого грунта определяется по формуле

$$k_0 = 1 - \frac{\alpha \cdot \sigma}{C},$$

где α - коэффициент, характеризующий вероятность минимального сцепления и равный: для магистральных каналов - 2,65; для распределителей первого порядка - 2,5; для распределителей последующих порядков - 2;

σ - стандарт кривой распределения (средняя квадратичная ошибка);

C - нормативное удельное сцепление грунта.

Для распределителей низких порядков, каналов водосборно-сбросной и коллекторно-дренажной сети при отсутствии данных значения расчетного удельного сцепления допускается принимать по СП 22.13330 и СП 23.13330.

Таблица С.4

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для связных засоленных грунтов при содержании легкорастворимых солей 0,2 - 3,0% в зависимости от глубины потока и расчетного удельного сцепления

Расчетное удельное сцепление, 10^5 Па	Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для связных засоленных грунтов при содержании легкорастворимых солей 0,2 - 3,0% массы грунта, м/с, и при глубине потока, м			
	0,5	1	3	5
0,005	0,36	0,40	0,46	0,49
0,01	0,39	0,43	0,49	0,52
0,02	0,41	0,45	0,52	0,55
0,03	0,43	0,48	0,55	0,59
0,04	0,46	0,51	0,58	0,62
0,05	0,48	0,53	0,61	0,65
0,075	0,51	0,56	0,64	0,69
0,10	0,55	0,61	0,70	0,75
0,125	0,60	0,67	0,76	0,81
0,15	0,65	0,72	0,82	0,88
0,175	0,70	0,77	0,89	0,94
0,20	0,75	0,82	0,93	1,00
0,225	0,80	0,88	1,00	1,07
0,25	0,82	0,91	1,04	1,10
0,30	0,90	0,99	1,12	1,20
0,35	0,97	1,06	1,22	1,30
0,40	1,03	1,15	1,31	1,40

0,45	1,09	1,20	1,39	1,46
0,50	1,26	1,28	1,46	1,56
0,60	1,27	1,38	1,60	1,70
Примечания 1 При содержании в связных грунтах легкорастворимых солей более 3% допускаемые неразмывающие скорости должны устанавливаться на основании специальных исследований. 2 См. примечание к таблицам С.1, С.3 .				

Таблица С.5

Допускаемые неразмывающие средние скорости потока для торфов

Торф	Допускаемые неразмывающие средние скорости потока (при $R = 1$ м)
Древесный	0,4
Хвощевой	0,8
Осоково-гипновый хорошо разложившийся (более 55%)	0,6
Осоково-гипновый слабо разложившийся (до 35%)	0,9
Сфагновый хорошо разложившийся (более 55%)	0,7
Сфагновый слабо разложившийся (до 35%)	1,2
Сфагновый пушицевый слабо разложившийся (до 35%)	1,5
Примечание - Для других значений R значение допускаемой скорости следует определять умножением приведенных значений на $R^{0,66}$.	

Таблица С.6

Допускаемые средние скорости потока для каналов с облицовками в зависимости от глубины потока и проектной марки материала облицовки по прочности

Проектная марка материала облицовки по прочности	Допускаемые средние скорости потока для каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками, м/с, при глубине потока, м			
	0,5	1,0	3,0	5,0
50	9,6	10,6	12,3	13,0

75	11,2	12,4	14,3	15,2
100	12,5	13,8	16,0	17,0
150	14,0	15,6	18,0	19,1
200	15,6	17,3	20,0	21,2
300	19,2	21,2	24,6	26,1

Таблица С.7

Коэффициент условий работы K_c для каналов в связных и несвязных грунтах при содержании в потоке глинистых частиц $0,1 \text{ кг/м}^3$ и более в зависимости от грунта русла канала

Грунт русла канала	Коэффициент условий работы K_c для каналов в связных и несвязных грунтах при содержании в потоке глинистых частиц $0,1 \text{ кг/м}^3$ и более		
	для магистральных каналов и их ветвей	для распределителей высоких порядков	для распределителей низких порядков
Песок:			
мелкий и средней крупности	1,3	1,4	1,5
крупный и гравелистый	1,5	1,6	1,7
Гравий:			
мелкий	1,5	1,6	1,7
средний	1,4	1,5	1,6
крупный	1,2	1,3	1,4
Галька	1,1	1,2	1,3
Глинистые грунты при наличии:			
наносов в коллоидном состоянии	1,30	1,40	1,60
донных корродирующих наносов	0,75	0,8	0,85
Дно и откосы покрыты растительностью	1,1	1,15	1,2
При длительных перерывах работы каналов для районов:			

недостаточного увлажнения	0,2	0,22	0,25
с влажным климатом	0,6	0,7	0,8
<p>Примечания</p> <p>1 Длительным считается перерыв, в течение которого происходит пересыхание грунтов, вызывающее снижение их сопротивляемости размыву.</p> <p>2 Периодичность работы не учитывается, и допускаемые скорости не уменьшаются для тех каналов, в которых размывы не препятствуют нормальной эксплуатации (каналы водосборно-сбросной сети, редко действующие сбросы и т.д.)</p> <p>3 К районам недостаточного увлажнения относится территория, расположенная между изолиниями 0,0 и 0,5 л/с с 1 км² на картах изолиний годового стока рек Российской Федерации.</p>			

Приложение Т
(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛА И НЕЗАИЛЯЮЩИХ СКОРОСТЕЙ

Транспортирующую способность канала ρ , г/м³, следует определять по формулам:
- при $2 < W < 8$ мм/с

$$\rho = 700 \left(\frac{v}{W} \right)^{3/2} \sqrt{Ri}; \text{ (Т.1)}$$

- при $0,4 < W < 2$ мм/с

$$\rho = 350v \sqrt{\frac{Riv}{W}}, \text{ (Т.2)}$$

где W - гидравлическая крупность частиц среднего диаметра, принимаемая по [таблице С.1](#);
 v - скорость течения воды в канале, м/с;
 R - гидравлический радиус канала, м;
 i - уклон дна канала.
Величину незаиляющей скорости v_s , м/с, следует вычислять по формуле

$$v_s = 0,3 \cdot R^{0,25}, \text{ (Т.3)}$$

где R - гидравлический радиус канала, м.

Таблица Т.1

Гидравлическая крупность частиц среднего диаметра
в зависимости от диаметра частиц

Диаметр частиц d , мм	Гидравлическая крупность частиц среднего диаметра W , мм/с
0,005	0,0175
0,01	0,0692
0,02	0,277
0,03	0,623
0,04	1,11
0,05	1,73
0,06	2,49
0,07	3,39
0,08	4,43
0,09	5,61
0,10	6,92
0,125	10,81
0,150	15,60
0,175	18,90
0,20	21,60
0,225	24,30
0,25	27,00
0,275	29,90

Допускается определять незаиляющую скорость по формуле

$$v_s = A Q^{0,2}, \text{ (Т.4)}$$

где A - эмпирический коэффициент;

$A = 0,33$ для $\bar{W} < 1,5$;

$A = 0,44$ " $\bar{W} = 1,5, \dots, 3,5$;

$A = 0,55$ " $\bar{W} > 3,5$;

\bar{W} - средневзвешенная гидравлическая крупность наносов, мм/с;

Q - расчетный расход, м³/с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ ИЗ КАНАЛОВ

Расчет фильтрационных потерь из каналов непрерывного действия в земляном русле при установившейся свободной фильтрации следует выполнять по следующим зависимостям:

а) для каналов полигональной и параболической формы:

$$Q_f = 0,0116 \cdot k_f (B + 2d_c); \quad (У.1)$$

б) для каналов трапецидальной формы при $\frac{b}{d_c} < 4$

$$Q_f = 0,0116 \cdot k_f \mu (B + 2d_c); \quad (У.2)$$

при $\frac{b}{d_c} > 4$

$$Q_f = 0,0116 \cdot k_f (B + Ad_c), \quad (У.3)$$

где Q_f - расход фильтрационных потерь, м³/с, на 1 км длины канала;

k_f - коэффициент фильтрации грунтов ложа канала, м/сут.;

B - ширина канала по урезу воды, м;

b - ширина канала по дну, м;

d_c - глубина воды в канале, м;

μ и A - коэффициенты, определяемые по таблице У.1.

Таблица У.1

Коэффициенты μ и A в зависимости от $\frac{b}{d_c}$

$\frac{b}{d_c}$	$m = 1$		$m = 1,5$		$m = 2$	
	A	μ	A	μ	A	μ
2	-	0,98	-	0,78	-	0,62
3	-	1,00	-	0,98	-	0,82
4	-	1,14	-	1,04	-	0,94
5	3,0	-	2,5	-	2,1	-
6	3,2	-	2,7	-	2,3	-
7	3,4	-	3,0	-	2,7	-
10	3,7	-	3,2	-	2,9	-
15	4,0	-	3,6	-	3,3	-

20	4,2	-	3,9	-	3,6	-
----	-----	---	-----	---	-----	---

При многослойном основании коэффициент фильтрации следует определять по формуле

$$k_f = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{\frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} + \dots + \frac{t_n}{k_n}}, \quad (У.4)$$

где t_1, \dots, t_n - мощность слоя грунта, м;

k_1, \dots, k_n - коэффициент фильтрации этого слоя грунта, м/сут.

Расчет фильтрационных потерь из облицованного канала, м³/с на 1 км, при облицовке одинаковой толщины на дне и откосах при установившейся свободной фильтрации рекомендуется выполнять по формуле

$$Q_f = 0,0116 \cdot \frac{k_s}{t} \cdot \left[b \cdot (d_s + t) + 2d_c \left(\frac{d_c}{2} + \frac{m \cdot t}{\sqrt{1+m^2}} \right) \right] \cdot \sqrt{1+m^2}, \quad (У.5)$$

где k_s - коэффициент фильтрации экрана, м/сут.;

t - толщина облицовки, м;

b - ширина канала по дну, м;

d_c - глубина наполнения канала при расчетном расходе, м;

m - коэффициент заложения откосов.

Усредненные коэффициенты фильтрации противофильтрационных покрытий каналов (с учетом фильтрации через швы) следует принимать по таблице У.2.

Таблица У.2

Усредненный коэффициент фильтрации в зависимости от противофильтрационного покрытия

Противофильтрационное покрытие	Усредненный коэффициент фильтрации, м/сут.
Бетонные монолитные облицовки, качество швов удовлетворительное	0,0007 - 0,0003
Бетонные монолитные облицовки со швами, герметизированными профильными прокладками типа "констоп"	0,0002
Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы пороизолом и битумно-полимерными мастиками	0,0007 - 0,0003
Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы тиоколовыми мастиками	0,0004 - 0,00025
Сборные бетонопленочные облицовки	0,0003 - 0,00025
Монолитные бетонопленочные облицовки	0,0003 - 0,00025

Асфальтобетонные облицовки	0,0004 - 0,0002
Грундово-пленочные экраны, поверхностные экраны из полимерных пленок	0,00035 - 0,00025

Потери при подпорной фильтрации следует определять по зависимости:

$$Q_{\text{пл}} = Q_f^\alpha, \text{ (У.6)}$$

где Q_f - фильтрационные потери при свободной фильтрации, м³/с;

α - коэффициент, характеризующий влияние подпора грунтовых вод на величину потерь ($\alpha < 1$) в зависимости от превышения канала над зеркалом грунтовых вод и определяемый по таблице У.3.

Таблица У.3

Глубина залегания грунтовых вод
в зависимости от расхода воды

Расход воды в канале, м ³ /с	Глубина залегания грунтовых вод, м							
	до 3	3	5	7,5	10	15	20	25
1	0,63	0,79	-	-	-	-	-	-
3	0,50	0,63	0,82	-	-	-	-	-
10	0,41	0,50	0,65	0,79	0,91	-	-	-
20	0,36	0,45	0,57	0,71	0,82	-	-	-
30	0,35	0,42	0,54	0,66	0,77	0,94	-	-
50	0,32	0,37	0,49	0,60	0,69	0,84	0,97	-
100	0,28	0,33	0,42	0,52	0,58	0,73	0,84	0,94

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОГО СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В ПОЧВЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗАСОЛЕНИЯ, % НА СУХУЮ НАВЕСКУ
(ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ 1:5)

Таблица Ф.1


Верхний предел допустимого содержания солей в почве

Характеристика солей	Тип засоления						
	хлоридный	сульфатно-хлоридный	хлоридно-сульфатный	сульфатный	хлоридно-содовый и содово-хлоридный	сульфатно-содовый и содово-сульфатный	сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный
Общее содержание солей (плотный остаток)	0,15	0,20	0,4 (0,6)	0,6 (1,2)	0,20	0,25	0,40
Сумма токсичных солей	0,10	0,12	0,25	0,30	0,15	0,25	0,30
Токсичный сульфат-ион	0,02	0,04	0,11	0,14	-	0,07	0,10
Хлор-ион	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	-	0,03

Подвижный натрий-ион	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
Гидрокарбонат-ион	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
pH в суспензии 1:2,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,5	8,5	8,5
Поглощенный натрий	В высокогумусных и малогумусных почвах верхний предел не должен превышать соответственно 10% и 5% суммы катионов						
Примечания 1 Цифры без скобок соответствуют содержанию гипса в почвах не более 0,5%, в скобках - более 0,5%. 2 Содержание солей не должно превышать величин любого из приведенных показателей.							

Приложение X
(рекомендуемое)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОСУШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



1 - дорожная сеть; 2 - мост; 3 - магистральный канал;
 4 - транспортирующий собиратель; 5 - граница; 6 - открытая регулирующая сеть; 7 - оградительная сеть; 8 - смотровые колодцы; 9 - трубы-переезды; 10 - закрытые коллекторы;
 11 - устьевые сооружения; 12 - закрытая регулирующая сеть;
 13 - водоприемник; 14 - лесополоса

Приложение Ц
 (рекомендуемое)

РАСЧЕТЫ МЕЖДРЕННЫХ РАССТОЯНИЙ

При обосновании параметров закрытой и открытой регулирующей осушительной сети, как правило, необходимо использовать материалы фактических наблюдений на объектах-аналогах, а также апробированные в данном регионе методы, основанные на фильтрационных расчетах или учете генетических особенностей почв.

Ц.1 Фильтрационные расчеты горизонтального дренажа в однородных грунтах при атмосферном и грунтовым водном питании следует проводить по формулам:

- для случая $h_d \leq \frac{a_d}{4}$

$$a_d = 4 \sqrt{L_f^2 + \frac{H \cdot T}{2q}} - L_f ; \text{(Ц.1)}$$

для случая $h_d > \frac{a_d}{4}$

$$a_d = \frac{2 \cdot \pi k_f H}{q \left[\ln \left(\frac{2 \cdot a_d}{\pi D} \right) + L_i \right]} , \text{(Ц.2)}$$

где h_d - расстояние от оси дрены до водоупора, м;

a_d - расстояние между дренами, м;

L_f - общие фильтрационные сопротивления по степени и характеру вскрытия пласта, м;

H - расчетный напор, м;

T - проводимость пласта, м²/сут.;

q - интенсивность инфильтрационного питания (средний за расчетный период приток к закрытым дренам, каналам), м/сут.;

k_f - коэффициент фильтрации грунта, м/сут.;

L_i - фильтрационные сопротивления по характеру вскрытия пласта, м;

D - наружный диаметр дрены, м.

Общие фильтрационные сопротивления определяются по формуле

$$L_f = \frac{h_d}{\pi} \cdot \left[\ln\left(\frac{2h_d}{\pi D}\right) + \frac{2h_0}{\pi D} \cdot \ln\left(\frac{4h_0}{\pi D}\right) + \left(1 + \frac{2h_0}{h_d}\right) L_i \right], \quad (\text{Ц.3})$$

где π - число Пи;

$h_0 = 0,5 \cdot H$.

Расчетный напор следует определять по формуле

$$H = d_d - 0,6 \cdot J_{nd}, \quad (\text{Ц.4})$$

где J_{nd} - норма осушения, м;

d_d - глубина до оси дрены, м,

а проводимость пласта по формуле

$$T = k_f(h_0 + h_d). \quad (\text{Ц.5})$$

Интенсивность инфильтрационного питания определяется на основании региональных данных или находится по формуле

$$q = \frac{W}{t}, \quad (\text{Ц.6})$$

где W - количество (слой) воды, подлежащей отводу, м;

t - время понижения уровня грунтовых вод до нормы осушения, сут.

Количество (слой) воды, подлежащей отводу, определяется по формуле

$$W = h_s + J_{nd} \mu + P - Et, \quad (\text{Ц.7})$$

где h_s - слой воды, оставшийся на поверхности после схода весенних или ливневых вод. С учетом мероприятий по организации поверхностного стока h_s следует принимать 0,01 м;

μ - коэффициент водоотдачи, определяемый при изысканиях;

P - осадки, выпавшие за расчетный период, м, принимаются для пашни и пастбищ 10%-ной и сенокосов 25%-ной обеспеченности;

E - суточный слой испарения за расчетный период в год 10%-ной обеспеченности для пашни и пастбищ и 25%-ной для сенокосов.

Фильтрационные сопротивления по характеру вскрытия пласта L_i в зависимости от конструкции дрен следует принимать по таблице Ц.1.

Таблица Ц.1

Фильтрационные сопротивления
в зависимости от конструкции дрен

Конструкция дрены	Фильтрационное сопротивление
Керамические трубы без фильтра	8
То же, с оберткой стыков рулонными защитно-фильтрующими материалами	3
То же, со сплошной оберткой	1

Гофрированные пластмассовые трубы без фильтра	4
То же, с оберткой рулонными защитно-фильтрующими материалами	0,5
При устройстве объемных фильтров толщиной 20 см и более	0,0

Для расчета расстояний между открытыми каналами следует принимать $D = 0,53\chi$, где χ - смоченный периметр канала, $L_i = 0$, величины H , d_d , h_d необходимо отсчитывать от уровня воды в канале.

Ц.2 Расстояние между дренами при совместном атмосферном и грунтово-напорном водном питании для случая $h_d \leq \frac{a_d}{3}$ определяется по формуле

$$a_d = \frac{4 \cdot h_d}{\pi} \cdot \ln \frac{4}{th(\Delta H - 1) \pi k_f \cdot H_\chi / Q}, \quad (\text{Ц.8})$$

где

$$Q = k_f \cdot \frac{\Delta \bar{H} H_\chi}{L}; \quad (\text{Ц.9})$$

$$\bar{L} = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\ln \left(\frac{8h_d}{\pi \cdot D^*} \right) + \left(1 + \frac{H}{h_d} \right) \cdot L_i \right]; \quad (\text{Ц.10})$$

$$\Delta \bar{H} = \frac{\Delta H + (q / k_f) \cdot h_d}{H_\chi}; \quad (\text{Ц.11})$$

$$D^* = \sqrt{2D \cdot (H_\chi + D)}, \quad (\text{Ц.12})$$

где ΔH - превышение пьезометрического напора над осью дрены, м;

\bar{L} - усредненное фильтрационное сопротивление, м;

$\Delta \bar{H}$ - усредненное превышение пьезометрического напора над осью дрены, м;

H_χ - пьезометрический напор над осью дрены после осушения, м;

D^* - расчетный диаметр дрены, м.

$$H_\chi = d_d - J_{nd}; \quad (\text{Ц.13})$$

$$q = \frac{W}{t} + k_f J; \quad (\text{Ц.14})$$

$$J = \frac{\Delta H - H_\chi}{h_d} - \text{градиент восходящего тока}.$$

Остальные условные обозначения приведены выше.

Ц.3 Расчет расстояний между дренами при подпочвенном увлажнении следует определять по формуле (Ц.1). При этом:

$$q = \frac{H_0 + 5 \cdot (h_2 - h_1)}{6 \cdot t} \cdot \mu + E - P; \text{ (Ц.15)}$$

$$H = H_0 - 0,4 \cdot h_1 - 0,6 \cdot h_2; \text{ (Ц.16)}$$

$$h_0 = H_0 - 0,5 \cdot H, \text{ (Ц.17)}$$

где H_0 - напор воды в дрене, м;
 h_1 - расстояние от оси дрены до уровня грунтовых вод перед увлажнением в середине между дренами, м;
 h_2 - то же, после увлажнения;
 t - время увлажнения, сут.;
 μ - коэффициент водоотдачи, определяемый при изысканиях;
 E - суточный слой испарения за расчетный период в год расчетной обеспеченности, м/сут.;
 P - среднесуточное количество осадков за расчетный период в год расчетной обеспеченности, м/сут.

Ц.4 Расстояние между открытыми каналами при их расчете на отвод поверхностного стока следует определять по формуле

$$a_0 = 3,6 \cdot \frac{\sqrt{i}}{n} \cdot \frac{(1 - \sigma) \cdot h}{\sigma \cdot t_a} \cdot t^2, \text{ (Ц.18)}$$

где t - время отвода поверхностных вод, ч;
 n - шероховатость поверхности, принимается по опытным данным, а при их отсутствии равная: для борозд вдоль уклона на вспаханной поверхности - 0,05; для ровной укатанной поверхности - 0,08; для вспаханной поперек уклона поверхности без борозд - 0,12; для поверхности с высоким травостоем - 2,3;
 σ - коэффициент поверхностного стока; при отсутствии данных принимается по таблице Ц.2;
 i - уклон поверхности;
 h - слой осадков, мм, выпавших за время t_a , ч.

Таблица Ц.2


Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от уклона водосборной площади и водопроницаемости грунтов

Водопроницаемость грунтов	Коэффициенты поверхностного стока при			
	коэффициенте фильтрации, м/сут	уклоне водосборной площади		
		слабом (менее 0,1)	среднем (0,01 - 0,05)	большом (св. 0,05)
Хорошая	2,0	0,1 - 0,2	0,15 - 0,25	0,2 - 0,3
Средняя	1,0	0,15 - 0,25	0,2 - 0,3	0,25 - 0,4
Ниже средней	0,5	0,2 - 0,3	0,25 - 0,45	0,35 - 0,6

Слабая	0,1	0,25 - 0,4	0,3 - 0,6	0,5 - 0,75
Мерзлый грунт	-	0,3 - 0,6	0,4 - 0,75	0,8 - 0,95


Приложение Ш
(рекомендуемое)

СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СЕТИ В ПЛАНЕ



а - поперечная; б - продольная; 1 - закрытые дрены;
2, 3 - закрытые коллекторы различных порядков;
4 - устье коллектора; 5 - проводящий (магистральный)
осушительный канал


Рисунок Ш.1 - Схемы расположения закрытой регулирующей сети в плане



а - одностороннего подсоединения; б - двустороннего

подсоединения; 1 - закрытые дрены; 2 - закрытый коллектор;
 3 - устье коллектора; 4 - проводящий (магистральный)
 осушительный канал

Рисунок Ш.2 - Схемы подсоединения дрен к коллекторам



а - поочередное подключение дрен к соседним коллекторам;
 б - сгущенное расположение истоковых участков дрен;
 1 - закрытый коллектор; 2 - устье коллектора; 3 - проводящий
 (магистральный) осушительный канал; 4 - закрытые дрены;
 a_d - расстояние между дренами; l_d - длина дрены

Рисунок Ш.3 - Схемы расположения дрен
 при малоуклонном рельефе

Приложение Щ
 (рекомендуемое)

ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Щ.1. Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов проводящей сети


Щ.1.1 Подбор формы поперечного сечения каналов проводящей сети производится в зависимости от вида грунта, в котором прокладывают канал, величины расхода и глубины канала по таблице Щ.1. Формы поперечного сечения каналов представлены на [рисунке Щ.1](#).

Таблица Щ.1

Формы поперечного сечения каналов проводящей сети

Грунт	Расход, Q ,	Глубина, H ,	Форма поперечного
-------	---------------	----------------	-------------------

	м ³ /с	м	сечения
Пески и супеси любого гранулометрического состава, торф со степенью разложения $\geq 50\%$	< 10	$\leq 2,5$	Трапецеидальная (рисунок Щ.1 а)
Связные грунты (глины, суглинки, торф со степенью разложения $< 50\%$), песчаные грунты с наличием крупнозернистой фракции $d \geq 1 - 2$ мм не менее 15% по массе	≤ 25	$\leq 3,5$	Трапецеидальная (рисунок Щ.1 а)
Песчаные мелкозернистые и среднезернистые грунты, в которых фракция $d \geq 1 - 2$ мм в количестве 15% не содержится; торф со степенью разложения $\geq 50\%$	10 - 25	$< 2,0$	Трапецеидальная (рисунок Щ.1 а)
		$> 2,0$	Параболическая (рисунок Щ.1 б)
Песчаные и супесчаные грунты, легкие суглинки, торф со степенью разложения $\geq 50\%$	> 25	$> 2,0$	Параболическая с донной вставкой (рисунок Щ.1 д)
Глины, средние и тяжелые суглинки, торф со степенью разложения $< 50\%$	> 25	$> 2,0$	Параболическая (рисунок Щ.1 б)
Слоистые грунты (торф, глины, суглинки, подстилаемые среднезернистыми и крупнозернистыми песками, супесями)	< 25	$> 1,5$	Полигональная (рисунок Щ.1 в)
Слоистые грунты (торф, глины, суглинки, подстилаемые мелкозернистыми и пылеватыми песками)	< 25	$> 1,5$	Комбинированная (нижняя часть на 0,2 м выше залегания неустойчивых грунтов - параболическая, верхняя - трапецеидальная) (рисунок Щ.1 г)



а - трапецидальная; б - параболическая; в - полигональная; г - комбинированная; д - параболическая с донной вставкой

Рисунок Щ.1 - Формы поперечного сечения каналов проводящей сети

Щ.1.2 Геометрические параметры поперечного сечения каналов проводящей сети на расходы более $0,5 \text{ м}^3/\text{с}$, а также при меньших расходах, когда уклон канала, проходящего в песчаных грунтах

более 0,0005, в суглинистых грунтах более 0,003 и глинистых грунтах более 0,005, должны устанавливаться гидравлическими расчетами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий и рабочих характеристик землеройных машин.

Щ.1.3 Геометрические параметры поперечного сечения каналов проводящей сети на расходы до 0,5 м³/с уклонами менее 0,0005 в песчаных, 0,003 в суглинистых и 0,005 в глинистых грунтах должны устанавливаться конструктивно согласно таблице Щ.2 с учетом тех же условий.

Таблица Щ.2

Геометрические параметры трапецеидального поперечного сечения каналов, разрабатываемых общестроительными и специализированными мелиоративными машинами

Наименование	Глубина H , м	Ширина по дну B , м	Коэффициент заложения откосов m
Каналы регулирующей, оградительной и проводящей сетей, выполняемые общестроительными машинами	От 0,8 до 1,5 включ.	0,4; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0
	Св. 1,5 до 2,5 включ.	0,6; 0,8; 1,0; 1,5	1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5
	От 2,5 до 3,5 включ.	0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0	1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5
Каналы регулирующей сети, выполняемые специализированными машинами	От 0,8 до 1,0 включ.	0,25	1,0
	Св. 1,0 до 1,2 включ.	0,25	1,0
	От 1,2 до 1,7 включ.	0,25	1,0

Щ.1.4 Расчетные формулы для определения значений элементов живого сечения каналов представлены в таблицах Щ.3 - Щ.7.

Таблица Щ.3

Определение значений элементов живого сечения канала трапецеидальной формы (рисунок Щ.1 а)

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = b + 2mh = h(\beta + 2m)$	(Щ.1)
Ширина средняя	$b_m = b + mh = h(\beta + m)$	(Щ.2)
	$b_m = m(1 + \sigma)R / \sigma$	(Щ.3)

Глубина средняя	$h_m = \omega / B = (\beta + m)h / (\beta + 2m)$	(Щ.4)
Площадь сечения	$\omega = (b + mh)h = (\beta + m)h^2$	(Щ.5)
	$\omega = m(1 + \sigma)^2 R^2 / \sigma = mh^2 / \sigma$	(Щ.6)
Смоченный периметр	$\begin{aligned} \chi &= b + 2h\sqrt{1 + m^2} = \\ &= h(\beta + 2\sqrt{1 + 2m^2}) \end{aligned}$	(Щ.7)
Гидравлический радиус	$\begin{aligned} R &= (b + mh)h / (b + 2h\sqrt{1 + m^2}) = \\ &= (\beta + m)h / (\beta + 2\sqrt{1 + m^2}) = h(1 - \sigma) \end{aligned}$	(Щ.8)
<p>Примечание - b - ширина канала по дну, м; h - глубина воды в канале, м; β - относительная ширина по дну ($\beta = b / h$); $\sigma = \frac{mh}{b}$ - безразмерная характеристика живого сечения; m - коэффициент заложения откоса ($m = \text{ctg } \theta$, θ - угол наклона откоса).</p>		

Определение значений элементов живого сечения канала
параболической формы (рисунок Щ.1 б)

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = 2\sqrt{2ph} = 2\sqrt{2\tau p} = (2\sqrt{2} / \sqrt{\tau})h$	(Щ.9)
Глубина средняя	$h_m = 2h/3$	(Щ.10)
Характеристика живого сечения	$\tau = \frac{h}{p}$	(Щ.11)
Площадь сечения	$\omega = 2Bh / 3 = 4\sqrt{2ph^{3/2}} / 3$	(Щ.12)
	$\omega = 4\sqrt{2}h^2 / 3\sqrt{\tau} = 4\sqrt{2}p^2\tau^{3/2} / 3$	(Щ.13)
Смоченный периметр	$\chi = p(\sqrt{2\tau(1+2\tau)} + \ln(\sqrt{2\tau} + \sqrt{1+2\tau})) = pN(\tau)$	(Щ.14)
Гидравлический радиус	$R = 4\sqrt{2}h^{3/2} / 3pN(\tau) =$ $= 4\sqrt{2}\tau h / 3N(\tau) = 4\sqrt{2}p\tau^{3/2} / 3N(\tau)$	(Щ.15)
Примечание - h - глубина воды в канале, м; p - параметр параболы; $N(\tau)$ - функция параболического сечения.		

Определение значений элементов живого сечения канала
полигональной формы (рисунок Ц.1 в)

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Ширина по верху	$B = b + 2(m_1h_1 + m_2h_2 + m_3h_3)$	(Ц.16)
Ширина относительная	$\beta = \frac{B_1}{h_1} = 2m_2\alpha_2 + 2m_3\alpha_3$	(Ц.17)
Относительная глубина средней части	$\alpha_2 = \frac{h_2}{h_1} = \sqrt{\frac{1+m_1^2}{1+m_2^2}}$	(Ц.18)
Относительная глубина донной части	$\alpha_3 = \frac{h_3}{h_1} = \sqrt{\frac{1+m_1^2}{1+m_3^2}}$	(Ц.19)
Глубина средней части	$h_2 = \alpha_2h_1$	(Ц.20)
Глубина донной части	$h_3 = \alpha_3h_1$	(Ц.21)
Площадь сечения	$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = B_1h_1 + m_1h_1^2 + B_2h_2 + m_2h_2^2 + m_3h_3^2 =$ $= h_1^2 (2m_3\alpha_3 + 2m_2\alpha_2 + 2m_3\alpha_3\alpha_2 + m_2\alpha_2^2 + m_1 + m_3\alpha_3^2)$	(Ц.22)
	$\omega = h_1^2 (\beta + m_1 + 2m_3\alpha_3\alpha_2 + m_2\alpha_2^2 + m_3\alpha_3^2)$	(Ц.23)

Смоченный периметр	$\chi = 2h_1 \left(\sqrt{1+m_1^2} + \alpha_2 \sqrt{1+m_2^2} + \alpha_3 \sqrt{1+m_3^2} \right) =$ $= 6h_1 \left(\sqrt{1+m_1^2} \right)$	(Щ.24)
Гидравлический радиус	$R = \frac{\omega}{\chi}$	(Щ.25)
Примечание - b - ширина канала по дну, м; h - глубина воды в канале, м; β - относительная ширина по дну ($\beta = b / h_1$); m - коэффициент заложения откоса ($m = \text{ctg } \theta$, θ - угол наклона откоса); B_1 - ширина канала у подножья верхних откосов, м; h_1 - глубина верхней части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; h_2 - глубина средней части канала, м; h_3 - глубина донной части канала, м; m_1 - коэффициент заложения верхних откосов; m_2 - коэффициент заложения средних откосов; m_3 - коэффициент заложения донных откосов.		

Таблица Щ.6

Определение значений элементов живого сечения канала комбинированной формы (нижняя часть - параболическая, верхняя - трапециевидальная) (рисунок Щ.1 г)

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Площадь сечения	$\omega = \frac{2}{3} B_n h_n + [B_n + m(h - h_n)] \cdot (h - h_n)$	(Щ.26)

Смоченный периметр	$\chi = \chi_n + 2(h - h_n)\sqrt{1 + m^2} =$ $= p \left[\sqrt{\frac{2h_n}{p} \left(1 + \frac{2h_n}{p}\right)} + \ln \left(\sqrt{\frac{2h_n}{p}} + \sqrt{1 + \frac{2h_n}{p}} \right) \right] +$ $+ 2(h - h_n)\sqrt{1 + m^2}$	(Щ.27)
Гидравлический радиус	$R = \frac{\omega}{\chi}$	(Щ.28)
Примечание - h - глубина воды в канале, м; h_n - глубина параболической части канала, м; B_n - ширина по верху параболической части канала, м; p - параметр параболы; m - коэффициент заложения откосов трапециевидальной части канала.		

Таблица Щ.7

Определение значений элементов живого сечения канала параболической формы с донной вставкой (рисунок Щ.1 д)

Элемент живого сечения	Расчетная формула	Номер формулы
Площадь сечения	$\omega = \left(\frac{4}{3}b_1 + b \right) h$	(Щ.29)
Смоченный периметр	$\chi = \chi_n + b =$ $= p \left[\sqrt{\frac{2h}{p} \left(1 + \frac{2h}{p}\right)} + \ln \left(\sqrt{\frac{2h}{p}} + \sqrt{1 + \frac{2h}{p}} \right) \right] + b$	(Щ.30)

Гидравлический радиус	$R = \frac{\omega}{\chi}$	(Щ.31)
Примечание - h - глубина воды в канале, м; b - ширина донной вставки, м; p - параметр параболы.		

Щ.1.5 При строительстве каналов проводящей сети в грунтах, имеющих угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии менее 20°, или при скоростях течения воды в канале, превышающих допустимые, а также при высоте выклинивания грунтовых вод выше допустимых параметры поперечных сечений необходимо принимать согласно требований [Щ.1.2](#) и [Щ.1.3](#) с креплением дна и откосов.

Щ.2. Форма и геометрических параметры поперечного сечения каналов регулирующей сети

Щ.2.1 Поперечные сечения каналов открытой регулирующей сети принимают трапециевидальной формы без расчета. Геометрические параметры (кроме искусственных ложбин) устанавливают конструктивно в зависимости от типов почвогрунтов ([таблица Щ.8](#)) и используемых механизмов.

Щ.2.2 Принятые по таблице Щ.8 размеры поперечных сечений каналов регулирующей сети округляются до значений, доступных для разработки общестроительными и специализированными мелиоративными машинами (см. [таблицу Щ.2](#)).

Таблица Щ.8

Конструктивные размеры поперечных сечений каналов открытой регулирующей сети

Почвогрунт	Глубина, H , м	Ширина по дну, B , м	Коэффициент заложения откосов, m
Торф мощностью 0,7 и более (независимо от типа и степени заложения)	1,5	0,4 - 0,6	1,0 - 1,5
Глина, тяжелый и средний суглинок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этими почвогрунтами	1,0 - 1,2	0,4 - 0,6	1,0 - 1,5

Легкий суглинок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этим почвогрунтом	1,2	0,4 - 0,6	1,0 - 1,5
Супесь, мелкозернистый (частиц от 0,25 до 1,1 мм более 50%) песок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этими почвогрунтами	1,2	0,4 - 0,6	1,5 - 2,5
Крупнозернистый песок (частиц 0,5 - 0,50 мм более 50%), торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этим почвогрунтом	1,2	0,4 - 0,6	1,5 - 2,0
Мелкозернистый песок и пылеватый суглинок (частиц 0,005 - 0,05 мм более 50%)	1,2	0,8 - 1,0	2,5 - 4,0

Щ.2.3 Ложбины устраивают в виде неглубоких - от 0,1 м в истоке и до 0,5 м в устье - каналов с заложением откосов 1/8 - 1/10. Длина ложбин 400 - 500 м, минимальные уклоны их дна составляют 0,0008 - 0,004. Поперечное сечение ложбин принимают трапецидальным или треугольным. Форма русла ложбин не должна препятствовать проезду через них сеноуборочных и других сельскохозяйственных машин.

Щ.3. Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов оградительной сети

Щ.3.1 Поперечные сечения каналов оградительной сети глубиной более 2,5 м, проходящих:

- в торфяниках со степенью разложения более 50% (определяется по [ГОСТ 10650](#)), смешанных, легких, иловатых и разжиженных грунтах, должны иметь параболическую форму;

- в торфяниках со степенью разложения до 50% (определяется по [ГОСТ 10650](#)), в суглинистых и глинистых грунтах и других условиях, должны иметь трапецидальную форму.

Щ.3.2 Геометрические параметры поперечного сечения каналов оградительной сети при строительной глубине более 3,5 м должны устанавливаться гидравлическими расчетами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий, рабочих характеристик землеройных машин и корректироваться до ближайших значений, указанных в [таблице Щ.2](#).


Щ.3.3 Геометрические параметры поперечного сечения каналов оградительной сети при строительной глубине менее 3,5 м должны устанавливаться конструктивно согласно [таблице Щ.2](#) с учетом тех же условий.

Щ.3.4 Коэффициент заложения откосов каналов оградительной сети трапецидальной формы с нагорной стороны должен быть увеличен на 0,5.

Щ.3.5 Определение значений элементов живого сечения каналов оградительной сети производится как для каналов проводящей сети по [таблицам Щ.3](#) и [Щ.4](#).

Приложение Э
(рекомендуемое)


ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОЛЬДЕРНЫХ СИСТЕМ



1 - внешняя оградительная дамба; 2 - внутренняя


разделительная дамба; 3 - насосная станция; 4 - регулирующий бассейн;
 5 - магистральный канал; 6 - водопроводящий канал;
 7 - осушители; 8 - канал самотечного водоотвода;
 9 - водосбросный канал; 10 - водоприемник;
 11 - водорегулирующее сооружение; 12 - нагорно-ловчий канал;
 13 - надпойменная терраса

Рисунок Э.1 - Схема незатапливаемой польдерной системы с механическим водоотводом



1 - оградительная дамба; 2 - магистральный канал; 3 - водопроводящий канал; 4 - осушители; 5 - водорегулирующее сооружение; 6 - водоприемник; 7 - надпойменная терраса; 8 - граница осушения; 9 - водосбросный канал


Рисунок Э.2 - Схема осушительной самотечной польдерной системы



1 - оградительная дамба; 2 - насосная станция;
 3 - регулирующий бассейн; 4 - магистральный канал;

5 - водопроводящий канал; 6 - осушители; 7 - водоприемник;
8 - дюкер; 9 - надпойменная терраса; 10 - водосбросный канал

Рисунок Э.3 - Схема польдерной системы,
пересекаемой притоком реки



1 - оградительная дамба; 2 - насосная станция;
3 - регулирующий бассейн; 4 - магистральный канал;
5 - водопроводящий канал; 6 - осушители; 7 - водосбросный
канал; 8 - водоприемник; 9 - отстойник; 10 - водовыпуск

Рисунок Э.4 - Схема низинного польдера

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Федеральный [закон](#) от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- [2] Федеральный [закон](#) от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель"
- [3] Федеральный [закон](#) от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
- [4] Водный [кодекс](#) Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ
- [5] Федеральный [закон](#) от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
- [6] Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 23.08.1978 N 1896-78 "Ветеринарно-санитарные и гигиенические [требования](#) к устройству технологических линий удаления, обработки, обеззараживания и утилизации навоза, получаемого на

животноводческих комплексах и фермах"

- [7] [СП 11-102-97](#) Инженерно-экологические изыскания для строительства
- [8] [СП 11-103-97](#) Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
- [9] [СП 11-104-97](#) Инженерно-геодезические изыскания для строительства
- [10] [СП 33-101-2003](#) Определение основных расчетных гидрологических характеристик
- [11] [ВСН 33-2.1.05-90](#) Гидромелиоративные системы и сооружения. Гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания
- [12] [ВСН 33-2.1.07-87](#) Инженерно-геодезические изыскания для мелиоративного и водохозяйственного строительства
- [13] [ВСН 33-2.1.10-90](#) Гидромелиоративные системы и сооружения. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
- [14] [ВСН 33-2.2.03-86](#) Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Нормы проектирования
- [15] [ВСН 33-2.2.12-87](#) Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования
- [16] [СН 474-75](#) Нормы отвода земель для мелиоративных каналов
- [17] [ОСТ 10-238-99](#) Система проектной документации мелиоративного и водохозяйственного строительства. Правила выполнения рабочей документации гидротехнических сооружений
- [18] [НТП-АПК 1.30.03.01-06](#) Нормы технологического проектирования оросительных систем с использованием животноводческих стоков
- [19] [НТП-АПК 1.30.03.02-06](#) Нормы технологического проектирования оросительных систем с использованием сточных вод
- [20] [РД-АПК 1.10.15.02-08](#) Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета от 29.04.2008 N 1.10.15.02-08
- [21] [ВСП](#) "Ветеринарно-санитарные правила по использованию животноводческих стоков для орошения и удобрения пастбищ" от 18.10.1993
- [22] [ГН 2.1.5.1315-03](#) Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
- [23] [ГН 2.1.5.2307-07](#) Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Директор НИИСФ РААСН
И.Л.ШУБИН

Руководитель организации-разработчика
ФГБНУ "РосНИИПМ"

Директор
В.Н.ЩЕДРИН

Руководитель разработки
В.Н.ЩЕДРИН

Исполнители
Зам. директора
С.М.ВАСИЛЬЕВ

Нач. отдела
В.В.СЛАБУНОВ

Нач. отдела
А.В.АКОПЯН

Вед. науч. сотр.
О.В.ВОЕВОДИН

Вед. науч. сотр.
А.С.ШТАНЬКО

Ст. науч. сотр.
А.Л.КОЖАНОВ

Ст. науч. сотр.
С.Л.ЖУК
